

Změnový list nového způsobu založení ohradní zdi D.09.03 - příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD

Název stavby:	Založení části O.Z. D.09.03 v ul. U parku v délce 48,5m	Doba výstavby:	Objednatel:	Botanický ústav AV ČR Průhonice
Druh stavby:	Ohradní zed - změna založení	Začátek výstavby:	Projektant:	Statika s.r.o. Nuselská 2, Praha 4
Lokalita:	Průhonice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Pejchalová

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
0 VÍCEPRÁCE										
<i>Poznámka Rozpočet a výkaz výměr je zpracován jako změna PD - způsob založení ohradní zdi, dle nového statického posudku, vypracovaného Ing. A. Ejubovič, č. TP014-021 ze dne 18.3.2021. Rozpočet a výkaz výměr řeší pouze položky týkající se změny založení. Ostatní související práce jdou z původní PD a výkazu výměr.</i>										
13 Hloubené výkopávky										
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Varianta: čistý výkop bez obsypů - obsyp převzít z původního zadání 0,5*0,5*48,5		m3	12,13	924,00	0,00	11 203,50	11 203,50	RTS I / 2021
2	132201119R00	Příp. za lepidlost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ Varianta: procento lepidlosti bude upřesněno stav. dozorem na stavbě 0,5*0,5*48,5		m3	12,13	204,75	0,00	2 482,59	2 482,59	RTS I / 2021
16 Přemístění výkopku										
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,070686*(1,8+1,8)*19		m3	16,96	173,25	0,00	2 938,31	2 938,31	RTS I / 2021
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vzdálenost dopravy bude upravena v návaznosti na původní nabídkové ceny 0,070686*(1,8+1,8)*19 0,5*0,5*48,5		m3	16,96	194,25	0,00	3 294,46	3 294,46	RTS I / 2021
17 Konstrukce ze zemin										
5	171201101R00	Uložení spaniny do násypů nezhutněných 0,070686*(1,8+1,8)*19 0,5*0,5*48,5		m3	16,96	26,51	0,00	449,61	449,61	RTS I / 2021
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní										
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 Varianta: návaznost na soutěžní ceny 0,070686*(1,8+1,8)*19 0,5*0,5*48,5		m3	16,96	277,50	0,00	4 706,38	4 706,38	RTS I / 2021
22 Piloty										
7	226941111R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m - HEB 140 4*19		m	76,00	2 000,00	13 677,58	138 322,42	152 000,00	RTS I / 2021
8	224311211R00	Výplň pilot z C 20/25 portlandského, bez suspenze 0,070686*(1,8+1,8)*19		m3	4,83	3 200,00	15 471,75	0,00	15 471,74	RTS I / 2021
26 Vrtvy										
9	264321111R00	Vrtvy zapažené do 380 mm hl.do 5 m hor.3 Varianta: zemina Tf. F4/F5 cca 1/2 vrtu 19*1,8		m	34,20	2 275,00	24 564,15	53 240,85	77 805,00	RTS I / 2021
10	264041110R00	Odpázení vrtů průměr do 380 mm 19*1,8		m	34,20	389,01	0,00	13 304,14	13 304,14	RTS I / 2021
11	264411111R00	Vrtvy nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.4 Varianta: hotnina Tf. R5/R6 19*(1,82)		m	17,10	2 885,00	18 593,17	30 740,33	49 333,50	RTS I / 2021
12	264511111R00	Vrtvy nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6 Varianta: hotnina Tf. R5/R6 19*(1,82)		m	17,10	4 930,00	33 921,01	50 381,99	84 303,00	RTS I / 2021
27 Základy										
13	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 0,5*0,5*48,5		m3	12,13	2 960,00	32 493,18	3 396,82	35 890,00	RTS I / 2021
14	274351111R00	Bednění základových pasů z prken oboustranné 0,5*48,5*2 0,5*0,5*6		m2	50,00	517,00	12 073,00	13 777,00	25 850,00	RTS I / 2021
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 0,5*48,5*2 0,5*0,5*6		m2	50,00	127,00	0,00	6 350,00	6 350,00	RTS I / 2021
16	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10S05 (R) 0,605		t	0,61	23 205,00	7 490,20	6 548,83	14 039,03	RTS I / 2021
H15 Objekty pozemní zvláštní										
17	998152122R00	Přesun hmot, zvláštní obj. monol. 12,437+0,642+32,42		t	45,50	552,00	0,00	25 115,45	25 115,45	RTS I / 2021
Celkem vícepráce:								524 536,71		
0 MÉNĚPRÁCE										
18	977151111	Jádrové vrtvy diamantovými korunkami průměru 35 mm (do stavebních materiálů železobetonu, betonu, cihel, obkladů, kamene)		m	-141,00	1 722,00	0,00	0,00	-242 802,00	RTS I / 2021
19	585555-R1	malta zářivková cementové mléko		kg	-282,00	15,75	0,00	0,00	-4 441,50	RTS I / 2021
Celkem méněpráce:								-247 243,50		
Celkový rozpočet změnového listu								277 293,21		