

Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobeveský

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobeveský

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Krajské školní hospodářství České Budějovice
U Zimního stadionu 1952/2
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 712 94 775
DIČ: CZ71294775
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 277 20 161
DIČ: CZ27720161
Telefon: 384 722 033
E-mail: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

spolu ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uzavírají

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobeveský“

(dále jen „dodatek“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č.2 je změna termínu dokončení díla. Důvodem prodloužení realizace stavební zakázky jsou nepříznivé klimatické podmínky.

Součástí tohoto Dodatku č.2 je **nový časový harmonogram stavby a Změnový list č.1.**

Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský

VI. Doba provádění díla

původní znění bodu 1.

1. Termín zahájení realizace stavby: v den předání staveniště (předpoklad prosinec 2020)

Termín pro dokončení stavby: **120 kalendářních dní ode dne zahájení stavby**

Dle předání staveniště dne 22.3.2021 byl předchozí datum dokončení stavby 20.7.2021.

nové znění bodu 1.

Termín pro dokončení stavby : **do 30.4.2022**

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.



Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je proveden ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují podpisy níže.


Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří : časový harmonogram stavby

Změnový list č.1



Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský

díličí části	rok 2021												rok 2022																													
	srpen			září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben																	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
zřízení výpustního objektu výkopové práce, očištění základové spáry, betonáž základů a podkladního betonu, osazení výpustného potrubí, obetonování potrubí, stavba šachty výpustného objektu včetně montáže i demontáže bedničích prvků																																										
vybudování loviště zemní práce, ohraničení loviště betonovou zídkou, vybudování dna objektu železobetonovou deskou																																										
vybudování káděště + sjezd zemní práce pro vybudování káděště a sjezdu, opevnění sjezdu těžkým kamenným záhozem, zřízení dna káděště z panelů																																										
zavození hráze navážení vhodné zeminy, zavážení těsnícího křihu hráze, hutnění zásyp, vybudování kamenného opevnění																																										
oprava přístupových cest vyspravení výmola komunikací štěrkodrti																																										
dokončovací práce drobné terénní úpravy, úklid staveniště, odvoz techniky																																										



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

„Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“

Čas:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

R

R - realizace

Popis změny:

Tento změnový list stavby řeší termínové posunutí prací způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami.

Dne 22.3.2021 bylo smluvními stranami předáno staveniště pro zahájení stavby na Dobevském rybníku. Práce byly zahájeny geodetickým zaměřením, prokácením povolených dřevin, odbahněním loviště a následným překopem hráze. Zhotovitel provedl provizorní převedení vody pomocí potrubí a zemních hrázek, aby mohl zahájit práce na samotném objektu. Následně byl zhotoven spodní podkladní beton pro pokládku potrubí a výpustní objekt, pokládka plastového potrubí DN 600 ve dvou řadách a zabezdění trasy pro následnou betonáž. V první polovině měsíce května došlo ještě k samotné obetonávce potrubí, avšak následně se rapidně zhoršily klimatické podmínky a nastalo období dešťů.

Práce byly přerušeny z důvodu zvýšené povodňové aktivity a průtok vody rybníkem Dobevský byl abnormální (viz. fotodokumentace). Začátkem měsíce června došlo k mírnému poklesu průtoku, proto zhotovitel začal s odklizením povodňových škod, čištěním nánosů sedimentu z objektu, potrubí, výztuže a pro lepší odvod vody byla vedle výpustního objektu vyhloubena obtoková stoka pro převod velké vody z rybníka. V průběhu celého měsíce byly však práce opětovně přerušovány, kvůli zvýšené hladině vody. I přes vybudování obtokové stoky několikrát došlo k zatopení objektu a v pracích nebylo možné pokračovat z technologických i bezpečnostních důvodů.

Ve stavebních pracích na výpustném objektu se začalo pokračovat a ž v měsíci červenci. Při předpokladu, že se klimatické podmínky rapidně nezhorší, jako tomu bylo z kraje léta, zhotovitel dokončí práce na samotném objektu do konce měsíce srpna. Po dohodě s objednatelem je následně naplánovaná odstávka stavebních prací přibližně do poloviny listopadu, z důvodu vypouštění rybníční soustavy nad rybníkem Dobevský, která výrazně zvýší průtok vody. Mimo plánovaných výlovů rybníků ovlivňuje vysoký průtok i fakt, že objednatel potřebuje zajistit touto vodou sádky, které provozuje.

Po této odstávce začne zhotovitel hráz rybníka zavážet a hutnit zemní klín v souladu s projektovou dokumentací. Součástí prací této zakázky je i vybudování sjezdu do rybníka, loviště a kádiště. Vzhledem k tomu, že komplikace, které tuto stavbu provázejí tyto objekty posunuly do zimních měsíců a jejich součástí je dodávka velkého množství betonových směsí, předpokládá se jejich výstavba až na brzké jaro roku 2022, po zimní odstávce betonárek. V souladu s tímto textem je zpracovaný časový harmonogram stavby, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

Mění se stavební oddíly a položky soupisu prací - výkazu výměr:

- Tento změnový list neřeší změny v položkovém rozpočtu.

Dopady změny:

Do časového plánu stavby:

má vliv na termín dokončení díla, na základě tohoto změnového listu bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo

Do ceny stavby:

nemá vliv na cenový dopad

Přílohy změnového listu:

- časový harmonogram stavby
- data CHMÚ
- stavební deník
- fotodokumentace

Změnový list za zhotovitele předkládá:

Dne:

19.7.2021

Za technický a autorský dozor investora souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Dne:

Za investora souhlasím:

Dne:

20.7.2021