

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
112	Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 443,410 – RS km 449,225 TÚ Nelahozeves - Vraňany	105 998,02	0,00	22 259,58	128 257,60	51 638,98	51 267,54	3091,50	0,00	0,00
1	technologická část	56 984,58	0,00	11 966,76	68 951,34	51 638,98	5 345,60	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	42 091,30	0,00	8 839,17	50 930,47	0,00	42 091,30	0,00	0,00	0,00
3	VRN	6 922,14	0,00	1 453,65	8 375,79	0,00	3 830,64	3091,50	0,00	0,00
Celkem		105998,02	0,00	22259,58	128257,60	51638,98	51267,54	3091,50	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 443,410 – RS km 449,225 TÚ Nelahozeves - Vraňany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Nelahozeves - Vraňany

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	R	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P	m	52,000	44,90	0,00	2 334,80	2 334,80	0,000	0,000

		OST	Ostatní			19 360,00	35 289,78	54 649,78			0,000
2	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	841,27	0,00	3 365,08	3 365,08	0,000	0,000
3	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 086,81	0,00	2 173,62	2 173,62	0,000	0,000
4	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	1,000	2 547,64	0,00	2 547,64	2 547,64	0,000	0,000
5	R	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil	kus	2,000	8 960,00	0,00	17 920,00	17 920,00	0,000	0,000
6	759	7590521035	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	52,000	280,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,000	0,000
7	759	7590540810	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,000	0,000
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	16,44	0,00	1 578,24	1 578,24	0,000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	96,000	17,26	0,00	1 656,96	1 656,96	0,000	0,000
10	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	52,000	57,90	0,00	3 010,80	3 010,80	0,000	0,000
11	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	63,28	0,00	3 037,44	3 037,44	0,000	0,000

Celkem

19 360,00

37 624,58

56 984,58

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 443,410 – RS km 449,225 TÚ Nelahozeves - Vraňany

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Nelahozeves - Vraňany

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							3 103,15	38 988,15	42 091,30		0,051
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							3 103,15	38 988,15	42 091,30		0,051
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	5,850	1 580,00	839,59	8 403,41	9 243,00	0,009	0,051
2	946	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	52,000	360,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,000	0,000
3	946	460191113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	2,000	2 690,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,000	0,000
4	946	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	2,000	293,00	0,00	586,00	586,00	0,000	0,000
5	946	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	52,000	79,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,000	0,000
6	946	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	19,000	54,10	0,00	1 027,90	1 027,90	0,000	0,000
7	946	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	52,000	58,20	2 263,56	762,84	3 026,40	0,000	0,000
Celkem							3 103,15	38 988,15	42 091,30		0,051

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 443,410 – RS km 449,225 TÚ Nelahozeves - Vraňany

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Nelahozeves - Vraňany

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	3 091,50	3 091,50	0,000	0,000
1	XDp	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,000	1 310,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,000	0,000
2	XDp	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	0,500	582,00	0,00	291,00	291,00	0,000	0,000
3	XDp	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	0,500	217,00	0,00	108,50	108,50	0,000	0,000
4	XDp	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	0,500	144,00	0,00	72,00	72,00	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	3 830,64	3 830,64	0,000	0,000
5	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	766,127	5,00	0,00	3 830,64	3 830,64	0,000	0,000
Celkem							0,00	6 922,14	6 922,14	0,000	0,000