

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
111	Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 438,290 – RS km 441,562 TÚ Kralupy - Nelahozeves	158 297,37	0,00	33 242,45	191 539,82	68 720,25	84 704,12	4873,00	0,00	0,00
1	technologická část	80 028,25	0,00	16 805,93	96 834,18	68 720,25	11 308,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	68 036,00	0,00	14 287,56	82 323,56	0,00	68 036,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	10 233,12	0,00	2 148,96	12 382,08	0,00	5 360,12	4873,00	0,00	0,00
Celkem		158297,37	0,00	33242,45	191539,82	68720,25	84704,12	4873,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 438,290 – RS km 441,562 TÚ Kralupy - Nelahozeves

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kralupy - Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P	m	110,000	44,90	0,00	4 939,00	4 939,00	0,000	0,000

		OST	Ostatní			35 600,00	39 489,25	75 089,25			0,000
7	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,000	841,27	0,00	4 206,35	4 206,35	0,000	0,000
8	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 086,81	0,00	2 173,62	2 173,62	0,000	0,000
10	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	1,000	2 547,64	0,00	2 547,64	2 547,64	0,000	0,000
11	R	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil	kus	2,000	8 960,00	0,00	17 920,00	17 920,00	0,000	0,000
12	759	7590521035	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	110,000	280,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,000	0,000
13	759	7590540810	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	16,44	0,00	1 578,24	1 578,24	0,000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	96,000	17,26	0,00	1 656,96	1 656,96	0,000	0,000
17	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	110,000	57,90	0,00	6 369,00	6 369,00	0,000	0,000
16	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	63,28	0,00	3 037,44	3 037,44	0,000	0,000

Celkem

35 600,00

44 428,25

80 028,25

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 438,290 – RS km 441,562 TÚ Kralupy - Nelahozeves

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kralupy - Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							5 261,92	62 774,08	68 036,00		0,029
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							5 261,92	62 774,08	68 036,00		0,029
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	3,300	1 580,00	473,62	4 740,38	5 214,00	0,009	0,029
4	946	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	110,000	360,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,000	0,000
5	946	460191113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	2,000	2 690,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,000	0,000
8	946	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	2,000	293,00	0,00	586,00	586,00	0,000	0,000
7	946	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	110,000	79,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0,000	0,000
9	946	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	40,000	54,10	0,00	2 164,00	2 164,00	0,000	0,000
6	946	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	110,000	58,20	4 788,30	1 613,70	6 402,00	0,000	0,000
Celkem							5 261,92	62 774,08	68 036,00		0,029

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava traťového kabelu TCEKE 48P1 RS km 438,290 – RS km 441,562 TÚ Kralupy - Nelahozeves

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kralupy - Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	4 873,00	4 873,00	0,000	0,000
1	XDp	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	3,000	1 310,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,000	0,000
2	XDp	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	1,000	582,00	0,00	582,00	582,00	0,000	0,000
3	XDp	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	1,000	217,00	0,00	217,00	217,00	0,000	0,000
4	XDp	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	1,000	144,00	0,00	144,00	144,00	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	5 360,12	5 360,12	0,000	0,000
5	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 072,023	5,00	0,00	5 360,12	5 360,12	0,000	0,000
Celkem							0,00	10 233,12	10 233,12	0,000	0,000