

Rozpočet zednických a malířských prací - Základní škola Nad Přehradou 469

Družina - 1

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce, oškrábání popraskaných míst, sádrování a tmelení
- Malování barva bílá
- Nátěr omyvatelného soklu
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá, vodou ředitelný lak)
- Doprava

Celkem

17 340Kč

Třída – 1x

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce, oškrábání popraskaných míst, sádrování a tmelení
- Malování - bílá
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá)
- Doprava

Celkem

23 420Kč

Sborovna

- Demontáž kazetových stropů
- Montáž sádrokartónu (navrtání úd a cd profilů, stropních závěsů, navrtání sádrokartónu do konstrukce, sádrování a tmelení)
- Penetrování, natažení perlínky lepidlem
- Štukování keraštukem
- Malování - bílá
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (úd a cd profily, stropní závěsy, sádrokartón, spojovací materiál, perlínka, lepidla Knauf, keraštuk, disperze Sakrat, sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá)
- Doprava

Celkem

69 300Kč

Kuchyň

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce, oškrábání popraskaných míst, sádrování a tmelení
- Vymalování celého prostoru
- Vybourání popraskané staré dlažby a položení nové dlažby včetně spárování
- Oprava u odtokového kanálu, nátěr hydroizolační tekutou lepenkou
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá, hydroizolační tekutá lepenka, flex. Lepidlo Knauf, flex. Spárovací hmota Knauf, silikon a dlažba)
- Doprava

Celkem

57 630Kč

Úprava sloupu

- Vybourání starého dřevěného obložení a oškrábání staré malby
- Přizdění sloupu na požadovanou míru
- Penetrování a natažení perlínky lepidlem
- Štukování keraštukem
- Vymalování
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Tvárnice Ytong, lepidla Knauf, penetrace, perlínka, perlínkové rohy, keraštuk, malba Primalex Plus – bílá)
- Doprava

Celkem

18 520Kč

Místnost č.1 - (malá)

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce, oškrábání popraskaných míst, sádrování a tmelení
- Malování - bílá
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá)
- Doprava

Celkem

8 450,-Kč

Místnost č. 2 – (velká)

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce, oškrábání popraskaných míst, sádrování a tmelení
- Malování – bílá
- Nátěr omyvatelného soklu za umyvadlem
- Nátěr 2x sloup - barevná
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá, barevná a vodou ředitelný lak)
- Doprava

Celkem **19 870Kč**

Zednické a obkladačské práce včetně materiálu celkem **214 530Kč**
Vyplaceny zálohy 2x **- 70 000Kč**
- 49 000Kč

Doplatek celkem **95 530Kč**

Radek Žaloudek

Zednické, malířské a obkladačské práce

Mob: 602 386 895

Na Žertvách 559/27, Praha 8