

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Nová návštěvnická stezka u výstupu ze ZOO</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Zoologický a botanický park Ostrava
Druh stavby:	Zpevnění ploch pro pěší v ZOO Ostrava	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:	RIFI s.r.o.
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>111</b>	<b>Odstranění travin a křovin</b>				<b>0,00</b>	<b>2 360,91</b>	<b>2 360,91</b>		<b>0,00</b>	
1		1112666ZOOVD	Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20m		11,52	204,94	0,00	2 360,91	2 360,91	0,00	0,00	
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>1 294,98</b>	<b>1 294,98</b>		<b>0,00</b>	
2		122100110RAB	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4	m2	3,87	334,62	0,00	1 294,98	1 294,98	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>459,76</b>	<b>459,76</b>		<b>0,00</b>	
3		181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	38,70	11,88	0,00	459,76	459,76	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				<b>0,00</b>	<b>851,40</b>	<b>851,40</b>		<b>0,00</b>	
4		199000007R00	Poplatek za skládku - hor. 3	t	3,87	220,00	0,00	851,40	851,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>6 129,30</b>	<b>1 724,86</b>	<b>7 854,17</b>		<b>14,51</b>	
5		451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	38,70	202,95	6 129,30	1 724,86	7 854,17	0,38	14,51	RTS II / 2018
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>5 677,68</b>	<b>1 218,66</b>	<b>6 896,34</b>		<b>11,53</b>	
6		564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	38,70	178,20	5 677,68	1 218,66	6 896,34	0,30	11,53	RTS II / 2018
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>25 869,02</b>	<b>25 869,02</b>		<b>0,00</b>	
7		771240213R00	Kladení dlažby nepravidlené kamenné do betonu, nepravidelné, spárování - kámen dodá investor	m2	38,70	668,45	0,00	25 869,02	25 869,02	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>4 242,59</b>	<b>4 242,59</b>		<b>0,00</b>	
8		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	11,52	368,28	0,00	4 242,59	4 242,59	0,00	0,00	RTS II / 2018
							<b>Celkem:</b>		<b>49 829,15</b>			

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Nová návštěvnická stezka u výstupu ze ZOO</b>	Objednatel:	Zoologický a botanický park Ostrava	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zpevnění ploch pro pěší v ZOO Ostrava	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava	Zhotovitel:	RIFI s.r.o.	IČ/DIČ:	25388690/CZ 25388690
Začátek výstavby:	02.08.2021	Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:	0	Zpracoval:	xxx	Datum:	21.07.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 806,98	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	7 910,57	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	25 869,02				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		4 242,59						
<b>ZRN celkem</b>		49 829,15	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <b>49 829,15</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>49 829,15</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>10 464,12</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <b>60 293,27</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: