

Stavební rozpočet - VCP dodatečné rozšíření zadání

Název stavby: Nová návštěvnická stezka u výstupu ze ZOO-nová expozice bonsaj-vícepráce zvětšení plochy	Doba výstavby:	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park
Druh stavby: Zpevnění ploch pro pěší v ZOO Ostrava-rozšíření původního zadání	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:	RIFI, s.r.o.RIFI s.r.o., Zengrova
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:	RIFI s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				7 974,97
1	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	1,10	336,22	369,84
2	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	11,00	166,63	1 832,90
3	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	11,00	38,75	426,28
4	1112666ZOOJeřVD	Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20 m	t	4,12	350,71	1 444,94
5	451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	11,00	327,46	3 602,08
6	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,10	271,75	298,93
	771	Podlahy z dlaždic				7 000,61
7	771240213ZOO	Kladení dlažby nepravidelné kamenné do betonu, nepravidelné, spárování - kámen investora	m2	11,00	569,67	6 266,34
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (podkladní štěrky)	t	11,00	66,75	734,27
Celkem:						14 975,60