

Změnový list č.1 - oznámení změny

| | |
|------------------------|--|
| Název stavby: | Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák |
| Číslo veřejné zakázky: | |
| Číslo smlouvy: | dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 |
| Objednatel: | Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město |
| Zhotovitel | STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice |
| Technický dozor: | KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město |
| Autorský dozor: | IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz |

Základní popis a zdůvodnění změny:





Změna bezvýkopové technologie na otevřený výkop

Dle PD byl navržen řízený zemní protlak se sklonem 1,2%. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích staveb víme, že tento sklon je pro realizaci protlaků téměř neproveditelný z důvodu rizika vzniku protispádů. I za předpokladu provedení řízeného pilotního vrtu v požadovaném spádu, může dojít při zatahování potrubí k jeho "zvlnění" vlivem rozdílné geologie, případně k vychýlení ze směru kameny. Navíc při zahájení zemních prací jsme zjistili, že v lokalitě je vysoká hladina spodní vody a měkké jíly. Tato kombinace pravděpodobnost udržení malého sklonu potrubí výrazně snižuje. Z důvodu výše uvedených navrhuje provést pokládku potrubí otevřeným výkopem.

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Potvrzení změny (PZ). Dodavatel bude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce dle OZ. Po stanovení definitivního rozsahu změny bude zpracováno PZ. Samotné OZ není podkladem pro zpracování dodatku ke SoD ani k fakturaci.

Přílohy ke změně

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|--|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet (odhad) | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|---|-----------------|---------|---|
| Za zhotovitele: | datum: | podpis: | Za projektanta: | datum: | podpis: |
| | 23.06.2021 |  | Pavlik | 23.6.21 |  |
| Za TDS: | datum: | podpis: | Za objednatele: | datum: | podpis: |
| | 23.6.2021 |  | | 23.6.21 |  |

Výše podepsaní k oznámení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí

Změnový list č.1 - potvrzení změny





| | |
|------------------------|--|
| Název stavby: | Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák |
| Číslo veřejné zakázky: | |
| Číslo smlouvy: | dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 |
| Objednatel: | Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město |
| Zhotovitel | STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice |
| Technický dozor: | KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město |
| Autorský dozor: | IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Změna ceny stavby: | | |
| Po ekonomickém vyhodnocení více a méně prací a provedených změn na realizovaném díle podle změnových listů: | | |
| Cena dle SoD původní: | | 34 589 763,65 |
| Více práce celkem | Méně práce celkem | Cena změny celkem |
| 5 585 558,48 | -2 711 190,31 | 2 874 368,17 |
| Cena dle SoD včetně předchozích změn: | | 34 589 763,65 |
| Cena dle SoD včetně všech změn: | | 37 464 131,82 |

| |
|--|
| Změna doby plnění: |
| Změna nemá vliv na termín dokončení stavby |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--|--|
| Přílohy ke změně | | | |
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|---|------------------------|-----------|---|
| Za zhotovitele: | datum: | podpis: | Za projektanta: | datum: | podpis: |
| | 23.06.2021 |  | Pavlík | 23.6.2021 |  |
| Za TDS: | datum: | podpis: | Za objednatele: | datum: | podpis: |
| | 23.6.2021 |  | | 23.6.2021 |  |

Výše podepsaní k potvrzení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí

Rozpočet více-méně prací

ZL č. 1

stavba: Odkanalizování částí města Havířova IV.etapa P5 - lokalita Důlnák

| č. | kód položky | popis | MJ | množství | cena | celkem |
|---|-------------|---|----|------------|----------|----------------------|
| Změna bezvýkopové technologie na otevřený výkop | | | | | | 2 874 368,17 |
| dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 6 | | | | | | |
| SO 01 - Kanalizace | | | | | | |
| Vícepráce | | | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| 14 | 132251256 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm st | m3 | 2 722,480 | 200,00 | 544 496,00 |
| 19 | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podz | m2 | 4 392,000 | 50,00 | 219 600,00 |
| 20 | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh p | m2 | 4 392,000 | 40,00 | 175 680,00 |
| 21 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na | m3 | 2 502,480 | 200,00 | 500 496,00 |
| 22 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na | m3 | 37 537,200 | 19,80 | 743 236,56 |
| 24 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád | t | 4 254,216 | 110,00 | 467 963,76 |
| 25 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výk | m3 | 2 096,860 | 127,00 | 266 301,22 |
| 27 | 58981122 | recyklát betonový frakce 0/32 | t | 3 354,976 | 200,00 | 670 995,20 |
| 28 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitel | m3 | 521,350 | 188,00 | 98 013,80 |
| 29 | 58337303 | šterkopísek frakce 0/8 | t | 886,295 | 347,00 | 307 544,37 |
| 2 Zakládání | | | | | | |
| 32 | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnán | m3 | 104,270 | 1 050,00 | 109 483,50 |
| 8 Trubní vedení | | | | | | |
| 33 | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů těsněných gumovým | m | 915,000 | 147,00 | 134 505,00 |
| Celkem | | | | | | 4 238 315,41 |
| Méněpráce | | | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| -12 | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dn | m3 | -440,915 | 300,00 | -132 274,50 |
| 15 | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy | m | -915,000 | 2 350,00 | -2 150 250,00 |
| 19 | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podz | m2 | -1 412,000 | 50,00 | -70 600,00 |
| 20 | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh p | m2 | -1 412,000 | 40,00 | -56 480,00 |
| 21 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na | m3 | -440,915 | 200,00 | -88 183,00 |
| 22 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na | m3 | -6 613,725 | 19,80 | -130 951,76 |
| 24 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád | t | -749,555 | 110,00 | -82 451,05 |
| Celkem | | | | | | -2 711 190,31 |
| SO 01.1a - Úprava finální vrstvy komunikace v rýze | | | | | | |
| Vícepráce | | | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| 3 | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě d | m2 | 1 008,000 | 60,60 | 61 084,80 |
| 5 | 113154263 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na d | m2 | 1 008,000 | 70,30 | 70 862,40 |
| 6 | 113154264 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na d | m2 | 1 008,000 | 105,00 | 105 840,00 |
| 5 Komunikace | | | | | | |
| 14 | 564931412 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostř | m2 | 1 008,000 | 68,70 | 69 249,60 |
| 15 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame | m2 | 1 008,000 | 280,00 | 282 240,00 |
| 17 | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni | m2 | 1 008,000 | 6,27 | 6 320,16 |
| 18 | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni | m2 | 1 008,000 | 8,89 | 8 961,12 |
| 19 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostř | m2 | 1 008,000 | 280,00 | 282 240,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | |
| 25 | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky p | m | 1 680,000 | 81,70 | 137 256,00 |
| 997 Přesun sutě | | | | | | |
| 28 | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravi | t | 564,480 | 143,00 | 80 720,64 |
| 29 | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravi | t | 13 547,520 | 12,60 | 170 698,75 |
| 31 | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládk | t | 201,600 | 140,00 | 28 224,00 |
| 32 | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád | t | 362,880 | 120,00 | 43 545,60 |
| Celkem | | | | | | 1 347 243,07 |
| Vícepráce - celkem | | | | | | 5 585 558,48 |
| Méněpráce - celkem | | | | | | -2 711 190,31 |
| Celkem | | | | | | 2 874 368,17 |

Poznámka: pokud není u položky uvedeno jinak, jedná se o položky dle rozpočtu ze SoD





Změnový list č.2 - oznámení změny

| | |
|------------------------|--|
| Název stavby: | Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák |
| Číslo veřejné zakázky: | |
| Číslo smlouvy: | dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 |
| Objednatel: | Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město |
| Zhotovitel: | STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice |
| Technický dozor: | KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město |
| Autorský dozor: | IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz |

| |
|---|
| Základní popis a zdůvodnění změny: |
| Změna typu šachet z PP Tegra DN 1000 na betonové šachty DN 1000 |
| Projektované plastové šachty DN1000, i přesto, že se vyrábí v třídě D400, nejsou dle zkušeností provozovatelů vhodné pro pojez těžké dopravy (sběrné komunální vozy, autobusy, apd.). Zatížení roznašecího prstýnku poklopů např. u plastových šachet DN600 jde mimo tubus plastové šachty, u plastové šachty DN1000 zatížení působí na přechodový kus 600/1000. Při pojezdu těžké techniky může při vysokých bodových zatíženích docházet k průžení šachty a tím k možné výškové deformaci poklopů. U betonových šachet DN1000 k průžení nedochází. Při použití betonových šachet navíc dojde ke sjednocení typů šachet v místě stavby. Z důvodů výše uvedených navrhujeme změnu z plastových šachet DN1000 na šachty betonové DN1000. Změna z Sjednocení trubního materiálu hlavních řádů |
| V projektové dokumentaci je použit materiál PP DN 250 SN16 pouze v místech plánovaných protlaků. U potrubí pokládaných otevřeným výkopem, je navržen materiál PVC DN 250 SN12. Vzhledem ke změně technologie z protlaků na otevřených výkop navrhujeme materiál sjednotit na PP DN 250 SN16. Tento materiál má navíc oproti PVC větší kruhovou pevnost. |

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Potvrzení změny (PZ). Dodavatel bude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce dle OZ. Po stanovení definitivního rozsahu změny bude zpracováno PZ. Samotné OZ není podkladem pro zpracování dodatku ke SoD ani k fakturaci.

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--|
| Přílohy ke změně | | | |
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet (odhad) | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------|---------------|---|
| Za zhotovitele: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> | Za projektanta: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> |
| | 23.06.2021 |  | Pařík | 23.6.2021 |  |
| Za TDS: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> | Za objednatele: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> |
| | 23.6.2021 |  | | 23.6.2021 |  |
| Výše podepsaní k oznámení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí | | | | | |

Změnový list č.2 - potvrzení změny





| | |
|------------------------|--|
| Název stavby: | Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák |
| Číslo veřejné zakázky: | |
| Číslo smlouvy: | dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 |
| Objednatel: | Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město |
| Zhotovitel | STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice |
| Technický dozor: | KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město |
| Autorský dozor: | IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Změna ceny stavby: | | |
| Po ekonomickém vyhodnocení více a méně prací a provedených změn na realizovaném díle podle změnových listů: | | |
| Cena dle SoD původní: | | 34 589 763,65 |
| Více práce celkem | Méně práce celkem | Cena změny celkem |
| 2 772 861,55 | -3 342 502,55 | -569 641,00 |
| Cena dle SoD včetně předchozích změn: | | 37 464 131,82 |
| Cena dle SoD včetně všech změn: | | 36 894 490,82 |

| |
|--|
| Změna doby plnění: |
| Změna nemá vliv na termín dokončení stavby |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--|--|
| Přílohy ke změně | | | |
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|---|
| Za zhotovitele: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> | Za projektanta: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> |
| | 23.06.2021 |  | <i>datum:</i> | 23.6.2021 |  |
| Za TDS: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> | Za objednatele: | <i>datum:</i> | <i>podpis:</i> |
| | 23.6.2021 |  | | 23.6.21 |  |

Výše podepsaní k potvrzení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí

Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování částí města Havířova IV.etapa P5 - lokalita Důlnák

| kód položky | popis | MJ | množství | cena | celkem | pozn. |
|--|--|----|------------|-----------|----------------------|---------|
| Změna typu šachet z PP Tegra DN 1000 na betonové šachty DN 1000 | | | | | -400 000,00 | |
| dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7 | | | | | | |
| SO 01 - Kanalizace | | | | | | |
| <u>Vícepráce</u> | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 894414111R | D+M kanalizační betonové šachty plast DN1000 | ks | 90,000 | 16 000,00 | 1 440 000,00 | nabídka |
| Celkem | | | | | 1 440 000,00 | |
| <u>Méněpráce</u> | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 42 89990101R | D+M kanalizační šachty plast DN1000 | ks | -90,000 | 20 000,00 | -1 800 000,00 | |
| Celkem | | | | | -1 800 000,00 | |
| SO 01b - Kanalizace - neuznatelné položky | | | | | | |
| <u>Vícepráce</u> | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 894414111R | D+M kanalizační betonové šachty plast DN1000 | ks | 10,000 | 16 000,00 | 160 000,00 | nabídka |
| Celkem | | | | | 160 000,00 | |
| <u>Méněpráce</u> | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 50 89990101R | D+M kanalizační šachty plast DN1000 | ks | -10,000 | 20 000,00 | -200 000,00 | |
| Celkem | | | | | -200 000,00 | |
| Sjednocení trubního materiálu hlavních řadů | | | | | -169 641,00 | |
| dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7 | | | | | | |
| SO 01 - Kanalizace | | | | | | |
| <u>Vícepráce</u> | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 28614257S | trubka kanalizační PP DN 250 SN16 | m | 2 936,633 | 350,00 | 1 027 821,55 | sleva |
| Celkem | | | | | 1 027 821,55 | |
| <u>Méněpráce</u> | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | |
| 16 28614257 | trubka kanalizační PP DN 250 SN16 (protlak) | m | -942,450 | 530,00 | -499 498,50 | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 34 28611108 | trubka kanalizační PVC-U DN250 | m | -1 994,183 | 350,00 | -697 964,05 | |
| Celkem | | | | | -1 197 462,55 | |
| SO 01b - Kanalizace - neuznatelné položky | | | | | | |
| <u>Vícepráce</u> | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 28614257S | trubka kanalizační PP DN 250 SN16 | m | 414,400 | 350,00 | 145 040,00 | sleva |
| Celkem | | | | | 145 040,00 | |
| <u>Méněpráce</u> | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 38 28611108 | trubka kanalizační PVC-U DN250 | m | -414,400 | 350,00 | -145 040,00 | |
| Celkem | | | | | -145 040,00 | |
| Vícepráce - celkem | | | | | 2 772 861,55 | |
| Méněpráce - celkem | | | | | -3 342 502,55 | |
| Celkem | | | | | -569 641,00 | |

Poznámka: pokud není u položky uvedeno jinak, jedná se o položky dle rozpočtu ze SoD





Změnový list č.3 - oznámení změny

| | |
|------------------------|--|
| Název stavby: | Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák |
| Číslo veřejné zakázky: | |
| Číslo smlouvy: | dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 |
| Objednatel: | Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město |
| Zhotovitel | STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice |
| Technický dozor: | KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město |
| Autorský dozor: | IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz |

| |
|---|
| Základní popis a zdůvodnění změny: |
| <p>Úprava skladby komunikace oproti PD</p> <p>Skladba komunikace dle PD odpovídá technickým podmínkám pro pozemní komunikace. Současná tloušťka živice v komunikaci je v rozmezí 50 až 100 mm. Vzhledem k charakteru komunikace a tím spojenému dopravnímu zatížení je dle zkušeností dostatečná skladba živice 50 mm asfaltový recyklát a 100 mm živice (50 mm ACP + 50 mm ACO). Při tloušťce stávající živice 50 mm navrhujeme provést výše uvedenou skladbu celoplošně a při tloušťce stávající živice 100 mm navrhujeme provést celoplošně pouze obrusnou vrstvu živice 50 mm (ACP) a skladbu 50 mm asfaltového recyklátu a 50 mm živice (ACP) pouze v rýze. Navržená uspora je předpokládaná, skutečnost by vycházela ze zaměřené tloušťky živice v rýze.</p> |

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Potvrzení změny (PZ). Dodavatel bude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce dle OZ. Po stanovení definitivního rozsahu změny bude zpracováno PZ. Samotné OZ není podkladem pro zpracování dodatku ke SoD ani k fakturaci.

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--|
| Přílohy ke změně | | | |
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet (odhad) | | |
| | | | |

| | |
|--|---|
| Za zhotovitele: datum: 23.06.2021 podpis:  | Za projektanta: datum: 23.6.2021 podpis:  |
| Za TDS: datum: 23.6.2021 podpis:  | Za objednatele: datum: 23.6.21 podpis:  |
| Výše podepsaní k oznámení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí | |

Změnový list č.3 - potvrzení změny





| | |
|------------------------|--|
| Název stavby: | Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák |
| Číslo veřejné zakázky: | |
| Číslo smlouvy: | dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 |
| Objednatel: | Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město |
| Zhotovitel | STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice |
| Technický dozor: | KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhliďce 1447/4, 736 01 Havířov – Město |
| Autorský dozor: | IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Změna ceny stavby: | | |
| Po ekonomickém vyhodnocení více a méně prací a provedených změn na realizovaném díle podle změnových listů: | | |
| Cena dle SoD původní: | | 34 589 763,65 |
| Více práce celkem | Méně práce celkem | Cena změny celkem |
| 997 920,59 | -2 306 093,04 | -1 308 172,45 |
| Cena dle SoD včetně předchozích změn: | | 36 894 490,82 |
| Cena dle SoD včetně všech změn: | | 35 586 318,37 |

| |
|--|
| Změna doby plnění: |
| Změna nemá vliv na termín dokončení stavby |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--|--|
| Přílohy ke změně | | | |
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet | | |
| | | | |

| | |
|--|---|
| Za zhotovitele: datum: 23.06.2021 podpis:  | Za projektanta: datum: 23.6.2021 podpis:  |
| Za TDS: datum: 23.6.2021 podpis:  | Za objednatele: datum: 23.6.21 podpis:  |

Výše podepsaní k potvrzení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí

Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování částí města Havířova IV.etapa P5 - lokalita Důlník

| kód položky | popis | MJ | množství | cena | celkem | pozn. |
|---|--|----|----------------|--------|----------------------|-------|
| Změna bezvýkopové technologie na otevřený výkop | | | | | 997 920,59 | |
| dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 4 | | | | | | |
| SO 01b - Kanalizace - neuznatelné položky (plochy mimo rýhu) | | | 915,000 | | | |
| Vícepráce | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | |
| 6 | 113154263 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na di | m2 | 2 013,000 | 70,30 | 141 513,90 | |
| 5 | Komunikace | | | | | |
| 29 | 564931412 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřen | m2 | 2 013,000 | 68,70 | 138 293,10 | |
| 32 | 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnič | m2 | 2 013,000 | 8,89 | 17 895,57 | |
| 33 | 577144111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostře | m2 | 2 013,000 | 280,00 | 563 640,00 | |
| 997 | Přesun sutě | | | | | |
| 52 | 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na doprav | t | 241,560 | 143,00 | 34 543,08 | |
| 53 | 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na doprav | t | 5 797,440 | 12,60 | 73 047,74 | |
| 56 | 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád | t | 241,560 | 120,00 | 28 987,20 | |
| Celkem | | | | | 997 920,59 | |
| Úprava skladby komunikace oproti PD | | | | | -2 306 093,04 | |
| dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 4 | | | | | | |
| SO 01.1a - Obnova povrchů komunikací a zpevněných ploch | | | | | | |
| Méněpráce | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | |
| 15 | 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame | m2 | -2 353,058 | 280,00 | -658 856,24 | |
| 17 | 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnič | m2 | -2 353,058 | 6,27 | -14 753,67 | |
| 20 | 577166131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřenír | m2 | -2 353,058 | 300,00 | -705 917,40 | |
| celkem | | | | | -1 379 527,31 | |
| SO 01b - Kanalizace - neuznatelné položky | | | | | | |
| Méněpráce | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | |
| 30 | 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame | m2 | -1 580,442 | 280,00 | -442 523,76 | |
| 31 | 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnič | m2 | -1 580,442 | 6,27 | -9 909,37 | |
| 34 | 577166131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřenír | m2 | -1 580,442 | 300,00 | -474 132,60 | |
| celkem | | | | | -926 565,73 | |
| Vícepráce - celkem | | | | | 997 920,59 | |
| Méněpráce - celkem | | | | | -2 306 093,04 | |
| Celkem | | | | | -1 308 172,45 | |

Poznámka: pokud není u položky uvedeno jinak, jedná se o položky dle rozpočtu ze SoD