

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Valdorfská, inv.č. 602 535

KSO:
Místo: k.ú. Štěměchy

CC-CZ:
Datum: 26.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				156 308,76
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 308,76	21,00%	32 824,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	189 133,60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Valdorfská, inv.č. 602 535

Místo:

k.ú. Štěměchy

Datum:

26.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 308,76
D 1 Zemní práce							24 076,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	520,900	22,00	11 459,80
2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	700,900	18,00	12 616,20
D HSV Práce a dodávky HSV							132 232,76
D 5 Komunikace pozemní							118 256,20
3	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	114,000	127,00	14 478,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	634,900	97,00	61 585,30
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	520,900	81,00	42 192,90
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 937,50
6	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	187,500	21,00	3 937,50
D 998 Přesun hmot							10 039,06
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	179,269	56,00	10 039,06

