

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC K Bábovci, inv.č. 609507

Místo: k.ú.Plaveč, parc.č. 1986/1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 13.07.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 33 547,50

1	001	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně 165*0,3*1	m3	49,500	105,00	5 197,50
					49,500		

2	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňným strojně 450*3,5	m2	1 575,000	18,00	28 350,00
					1 575,000		

HSV Práce a dodávky HSV 132 655,00

5 Komunikace pozemní 120 110,00

3	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II 150 mm 175*2*1	m2	350,000	131,00	45 850,00
					350,000		

4	221	564851111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD II 150 mm 175*2*1	m2	350,000	144,00	50 400,00
					350,000		

5	221	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny 4*5	m	20,000	1 193,00	23 860,00
					20,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 035,00

6	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm 80*2*1+50*2*0,5+125*0,5*2	m2	335,000	21,00	7 035,00
					335,000		

998 Přesun hmot 5 510,00

7	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	95,000	58,00	5 510,00
---	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

Celkem 166 202,50





