

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava kabelového prostoru a trakčního transformátoru na TNS Káranice.

pro objednávku č.:

OR HKR_SEE HK_29_64020202_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J.cena	Cena celkem
1	7496100490	R110kV Ocelové konstrukce hlavní a pomocné (HOK a POK), 110kV POK - Stolička pro přístrojové transformátory, podpěrky a omezovače přepětí a ostatní z válcovaných profilů U, L, I, HEB	kg	430,000		
		R110kV Ocelové konstrukce hlavní a pomocné (HOK a POK), 110kV POK - Stolička pro přístrojové transformátory, podpěrky a omezovače přepětí a ostatní z válcovaných profilů U, L, I, HEB				
2	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	1,000		
		beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8				
3	13010150	tyč ocelová čtvercová jakost 11 375 D 8mm	t	0,500		
		tyč ocelová čtvercová jakost 11 375 8x8mm				
4	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	10,000		
		hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy				
5	24613700	Hmota nátěrová epoxidová vodou ředitelná na beton	kg	50,000		
		hmota nátěrová epoxidová vodou ředitelná na beton				
6	7593500378-R	Závitová tyč pozink M8 X 1000 mm -1m	kus	20,000		
		ZÁVITOVÁ TYČ POZINK M8 X 1000 mm -1m				
7	7496157515	Montáž ocelových konstrukcí hlavních a pomocných (HOK a POK), 110 kV HOK-stožáry nosné do 12 m trubkový	kus	2,000		
		Montáž ocelových konstrukcí hlavních a pomocných (HOK a POK), 110 kV HOK-stožáry nosné do 12 m trubkový - výroba a montáž ocelové konstrukce včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření				
8	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,000		
		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
9	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	66,000		
		Demontáž kabelu volně uloženého				
10	7491471010	Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin	m	18,000		
		Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin - včetně kabelových vedení umístěných na roštu				
11	7492451010	Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm2	m	85,000		
		Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod.				
12	7492700720	Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 120 mm2	kus	9,000		
		Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 120 mm2				
13	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	2,000		

		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo zátky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.				
14	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	150,000		
		Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.				
15	7492400190	Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x70 - 1x95 mm2, kabel silový (bez kabelových přichytek)	m	85,000		
		Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x70 - 1x95 mm2, kabel silový (bez kabelových přichytek)				
16	7492501687-R	Kabel silový, plastová izolace 3x6 Cu	m	150,000		
17	7491207662-R	Kabelový rošt žárově zinkovaný 105/500	m	17,000		
18	7496351010	Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinitových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 3500 kVA 23/2x2,5 kV	kus	1,000		
		Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinitových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 3500 kVA 23/2x2,5 kV - včetně příslušenství na stanoviště venkovní nebo vnitřní, uvedení do provozu				
19	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,000		
		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
20	7498455010	Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích jakéhokoliv počtu žil	kus	6,000		
		Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích jakéhokoliv počtu žil - měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu				
21	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	33,000		
		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník				
22	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	37,000		
		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč				
23	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	38,000		
		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný				
	ON					
24	9903100100-R	Mechanizace (jeřáb, vysokozdvizný vozík, auto s plošinou, UNC)	hod	7,000		
		Mechanizace (jeřáb, vysokozdvizný vozík, auto s plošinou, UNC)				
25	9901000900-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 12 t	km	44,000		
26	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.				
		Celkem				574 927,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1933576

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f92ed6e0-0d57-4474-a8b7-fcab725312cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.08.2021 13:35:00



a34e89c3-f82d-44b9-ab9c-02f99ce9a3e7