

Fakultní nemocnice v Motole

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená:

IČO: 000064203

DIČ: CZ000064203

(dále jen jako „objednatel“)

a

HB Golf s.r.o.

se sídlem: č.p. 40, 580 01 Knyk

zastoupená:

IČO: 27513688

DIČ: CZ27513688

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23499

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání a shodně uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci terénních a stavebních úprav, spojených s vybudováním dočasné manipulační plochy při budově č 22 v areálu FN Motol a napojení na vnitroareálové komunikace, vnitroareálovou dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „**FN Motol – dočasná manipulační plocha u budovy 22**“ (dále jen „dílo“ nebo „předmět plnění“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

II. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy (dále jen „celková cena“) je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Celková cena činí 5.277.753,24 Kč bez DPH, tj. 6.386.081,42 Kč vč. 21% DPH.
3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Celková cena díla může být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných poplatků.
4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.
5. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit položkami uvedenými ve smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel

povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že dle postupu v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel během provádění díla není oprávněn požadovat ani část ceny díla.

III. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem po řádném splnění díla dle této smlouvy. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.
2. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v souladu s čl. VII. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně poskytnutých služeb, provedených prací apod., resp. předávací protokol dle čl. VII. této smlouvy.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.
4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením ceny. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravených faktury.
5. Místem pro doručení faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou objednatele.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zadržet 10 % z celkové ceny díla bez DPH až do doby odstranění všech závad a nedodělků, včetně těch, které nebrání běžnému užívání díla.

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. VII. této smlouvy nejpozději do 90 dnů od uzavření této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

V. Místo plnění

1. Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese: V Úvalu 84, Praha 5, 150 06.
2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]
3. Kontaktní osobou zhotovitele (dále jen „oprávněný zástupce zhotovitele“) je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, již mu zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

5. Smluvní strany vylučují použití § 2627 občanského zákoníku pro tento smluvní vztah.

VII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno v předávacím protokolu dle odst. 3 tohoto článku.
2. Dílo je řádně dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu dle této smlouvy.
3. Před uskutečněním předání díla bude zhotovitel prokazatelně informovat 10 dní předem oprávněného zástupce objednatele uvedeného ve smlouvě, popř. novému oprávněnému zástupci objednatele, o kterém byl zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn, o připravenosti k předání díla.
4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení díla, označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. popis a specifikace vad, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 14 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
6. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Náklady na odstranění vad díla nese zhotovitel.

VIII. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto záruční dobu bude dílo způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Vady a nedodělky díla, zjištěné při převzetí nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu díla odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neurčí, má objednatel právo zadat odstranění vad díla jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.
3. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení.
4. Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vadu díla, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. O provedené opravě, která bude předem odsouhlasena objednatelem, vyhotoví zhotovitel písemný protokol a předá ho objednateli. Po dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady díla se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).
5. Vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
6. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy. Volba je na objednateli.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vyminěné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla; nebo
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
5. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh, požadavky objednatele, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

X. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení prací, které tvoří předmět díla, nejpozději však do 31.12.2021
2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku IX. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 měsíce a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

XI. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v čl. IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
5. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti objednatele, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Zhotovitel si je vědom, že se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, se kterými se prodávající v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví nebo dostane do kontaktu. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se prodávající zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy či náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění jeho práva dle tohoto odstavce.
9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích náležitostí objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví České republiky.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitostí vč. příloh, které jsou její nedílnou součástí v registru smluv.
12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tato smlouva byla podepsána

elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek

Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby

V dne ⑨

za zho

V Praze dne 13. 8. 2021

za objednatele


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/001 Dočasná manipulační plocha u budovy č.22

Zadavatel: **Fakultní nemocnice v Motole** IČO: 00064203
V úvalu 84/1 DIČ: CZ00064203
15000 Praha-Motol

Projektant: **AP STUDIO s.r.o.** IČO: 27364038
Ocelářská 2274/1 DIČ: CZ27364038
19000 Praha-Libeň

Zhotovitel: **HB Golf s.r.o.** IČO: 27513688
Knyk 40 DIČ:
380 01 Knyk

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 749 937,64
PSV			94 063,20
MON			298 752,40
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			35 000,00
Celkem			5 277 753,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 277 753,24 CZK
Základní DPH	21 %	1 108 328,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 386 081,42 CZK

v 

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22	0,00	5 277 753,24	1 108 328,18	6 386 081,42	100
01	Stavební část	0,00	4 229 361,68	888 165,95	5 117 527,63	80
02	Dešťová kanalizace	0,00	694 084,16	145 757,67	839 841,83	13
03	Elektroinstalace	0,00	354 307,40	74 404,55	428 711,95	7
	Celkem za stavbu	0,00	5 277 753,24	1 108 328,18	6 386 081,42	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 562 077,67	30
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			180 897,85	3
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			103 680,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			135 815,55	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 299,69	0
5	Komunikace	HSV			1 396 267,40	26
8	Trubní vedení	HSV			299 452,33	6
900	HZS	HSV			3 800,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			135 618,34	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			23 357,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 575,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			388 204,37	7
HZS	HZS	HSV			55 555,00	1

767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 063,20	2
M21-01	Elektroinstalace	MON			140 188,60	3
M21-02	Svítlidla	MON			74 146,80	1
M46	Zemní práce	MON			84 417,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			453 336,64	9
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			35 000,00	1
Cena celkem					5 277 753,24	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 341 125,84		
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Dle PD : 22,6088	m2	22,60880	37,00	836,53	822-1	RTS 21/ I
2	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Dle PD : 142,29	m2	142,29000	45,40	6 459,97	822-1	RTS 21/ I
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,60880 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 142,29000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 160,00550	m2	324,90430	35,10	11 404,14	822-1	RTS 21/ I
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Dle PD : 160,0055	m2	160,00550	45,10	7 216,25	822-1	RTS 21/ I
5	113111212R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 160,00550	m2	160,00550	33,20	5 312,18	822-1	RTS 21/ I
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Dle PD : 6,30+6,40	m	12,70000	91,00	1 155,70	822-1	RTS 21/ I
7	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro komunikaci : 4,84*57,66	m3	929,96040	135,00	125 544,65	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop pro parkoviště : 24,90*26,14		650,88600				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop : 929,9604 násyp : -48,8818	m3	881,07860	284,50	250 666,86	800-1	RTS 21/ I
				929,96040				
				-48,88180				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 881,07860*20	m3	17 621,57200	25,80	454 636,56	800-1	RTS 21/ I
				17 621,57200				
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vodoměrná šachta- odhad : 1,50*1,50*1,50	m3	3,37500	121,00	408,38	800-1	RTS 21/ I
				3,37500				
11	174101103R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se škými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zpětný zásyp - svahování : 1,87*26,14	m3	48,88180	94,00	4 594,89	800-1	RTS 21/ I
				48,88180				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 881,07860	m3	881,07860	535,00	471 377,05	800-1	RTS 21/ I
				881,07860				
13	58330002.AR	šterkopísek vodoměrná šachta- odhad : 1,50*1,50*1,50*1,80	t	6,07500	249,00	1 512,68	SPCM	RTS 21/ I
				6,07500				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				180 897,85		
14	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 24,00	m	50,20000	153,00	7 680,60	827-1	RTS 21/ I
				24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,20+7,00		26,20000				
15	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 50,20000	m2	50,20000	34,10	1 711,82	800-2	RTS 21/ I
				50,20000				
16	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Dlažba : 318,4823 Dlažba vegetační : 355,3946+386,300	m2	1 060,17690	89,60	94 991,85	800-1	RTS 21/ I
				318,48230				
				741,69460				
17	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 (10,50+10,00+6,00+4,50)*0,80*0,60 2*0,50*0,80*0,50	m3	15,28000	2 825,00	43 166,00	801-1	RTS 21/ I
				14,88000				
				0,40000				
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (10,50+10,00+6,00+4,50)*2*0,60 2*0,50*2*0,50	m2	38,20000	563,00	21 506,60	801-1	RTS 21/ I
				37,20000				
				1,00000				
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 38,20000	m2	38,20000	123,50	4 717,70	801-1	RTS 21/ I
				38,20000				
20	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 50,20000*1,01	m	50,70200	97,80	4 958,66	SPCM	RTS 21/ I
				50,70200				
21	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 50,20000*1,1	m2	55,22000	39,20	2 164,62	SPCM	RTS 21/ I
				55,22000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						135 815,55		
22	342361821R00	Výztuž příček svislých a šikmých z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,59136	38 260,00	22 625,43	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně distančních prvků. vyztužení opěrky : 40kg/m3 : 49,28*0,30*40,00/1000		0,59136				
23	348922311R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm hladkých, přírodních kladení tvárníc na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva 2*10,00*1,60 6,00*1,60 4,80*1,60	m2	49,28000	1 954,00	96 293,12	801-1	RTS 21/ I
				32,00000				
				9,60000				
				7,68000				
24	348924231R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárníc hladkých, přírodních 2*10,00+6,00+4,50	m	30,50000	554,00	16 897,00	801-1	RTS 21/ I
				30,50000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 299,69		
25	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 nabetonování opěrky : 2*10,00*0,30*(0,04+0,24)/2 6,00*0,30*(0,04+0,16)/2 4,80*0,30*(0,04+0,16)/2	m3	1,16400	3 180,00	3 701,52	801-1	RTS 21/ I
				0,84000				
				0,18000				
				0,14400				
26	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení nabetonování opěrky : 2*10,00*2*(0,04+0,24)/2 6,00*2*(0,04+0,16)/2 4,80*2*(0,04+0,16)/2	m2	7,76000	408,50	3 169,96	801-1	RTS 21/ I
				5,60000				
				1,20000				
				0,96000				
27	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 7,76000	m2	7,76000	96,00	744,96	801-1	RTS 21/ I
				7,76000				
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. vyztužení 60kg/m3 : 1,164*60,00/1000	t	0,06984	38 420,00	2 683,25	801-1	RTS 21/ I
				0,06984				
Díl: 5		Komunikace				1 396 267,40		
29	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	318,48230	43,90	13 981,37	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba : 318,4823		318,48230				
30	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 318,48230 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 741,69460	m2	1 060,17690	76,60	81 209,55	822-1	RTS 21/ I
31	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm frakce 8-16 mm Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 318,48230	m2	318,48230	68,70	21 879,73	822-1	RTS 21/ I
32	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm frakce 8-16 mm Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1060,17690	m2	1 060,17690	146,50	155 315,92	822-1	RTS 21/ I
33	564831111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm frakce 16-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 318,48230	m2	318,48230	182,00	57 963,78	822-1	RTS 21/ I
34	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm frakce 16-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1060,17690	m2	1 060,17690	246,00	260 803,52	822-1	RTS 21/ I
35	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm frakce 32-63 mm Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 318,48230	m2	318,48230	279,20	88 920,26	822-1	RTS 21/ I
36	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m Dlažba : 318,4823	m2	318,48230	29,40	9 363,38	822-1	RTS 21/ I
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	318,48230	279,50	89 015,80	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Dlažba : 318,4823				318,48230		
38	596921113R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárnic. Dlažba vegetační : 355,3946+386,300	m2	741,69460	286,00	212 124,66	822-1	RTS 21/ I
						741,69460		
39	59245289R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; dlaždice bez fazety; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 80,0 mm	m2	322,20000	356,00	114 703,20	SPCM	RTS 21/ I
40	592-R.pol.01	Dlažba vegetační 30/15/8 přirozní	m2	749,52000	365,00	273 574,80		Vlastní
41	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 318,48230*1,1	m2	350,33053	49,70	17 411,43	SPCM	RTS 21/ I
						350,33053		
Díl: 900		HZS				3 800,00		
42	913 R00	Hzs - Stavební dělník demontáž betonových zátaras a ocel. závory : 10,00	h	10,00000	380,00	3 800,00	Prav.M	RTS 21/ I
						10,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				135 618,34		
43	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 31,50+25,50+34,50+171,50 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 27,30000*-1	m	235,70000	486,20	114 597,34	822-1	RTS 21/ I
						263,00000		
						-27,30000		
44	917862111RU4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, obloukového 780/150/250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 35,00*0,78	m	27,30000	770,00	21 021,00	822-1	RTS 21/ I
						27,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				23 357,80		
45	935112111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm 4,30+3,90+23,60 4,30+3,90+18,80	m	58,80000	208,50	12 259,80	822-1	RTS 21/ I
				31,80000				
				27,00000				
46	592-R.pol.02	Žlabovka betonová 80x330x650 mm přírodní	kus	179,00000	62,00	11 098,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 575,00		
47	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), strop vodoměrné šachty - odhad : 1,50*1,50*0,20	m3	0,45000	3 500,00	1 575,00	801-3	RTS 21/ I
				0,45000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				388 204,37		
48	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 721,52712	225,50	388 204,37	822-1	RTS 21/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				94 063,20		
49	767-R.pol.01	Zábradlí pozink. na opěrce , viz. DP 26,00+4,80	m	30,80000	3 000,00	92 400,00		Vlastní
				30,80000				
50	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	924,00000	1,80	1 663,20	800-767	RTS 21/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				453 336,64		
51	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton panely : 142,29*0,408 ŽB strop šachty : 0,45*2,40	t	59,13432	750,00	44 350,74	801-3	RTS 21/ I
				58,05432				
				1,08000				
52	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 asfalt : 166,055*0,22	t	36,53210	1 050,00	38 358,71	801-3	RTS 21/ I
				36,53210				
53	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť suť celkem : 257,46799	t	161,80157	550,00	88 990,86	801-3	RTS 21/ I
				257,46799				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet asfaltu a ŽB :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 59,13432*-1			-59,13432			
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 36,53210*-1			-36,53210			
54	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	258,54799	129,00	33 352,69	822-1	RTS 21/ I
		pro vodorovnou dopravu						
55	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	258,54799	331,50	85 708,66	800-6	RTS 21/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
56	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	6 205,15188	26,20	162 574,98	800-6	RTS 21/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 000,00		
57	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
59	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				35 000,00		
60	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ I
62	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I

Celkem	4 229 361,68
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				220 951,83		
1	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 49*1*2+12,4*0,6*1,6+21,3*0,6*1,4+8*2+1,2*2+5,2*2+1,2*2	m3	158,99600	655,00	104 142,38	800-1	RTS 21/ I
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 49*2*2+12,4*1,5*2+21,3*1,4*2+16+9,6+9,2	m2	327,64000	125,50	41 118,82	800-1	RTS 21/ I
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	327,64000	27,00	8 846,28	800-1	RTS 21/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	18,64000	284,50	5 303,08	800-1	RTS 21/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,64000*20	m3	372,80000	25,80	9 618,24	800-1	RTS 21/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 49*1*1,6+12,4*0,6*1,1+21,3*0,6*1+6+0,9+3,9+0,9	m3	111,06400	121,00	13 438,74	800-1	RTS 21/ I
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 49*1*0,3+12,4*0,6*0,3+21,3*0,6*0,3	m3	20,76600	1 096,00	22 759,54	800-1	RTS 21/ I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,64000	535,00	9 972,40	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,64000		18,64000				
9	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku v otevřeném výkopu, 49*1*0,1+12,4*0,6*0,1+21,3*0,6*0,1+8*0,1+2*0,1+4*0,1+2*0,1	m3	8,52200	675,00	5 752,35	827-1	RTS 21/ I
				8,52000				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				103 680,00		
10	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	180,00000	576,00	103 680,00	AP-HSV	RTS 21/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. včetně nákladů na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože, bez výkopových prací						
Díl: 8		Trubní vedení				299 452,33		
11	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	21,30000	29,10	619,83	827-1	RTS 21/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
12	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	61,40000	35,30	2 167,42	827-1	RTS 21/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
13	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	82,70000	28,90	2 390,03	827-1	RTS 21/ I
		vodou nebo vzduchem,						
14	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	1,00000	3 500,00	3 500,00	827-1	RTS 21/ I
		vodou nebo vzduchem,						
15	892601122R00	Čištění kanalizace do DN 200, do 50 m	m	82,70000	130,50	10 792,35	827-1	RTS 21/ I
16	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	5,00000	653,00	3 265,00	827-1	RTS 21/ I
17	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	2,00000	559,00	1 118,00	827-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	894423112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t na kroužek,	kus	2,00000	2 150,00	4 300,00	827-1	RTS 21/ I
19	895931111R00	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého velikosti 1200/600 mm C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského,	kus	2,00000	14 270,00	28 540,00	827-1	RTS 21/ I
20	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze štěrku,	kus	2,00000	1 785,00	3 570,00	827-1	RTS 21/ I
21	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	2,00000	4 395,00	8 790,00	827-1	RTS 21/ I
22	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	4,00000	942,00	3 768,00	827-1	RTS 21/ I
23	597-R.pol.01	Montáž odvodňovacího žlabu - LV	m	20,00000	490,00	9 800,00		Vlastní
24	597-R.pol.02	Montáž vpusti pro žlaby	kus	3,00000	2 150,00	6 450,00		Vlastní
25	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	21,30000	355,00	7 561,50	SPCM	RTS 21/ I
26	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	61,40000	553,00	33 954,20	SPCM	RTS 21/ I
27	55340352R	mříž vtoková; litina, beton; rozměr 504 x 504 x 160 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	2 120,00	4 240,00	SPCM	RTS 21/ I
28	553-R.pol.01	Horská vpust'-spodní díl, např. TZV 900/900/1150	kus	2,00000	6 800,00	13 600,00		Vlastní
29	553-R.pol.02	Zákryt.deska vč.mříží z polyplastu, např. TZV 900/900/150	kus	2,00000	13 850,00	27 700,00		Vlastní
30	592238520R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem PP; DN výtoku 150	kus	2,00000	904,00	1 808,00	SPCM	RTS 21/ I
31	592238520R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem PP; DN výtoku 150	kus	3,00000	904,00	2 712,00	SPCM	RTS 21/ I
32	59223858R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 555 mm; d = 450 mm	kus	2,00000	391,00	782,00	SPCM	RTS 21/ I
33	59223858R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 555 mm; d = 450 mm	kus	3,00000	391,00	1 173,00	SPCM	RTS 21/ I
34	592238630R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 555 mm; d = 450 mm	kus	2,00000	689,00	1 378,00	SPCM	RTS 21/ I
35	592238672R	rám poklopu uliční vpusti; beton; rozměr 450/160	kus	2,00000	1 005,00	2 010,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
36	59224172R	skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,00000	2 545,00	5 090,00	SPCM	RTS 21/ I
37	59224175RR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/100	kus	1,00000	318,00	318,00		Vlastní
38	59224177RR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/100	kus	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
39	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 341,00	1 341,00	SPCM	RTS 21/ I
40	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	1 992,00	3 984,00	SPCM	RTS 21/ I
41	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,00000	13 970,00	27 940,00	SPCM	RTS 21/ I
42	592-R.pol.01	Štěrbinový žlab-čisticí a výtok. dílec, např.TZD-Q 220/250/1000 MV	kus	3,00000	2 350,00	7 050,00		Vlastní
43	592-R.pol.02	Štěrbinový žlab s roštem, např.TZD-Q 220/250/1000 R	kus	20,00000	2 350,00	47 000,00		Vlastní
44	592-R.pol.03	Krytka (ucpávka) štěrbinových žlabů, např.TZD - Q 220	kus	6,00000	325,00	1 950,00		Vlastní
45	592-R.pol.04	Rošt do štěrbinového žlabu velkého a malého, 500x120 mm	kus	46,00000	350,00	16 100,00		Vlastní
46	592-R.pol.05	S koš pozink. do výtokového dílce štěrbin. žlabu, např.TZD-Q 200/250/1000-MV	kus	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
47	592-R.pol.06	A4 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00		
48	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
50	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
51	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
52	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
53	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ I
54	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
Celkem						694 084,16		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	210-111	Svorka SP1 včetně nátěru	kus	4,00000	91,00	364,00		Vlastní
24	210-112	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice, pro 1 svítidlo	kus	2,00000	1 132,30	2 264,60		Vlastní
25	210-113	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice, pro 2 svítidla	kus	2,00000	1 301,30	2 602,60		Vlastní
26	210-114	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	kus	8,00000	494,00	3 952,00		Vlastní
27	210-115	Přepětová ochrana do stožáru VO	kus	2,00000	1 437,80	2 875,60		Vlastní
28	210-116	Roura plastová ø200	m	8,00000	318,50	2 548,00		Vlastní
29	210-117	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,00000	10 383,10	10 383,10		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce				84 417,00		
30	460-101	Osazení stožáru VO do pomoc.zafízení	kus	4,00000	2 730,00	10 920,00		Vlastní
31	460-102	Pouzdrový základ pro stožár VO betonový	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00		Vlastní
32	460-103	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	115,00000	392,00	45 080,00		Vlastní
33	460-104	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 50/80 včetně úpravy povrchu	m	15,00000	563,00	8 445,00		Vlastní
34	460-105	Folie výstražná PVC š = 33	m	140,00000	11,00	1 540,00		Vlastní
35	460-106	Výkop pro základ VO	kus	4,00000	580,00	2 320,00		Vlastní
36	460-107	Vytýčení kabelové trasy	km	0,15000	2 800,00	420,00		Vlastní
37	460-108	Pískové lože se zásypem	m3	9,00000	948,00	8 532,00		Vlastní
38	460-109	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	48,00000	45,00	2 160,00		Vlastní

Celkem	354 307,40
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/001	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
O:	01	Dočasná manipulační plocha u budovy č.22
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HZS		HZS				55 555,00		
1	RT001	Napojení nového rozvodu u stáv.stožáru	hod	8,00000	455,00	3 640,00		Vlastní
2	RT002	Úprava stáv.stožáru prostupy	hod	6,00000	455,00	2 730,00		Vlastní
3	RT003	Geodetické vytýčení	hod	5,00000	750,00	3 750,00		Vlastní
4	RT004	Křížování ostatních sítí dle místních podmínek vč.koordinací a projednání	hod	7,00000	975,00	6 825,00		Vlastní
5	RT005	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího, prostoru.	hod	2,00000	455,00	910,00		Vlastní
6	RT006	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	5,00000	455,00	2 275,00		Vlastní
7	RT007	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	7,00000	715,00	5 005,00		Vlastní
8	RT008	Revize uzemnění	hod	10,00000	975,00	9 750,00		Vlastní
9	RT009	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	10,00000	975,00	9 750,00		Vlastní
10	RT010	Zdvíhací plošiny	hod	4,00000	2 730,00	10 920,00		Vlastní
Díl: M21-02		Svítlidla				74 146,80		
11	210-201	VO – SVÍTLIDLO STREETLIGHT 11 micro LED/P1.0a, 1xLED 3000°K/CRI >= 80 28W/2240lm	kus	6,00000	11 442,60	68 655,60		Vlastní
12	210-202	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,00000	5 491,20	5 491,20		Vlastní
Díl: M21-01		Elektroinstalace				140 188,60		
13	210-101	Kabel CYKY 4Jx10	m	145,00000	207,70	30 116,50		Vlastní
14	210-102	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	40,00000	49,70	1 988,00		Vlastní
15	210-103	Trubka KOPOFLEX O 50	m	130,00000	42,80	5 564,00		Vlastní
16	210-104	Pásek FeZn 30/4	m	140,00000	132,90	18 606,00		Vlastní
17	210-105	Vodič FeZn O10	m	10,00000	132,90	1 329,00		Vlastní
18	210-106	Stožár ocelový bezpatkový venkovního osvětlení 6m STB-6, žárové zinkovaný, osazení do pouzdrového, základu	kus	4,00000	11 008,40	44 033,60		Vlastní
19	210-107	Výložník SK1/76 – 300	kus	2,00000	1 185,60	2 371,20		Vlastní
20	210-108	Výložník SK2/76 – 300/120 (120st)	kus	2,00000	1 461,20	2 922,40		Vlastní
21	210-109	Svorka SR02 včetně nátěru	kus	80,00000	97,50	7 800,00		Vlastní
22	210-110	Svorka SR03 včetně nátěru	kus	5,00000	93,60	468,00		Vlastní

Harmonogram výstavby

[illegible]