

ZRUP Příbram a.s.
 Žežická 522
 261 01 Příbram VII

Zakázka:

Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová

Změnový list č. 1

Poř.	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem v Kč bez DPH
------	-------	----	----------	-----------	--------------------------

Odpočet po trapézový plech

1.	Izolace ve stropě Isover UNI 220 mm	m2	-179,00		-230 910,00
	Parozábrana	m2	-179,00		
2.	Stropní deska Fermacel 12,5 mm, deska je přišroubována k rámové konstrukci speciálními vruty, hlavičky vrutů a spoje desek jsou tmeleny a broušeny, povrchová úprava je tapeta a výmalba v bílém odstínu	m2	-179,00		

Dopočet po trapézový plech

3.	Rotaflex TP 01 150mm	m2	179,00		157 559,38
	Parozábrana	m2	179,00		
4.	Sádkartonová deska GKF 15 mm, deska je přišroubována k rámové konstrukci speciálními vruty, hlavičky vrutů a spoje desek jsou tmeleny a broušeny, povrchová úprava je tapeta a výmalba v bílém odstínu	m2	179,00		

Nová vyspádovaná foliová střecha nad trapézový plech

5.	VIPLANIL 60	ks	11,00		371 812,62
6.	Folie 1,6 mm Protan SE	m2	233,00		
7.	Geotextilie 300g	m2	233,00		
8.	Práce	kpl	1,00		
9.	Kotvicí materiál	kpl	1,00		
10.	Tepelná izolace Klíny 100S a vrchní 100S	m3	46,80		
11.	Prostupy	ks	3,00		
12.	Klempířské lemy	ks	1,00		
13.	Doprava na stavbu	kpl	1,00		
14.	Přesun hmot	kpl	1,00		
15.	Obvodový Z profil plech tl. 2 mm pozink plech střecha konstrukce atiky	bm	72,00		
16.	Střešní plech otočen širší stranou nahoru přetmelení spáry plechů (střešní plech VSŽmm) příprava modulu pro druhou střechu	modul	10,00		
17.	Těsnící páska šířka cca. 50 mm , Samolepicí ALUbutyl pás Bitumen ALU 50 mm /co kus VSŽ plechu x délka VSŽ plechu	bm	225,00		
18.	Hlazenka průměr 10 mm viz. výkres + lakování a výroba (14 mb) + příplatek atyp	ks	45,00		
19.	Plech pozink tl. 2 mm (formát 1500 x 3000)	ks	9,00		
20.	Montáž na stavbě příprava atyk	kpl	1,00		

Celkem - vícenáklad	298 462,00
---------------------	------------

Příbram 22.6.2021

Petr Květoň
 ZRUP Příbram