

Silnice Žáček s.r.o.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu chodníku v Alšově ulici

REKAPITULACE STAVBY

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
SO101 - chodník "A"	145 121,80	30 475,58	175 597,38
SO102 - chodník "B"	400 006,00	84 001,26	484 007,26
Cena celkem	545 127,80	114 476,84	659 604,64 Kč

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.

V České Lípě dne 01.07.2021

Za Silnice Žáček s.r.o. zpracovala Jenčovská R., mob. 602 490 631

Silnice Žáček s.r.o.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu chodníku v Alšově ulici

CENOVÁ NABÍDKA

SO101 - chodník "A"

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	HSV	Práce a dodávky HSV				139 921,80	
	5	Komunikace pozemní				139 921,80	
	50_1	Bodová výsrava				16 632,00	
10	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			16 632,00	
	50_4	Oprava chodníků				123 289,80	
90	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			2 970,00	
97	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m			3 744,00	
100	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			1 890,00	
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horně tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			2 268,00	
109	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			10 206,00	
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			2 211,00	36,85
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7		30 954,00	773,85
116	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t			1 215,00	6,75
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t			3 311,00	30,1
135	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			16 920,00	
137	59217011	<i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i>	<i>m</i>			<i>4 356,00</i>	72+10%ztratné
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			24 192,00	
142	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>			<i>19 052,80</i>	
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 200,00	
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			3 200,00	
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor			2 000,00	
Celkem bez DPH						145 121,80 Kč	

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.

Silnice Žáček s.r.o.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu chodníku v Alšově ulici

CENOVÁ NABÍDKA

SO102 - chodník "B"

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	HSV	Práce a dodávky HSV				394 806,00
	5	Komunikace pozemní				394 806,00
	50_1	Bodová výsrava				46 200,00
10	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			46 200,00
	50_4	Oprava chodníků				348 606,00
90	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			8 800,00
97	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m			10 400,00
100	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			5 250,00
103	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			6 300,00
109	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			28 350,00
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			6 216,00
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			87 024,00
116	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t			3 600,00
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t			9 196,00
135	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			47 000,00
137	59217011	<i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i>	<i>m</i>			<i>12 100,00</i>
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			67 200,00
142	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>			<i>48 090,00</i>
143	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>			<i>9 080,00</i>
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 200,00
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			3 200,00
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor			2 000,00
Celkem bez DPH						400 006,00 Kč

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.