


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 672,00	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 970,00	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 465,40	4
8	Trubní vedení	HSV			380,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 054,00	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 880,00	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 233,50	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 715,51	7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 926,00	18
784	Malby	PSV			490,88	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 362,97	12
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	5
Cena celkem					93 150,46	100



Položkový rozpočet

S:		Odstranění havárie odpadního potrubí v budově Poříčí 7, část Ypsilantiho - výměna stupačky
O:	SO 01	Odstranění havárie odpadního potrubí v budově Poříčí 7, část Ypsilantiho - výměna stupačky
R:	01	Odstranění havárie odpadního potrubí v budově Poříčí 7, část Ypsilantiho - výměna stupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 672,00
1	346234341	Zazdívká rýh 30 x 30 cm a vytvoření průduchu	m	18,00000	704,00	12 672,00
		18		18,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 970,00
2	411388531	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch	m3	0,50000	15 940,00	7 970,00
		0,5*0,5*0,5*4		0,50000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 465,40
3	611472111	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	1,00000	598,00	598,00
		0,5*0,5*4		1,00000		
4	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	5,40000	531,00	2 867,40
		4,5*0,3*4		5,40000		
Díl: 8		Trubní vedení				380,20
5	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	81,10	162,20
6	28651860.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 110 PVC	kus	2,00000	109,00	218,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 054,00
7	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	28,00000	180,50	5 054,00
		2*3,5*4		28,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 880,00
8	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	80,00000	136,00	10 880,00
		20 m2 na 1 patro : 20*4		80,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 233,50
9	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	0,50000	4 775,00	2 387,50
		0,5*0,5*0,5*4		0,50000		
10	974031387	Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 30 cm	m	18,00000	547,00	9 846,00
		4 podlaží : 4,5*4		18,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 715,51
11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,95347	1 128,00	6 715,51
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 926,00
12	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	21,00000	159,00	3 339,00
		4 podlaží : 4,5*4		18,00000		
		ve stropěch : 4*0,5		2,00000		
		v půdním prostoru : 1		1,00000		
13	721176212	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	21,00000	647,00	13 587,00
		18+2+1		21,00000		
Díl: 784		Malby				490,88
14	784191201	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	6,40000	21,60	138,24
15	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,40000	55,10	352,64
		1+5,4		6,40000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 362,97
16	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,42932	164,50	728,62
17	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	4,42932	312,50	1 384,16
18	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	44,29320	23,30	1 032,03
19	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,42932	678,00	3 003,08
20	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,85864	323,50	2 865,77
21	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,42932	318,00	1 408,52
22	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,57592	35,40	940,79

Položkový rozpočet

S:		Odstranění havárie odpadního potrubí v budově Poříčí 7, část Ypsilantiho - výměna stupačky
O:	SO 01	Odstranění havárie odpadního potrubí v budově Poříčí 7, část Ypsilantiho - výměna stupačky
R:	01	Odstranění havárie odpadního potrubí v budově Poříčí 7, část Ypsilantiho - výměna stupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
23	VN01	Ochrana proti prachu v místnostech při bouracích pracích	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00