

	<b>Stavba:</b>	<b>Trolejbusová trať Dukla vozovna - Hlavní nádraží</b>				
	<b>Objekt:</b>	<b>SO 098 - Trolejové vedení, doplnění výměr některých položek</b>				
						<b>2</b>
položka		název celku a souboru	typ	množství	jednotková	celková
č.		rozpis položek	výměry	výměry	cena	cena
		<b>Zemní práce pro trolejové vedení</b>				
88a	1	Výkop jámy pro sondy a základ (tř. 4)	m3	37,18	2430,00	90347,4
89a	2	Betonový základ pro trakční stožár vč. úpravy hlavičky (beton C16/20) se zapískováním	m3	16,72	3827,30	63992,456
90a	4	Ocelová roura prům.500mm, tloušťka 8mm pro základ	m	26,00	4337,50	112775
91a	6	Vrtání jámy cca prům.0,5 - 0,8m pro základ stožáru vč. dopravy, hloubka 6 - 8m (tř. zeminy 4) (VZ- 6, VZ-8), pod ochranou ocelové výpažnice	m	66,00	3332,80	219964,8
92a	3	Zához jámy po základech a sondách (tř. zeminy 4)	m3	31,90	174,40	5563,36
103	5	Ocelová roura prům.700mm, tloušťka 8mm pro základ	m	40,00	5670,00	226800
		<b>součet</b>				<b>719443,016</b>