

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9

Stavba: Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken

KSO:
Místo: Lidická 9, Josefov

CC-CZ:
Datum: 2.3.2017

Zadavatel:
Město Jaroměř

IČ: 00272728
DIČ:

Uchazeč:
KEST s.r.o., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25915185
DIČ: CZ25915185

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	718 605,00
---------------------	-------------------

DPH základ. přenesená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
sníž. přenesená	21,00%	0,00	
	15,00%	718 605,00	107 790,75

Cena s DPH	v	CZK	826 395,75
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9

Stavba: Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken

Místo: Lidická 9, Josefov

Datum: 2.3.2017

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Uchazeč: KEST s.r.o., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		718 605,00	826 395,75	
9	Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken	718 605,00	826 395,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken

KSO:

Místo: Lidická 9, Josefov

CC-CZ:

Datum: 2.3.2017

Zadavatel:

Město Jaroměř

IČ:

00272728

DIČ:

CZ00272728

Uchazeč:

KEST s.r.o., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

718 605,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	700 823,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

718 605,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken

Místo:

Lidická 9, Josefov

Datum:

2.3.2017

Zadavatel:

Město Jaroměř

Projektant: 0

Uchazeč:

KEST s.r.o., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

718 605,00

HSV - Práce a dodávky HSV	39 651,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 600,00
997 - Přesun sutě	4 901,00
998 - Přesun hmot	520,00
PSV - Práce a dodávky PSV	678 954,00
764 - Konstrukce klempířské	17 782,00
766 - Konstrukce truhlářské	640 832,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 340,00
799 - Dokončovací práce	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken

Místo: Lidická 9, Josefov

Datum: 2.3.2017

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Uchazeč: KEST s.r.o., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							718 605,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 651,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 630,00	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	32,400	470,00	15 228,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m ²	32,400	105,00	3 402,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
VV			9*9*2*0,2		32,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 600,00	
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	45,000	180,00	8 100,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , v výšce tělesově použitelné do 1,9 m					
VV			9*5		45,000			
4	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m ²	m ²	50,000	80,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m ²					
5	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m ²	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
6	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m ²	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
D	997		Přesun sutě				4 901,00	
7	K	997013214	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,300	1 550,00	2 015,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,300	330,00	429,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,000	59,00	767,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
10	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovně)	t	1,300	1 300,00	1 690,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla					
D	998		Přesun hmot				520,00	
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,400	1 300,00	520,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				678 954,00	
D	764		Konstrukce klempířské				17 782,00	
12	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	36,000	457,00	16 452,00	CS ÚRS 2014 02
PP			9*4					
13	K	138141830	plech hladký pozinkovaný, 0,55x1000x2000 mm	t	0,070	19 000,00	1 330,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				640 832,00	
14	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m					
15	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m ² špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdva, překrytí spár lištou	kus	9,000	6 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m ² špaletových do zdva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
16	M	61130100x	okno 2300 / 3900, 4 křídla otvíravá, 18 křidel pevných, kování původní repasované, dřevěný parapet	kus	9,000	62 293,00	560 637,00	
PP			okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OSTA šířka x výška 60 x 60 cm					
17	M	614181540	lišta dřevěná smrk šířky do 50 mm	m	81,000	65,00	5 265,00	CS ÚRS 2014 02
PP			lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 28 x 28 mm smrk					
VV			9*9		81,000			
18	K	766621812	Demontáž okenních konstrukcí, opětovně použití kování	kus	9,000	1 480,00	13 320,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití kování okenní sklápěčky s olivou					
19	K	7666211X3	Repase původního kování	kpl	9,000	390,00	3 510,00	
VV			9 ks oken					
20	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m ²	kus	36,000	10,00	360,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m ²					
VV			9*4		36,000			
21	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,700	3 800,00	2 660,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 340,00	
22	K	783595121	Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí (vnějších parapetů) barva standardní mat jednonásobně a základní antikorozní, doplnění pozinkovaného přechodového krycího plechu	m ²	12,000	195,00	2 340,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Nátěry klempířských konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) matný povrch jednonásobně a základní antikorozní nátěr					
D	799		Dokončovací práce				18 000,00	
23	K	799X4	Dokončovací a kompletační práce	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	