



Milínská 130

261 01 Příbram III

Tel.: 318 623 843

e-mail: jicha@cip.cz

Do rukou - p. Noha !

ZŠ ŠKOLNÍ 75 CCTV

Telefon: 607 058 120

E-mail: noha@skolni.pb.cz

ZÁKLADNÍ CENOVÁ NABÍDKA NA KAMEROVÝ SYSTÉM PRO OBJEKT: Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

IP kamerový systém se záznamem obrazu - CCTV

NÁZEV	TYP	KS	CELKEM
Základní specifikace			
Venkovní IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67, citlivostí 0.003 Lux. Objektiv se záběrem 103°, aj. Napájení PoE nebo 12VDC, max rozlišení 2592 x 1944, krytí kamery IP67, mechanická odolnost IK10. Dodávka, montáž, zapojení, oživení, nastavení a test.	HV2146G2I28 (2.8mm)	4	21 012,60 Kč
Venkovní IP bullet kamera, funkce jako WDR 120dB, motor zoom objektiv se záběrem 110° až 31°, podporuje H.264 a kodek H.265(+). Napájení PoE (802.3af) nebo 12VDC. Provedení kamery IP67, IK10. Dodávka, montáž, zapojení, oživení, nastavení a test.	HV2CD2643G0-IZS(2.8-12mm)	4	30 714,60 Kč
Instalační krabice pro dome kamery - ochrana přívodní kabeláže kamery. Dodávka, montáž	HV1280DM46	8	4 611,60 Kč
Konektory, vč. ukončení kab. vývodu a krimpování	RJ45-drát	8	659,40 Kč
Záznamové a monitorovací zařízení			
Datový rozvaděč 600x500 pro uložení záznamového zařízení, záložního zdroje UPS, Switche, monitoru a příslušenství.	RBA-S5CAXA1	1	5 243,70 Kč
Zásuvka na povrch 230V. Dodávka, montáž, zapojení.	5518-2929 B IP44	1	187,81 Kč
Konektory, vč. ukončení kab. vývodu a krimpování	RJ45-drát	10	824,25 Kč
NVR pro záznam 16-ti IP kamer. Záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 8MP a kodekem H264 a H.265. Rekordér disponuje VGA a HDMI s podporou 4K. Do rekordéru lze nainstalovat 2x HDD (max. 2x6TB). Dodávka, montáž, zapojení, konfigurace a zaškolení obsluhy	HV7616NI-K2	1	7 854,00 Kč
HDD k rekordérům, 2TB, trvalý provoz. Dodávka, montáž a zapojení	HDD-2TB	2	5 002,20 Kč

HDD k rekordérům, 3TB, trvalý provoz. Dodávka, montáž a zapojení	HDD-3TB	0	- Kč
HDD k rekordérům, 4TB, trvalý provoz. Dodávka, montáž a zapojení	HDD-4TB	0	- Kč
9/8 PoE switch, 8x 10/100Mbps PoE+ (30W) portů, 1x uplink port 10/100Mbps. Standard 4x 100Mbps na 100m a Extended mode 4x 10Mbps až na 250m. Max. celkový výkon PoE 58W. Dodávka, montáž, zapojení a funkční zkouška.	HV3E0109PEM	1	1 576,05 Kč
Switch 4x PoE porty 10/100 Mbps + 1x uplink 10/100 Mbps. 1x high priority port. Standard 4x 100Mbps na 100m a Extended mode 4x 10Mbps až na 250m. Dodávka, montáž, zapojení a test.	HV3E0105PE	2	2 358,30 Kč
LCD LED monitor, 19", 16:9, 1366x786, VGA, HDMI, 230V. monitor s úhlopříčkou 18.5" s rozlišením 1366x768 a konektory 1x HDMI, 1x VGA. Navrženo pro provoz 24/7. Dodávka, montáž, zapojení a test.	HV5019QEB	1	2 635,50 Kč
HDMI propojovací kabel, HDMI 1.4, High Speed	1m	1	135,45 Kč
Off-line UPS Eaton řady Ellipse ECO 1200VA (750W), Zásuvky typ "FR" kulaté. Dodávka, montáž, zapojení a funkční zkouška. Pro funkčnost systému záložní zdroj není nutný, řeší stabilitu provozu při krátkodobých výpadcích el. energie.	E1200FR	1	5 874,75 Kč
Kabely a nosný materiál - BUDE ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉ SPOTŘEBY			
Kabel datový venkovní - uložení do lišty, trubky	DKUTP Cat.5e	100	3 574,41 Kč
Kabel datový venkovní - variabilní uložení	DKUTP Cat.5e	200	9 248,82 Kč
Kabel 230V	C-3Jx2,5	36	2 086,56 Kč
Vodič ZŽ - při dodávce DR	CY6	36	1 108,67 Kč
Jistič 1p, B, 10A, 10kA	PL7-B10/1	3	701,19 Kč
Lišta vkladací bílá	LV - 18x13	60	2 821,77 Kč
Lišta vkladací bílá	LV - 20x20	30	1 532,16 Kč
Skříň s montážní plotnou. Dodávka, montáž.	DAWIS	2	4 560,78 Kč
Zásuvka, povrchová montáž. Dodávka, montáž.	5518-2929 B IP44	2	375,62 Kč
Podpěra vedení na ploché střechy	FB2	50	3 874,50 Kč
Ostatní			
Projektová dokumentace - skutečné provedení	BEZ POŽADAVKU	0	- Kč
Podíl přidružených výkonů		1	2 712,05 Kč
Drobný a spojovací materiál		1	2 641,19 Kč
Tabulka s textem "Objekt monitorován kamerovým systémem" vč. instalace		5	370,00 Kč
Realizace vzdáleného přístupu.		1	1 500,00 Kč
5x cestovné		20	260,00 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

126 057,93 Kč

DPH 21%

26 472,17 Kč

- * Dodávku, montáž, **servis a revize** všech slaboproudých technologií
 - EZS - elektrická zabezpečovací signalizace
 - DT, VDT - domovní telefon, videotelefon
 - STA - televizní anténa
 - EPS - elektrická požární signalizace
 - CCTV - kamerové systémy
 - EKV - elektronickou kontrolu vstupu
 - AP - automatická parkoviště
 - SK - strukturovaná kabeláž **a další**
- * Dodávku, montáž, **servis a revize** silnoproudu
- * Výrobu, dodávku, montáž a servis mechanického zabezpečení (mříže, bezpečnostní dveře, vjezdové brány, bezpečnostní kování apod.)