

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/7/21
Stavba: Sdružená akce na opravu lesních cest

KSO:
Místo: r. Rozseč, r. Nedvědice

CC-CZ:
Datum: 21.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				164 918,94
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	164 918,94		34 632,98
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	199 551,92
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/7/21

Stavba: Sdružená akce na opravu lesních cest

Místo: r. Rozseč, r. Nedvědice

Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

164 918,94

199 551,92

1 LC Páleniny

85 521,21

103 480,66

2 LC Bäcky

79 397,73

96 071,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

1 - LC Páleniny

KSO:

Místo: r. Rozseč,

CC-CZ:

Datum: 21.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


85 521,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 521,21	21,00%	17 959,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 480,66



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

1 - LC Páleniny

Místo: r. Rozseč,

Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 521,21

D HSV Práce a dodávky HSV 85 521,21

D 1 Zemní práce 22 277,20

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000	86,32	8 632,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV	zbudování příkopku
VV	1*0,8*100 80,000
VV	čištění odtoku z TP
VV	5*1*4 20,000
VV	Součet 100,000

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 200,000	11,37	13 645,20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV	cesta
VV	200*3 600,000
VV	skládka
VV	20*30 600,000
VV	Součet 1 200,000

D 5 Komunikace pozemní 55 776,00

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	600,000	92,96	55 776,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV	štěrkodrt' 0-63 mm
VV	200*3 600,000

D 998 Přesun hmot 7 468,01

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	138,000	54,12	7 468,01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
----	---

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

2 - LC Bácky

KSO:

Místo: r. Nedvědice

CC-CZ:

Datum: 21.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


79 397,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 397,73	21,00%	16 673,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 071,25



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

2 - LC Báčky

Místo: r. Nedvědice

Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 397,73

D HSV Práce a dodávky HSV

79 397,73

D 1 Zemní práce

24 586,26

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	24,000	86,32	2 071,68
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV překopy na odtok vody z tělesa cesty

VV 2*0,5*4*(6)

24,000

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 980,000	11,37	22 514,58
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV 600*3,3

1 980,000

D 5 Komunikace pozemní

48 339,20

3	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	520,000	92,96	48 339,20
---	---	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV štěrku 0-63 mm do kolejí

VV 260*1*2

520,000

D 998 Přesun hmot

6 472,27

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	119,600	54,12	6 472,27
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu