Dodávka a instalace nástěnného modulu stmívačů pro Velký sál ÚK MKP

SLEPÝ ROZPOČET - VELKÝ SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE – 2020

POLOŽKA	VÝROBCE/MODEL	POPIS	SPECIFIKACE	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA CELKEM BEZ DPH	CENA BEZ DPH / MJ	CENA CELKEM S DPH
PREMIUM 79 36CH X10A/100µs	ELECTRON	Nástěnný stmívač s parametry 36 stmívaných okruhů, každý okruh zatižitelný 10A/100µs	Rozměry 750 x 1115 x 155mm 36 x 10A 100us 1x optic. DMX 512 input Individuální adresy DMX / kanálů Programovatelné DMX, preheat level per kanál, soft start per kanál, fade in/out per kanál 128 x 24 grafický displej MCB ochrana per kanál 3x 400/230V - 3/N/PE/50Hz		1	105 000,00 Kč		127 050,00 Kč
Deinstalační a instalační práce	WD LUX, s.r.o.	Deinstalace stávajícího a instalace nového bloku nástěnného stmívače do určené pojistkové skříně a jeho zapojení na stávající světelné okruhy. Zprovoznění nového systému ovládání světel z technické režie a z připojeného místa na lávce Velkého sálu. Zaškolení obsluhy.			1	28 000,00 Kč		33 880,00 Kč
Instalační materiál		Materiál k instalačním pracím			1	3 000,00 Kč		3 630,00 Kč
CELKEM BEZ DPH						136 000,00 Kč		
CELKEM S DPH						164 560,00 Kč		

V Praze dne 3. 8. 2021

Petr Vořišek
jednatel WD LUX, s.r.o.