



CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ

















Zadavatel: VH Konstrukce s.r.o.
Táborská 4507/26,
615 00 Brno
IČ: 25541471
DIČ: CZ25541471

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o., Petláková 552/25, 620 00 Brno
IČ: 26241170
DIČ: CZ26241170
Bankovní spojení: 
Tel. 

Předmět nabídky:

Oprava havárie areálového vodovodu integrované střední školy automobilní Brno, ul. Dunajevského 1

Cenová kalkulace

| | |
|---|---|
| Vyřízení havarijní ZUK |  |
| Zařízení staveniště, těžní zařízení |  |
| Výkop rýhy do dl. 7,0m a hl. cca 1,7m v chodníku, v blízkosti inženýrských sítí příložné pažení, demontáž havarovaného vodovodu, odvoz suti na skládku |  |
| Vybourání prostupu v podlaze za zdi v objektu, odvoz suti na skládku |  |
| Montáž vodovod. potrubí 2x DN 50 v celkové dl. do 10m včetně rozdvojení, potřebných kolen, ventilů apod. (od vodoměru do objektu školy) – předpoklad cena |  |
| Geodetické zaměření opravy vodovodu |  |
| Oprava/zazdění prostupu ve VŠ, chráničky, zednické zapravení |  |
| Oprava/zazdění prostupu do objektu, chráničky, zednické zapravení |  |
| Zapískování, folie |  |
| Vybourání zbylého betonu před vstupem do objektu školy do 1m ² , odvoz na skládku |  |
| Hutněný zásyp rýhy včetně k-čních vrstev |  |
| Povrchová úprava (litý asfalt tl. 3 cm) plocha cca do 5 m ² |  |
| Povrchová úprava (bet. dlažba 30x30) plocha cca do 3 m ² |  |
| Zaměření zásahu do komunikace, protokol EZA, předání komunikace Bkom |  |
| Celkem bez DPH | 148 500 Kč |

Cenová nabídka je pevná a závazná. Případné změny během realizace po dohodě s investorem.

Doba plnění

Cca do 8 pracovních dní bez litého asfaltu.

Komentář

Předpoklad, třída těžitelnosti 1-4, -ropojitelnost el. sbíjecími kladivy. Hladina pozemní vody není předpokládána. Investor akce zajistí zdarma připojení el. energie. Ocenění bylo provedeno dle osobní prohlídky staveniště.

Termín zahájení prací

Dle dohody se zadavatelem. Předpoklad nejdříve 2. 8. 2021.

Fakturace

Faktura bude vystavena po dokončení a předání díla. Splatnost faktury činní 21 dní od vystavení.

V Brně 20. 7. 2021

