

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sanace povrchu zateplené části v pavilónu hrochů	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Odstranění mechů, očištění fasády, obnovení povrchového nátěru	Začátek výstavby:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava , příspěvková org.
Lokalita:	ZOO Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel: Milan Kocuba
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: xxx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	
62 Úprava povrchů vnější							56 611,83	98 181,67	154 793,50	
1		622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou (max. 60 barů, cca 60 st.Celsia)	m2	423,5	75,00	1 975,99	29 786,51	31 762,50	
2		622904121R00	Ruční čištění kartáčem- nánosy, vrstvy, mech 30% plochy <i>Poznámka: předpokládá se celá zadní strana + část ploch na čelní stěně, započítána 1/3 plochy</i>	m2	127,1	85,00	0,00	10 803,50	10 803,50	
3		622412323R00	Nátěr stěn vnějších stěn včetně penetrace v odstínu vrchní barvy <i>Poznámka: Například fasádní nátěr AmphiSilan v systému Caparol 0,3l/m2 Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr silikonový ve dvou vrstvách. Bez nákladů na lešení.</i>	m2	423,5	265,00	54 635,84	57 591,66	112 227,50	
711 Izolace proti vodě							589,22	1 460,78	2 050,00	
4		711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou-oprava poškozených míst včetně přípravy <i>Poznámka: Očištění poškozeného místa je součástí jiných položek, položka se použije na provedení větších oprav místních poruch povrchu fasády. Provede se obříznutí poškození, povrch se zapraví stěrkou s tkaninou, provede se nová struktúra, styky s původní fasádou se zatupují štětcem pro plynulý přechod.</i>	m2	5,0	410,00	589,22	1 460,78	2 050,00	
783 Nátěry							7 307,88	28 248,12	35 556,00	
5		783942602R00	Nátěr ochranný proti řasám a plísním <i>Poznámka: Například Caparol Capatop biocidní nátěr. Pro nátěr použit štětec. 0,15l na m2</i>	m2	423,5	68,00	5 548,04	23 249,96	28 798,00	
6		783950040HrZC	Oprava nátěrů dřevěných prvků <i>Poznámka: Očištění kartáčem s mírným přebroušením, nátěr proti houbám a plísním + Lazurool TOPDEKOR</i>	m2	21,8	310,00	1 759,84	4 998,16	6 758,00	
94 Lešení a stavební výtahy							21 926,91	48 405,09	70 332,00	
7		941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. do 1 m, výška do 10 m Dod.+Mont.+Demont.+Dopr.+pronájem <i>Poznámka: Lešení lehké fasádní, š. do 1 m, výška do 10 m Dod.+Mont.+Demont.+Dopr.+pronájem</i>	m2	450,0	152,00	21 926,91	46 473,09	68 400,00	
8		998011032R00	Přesun hmot pro budo výšky do 12 m	t	9,2	210,00	0,00	1 932,00	1 932,00	
H00 Běžné stavební práce							0,00	9 690,00	9 690,00	
9		9980091ZOO	Příplatek za složitost na střeše a usazení na terénu s odskoky, estetika	t	5,1	1 900,00	0,00	9 690,00	9 690,00	
Celkem:										272 421,50

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sanace povrchu zateplené části v pavilónu hrochů	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	00373249/CZ00373249
Druh stavby:	Odstranění mechů, očištění fasády, obnovení povrchového nátěru	Projektant:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava , příspěvková org.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ZOO Ostrava	Zhotovitel:	Milan Kocuba	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	xxx	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	78 538,74	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	144 654,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	7 897,09	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	29 708,91			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		11 622,00				
ZRN celkem		272 421,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	272 421,50
Základ 21%	272 421,50	DPH 21%	57 208,52	Celkem včetně DPH	329 630,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: