

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Oprava dlažby hlavní vstup do Zš. Oldřichovice**

Objednatel: **Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275**  
**275**  
**73961 Třinec-Oldřichovice**

IČ: **70983739**  
DIČ:

Zhotovitel: **Babjarčík s.r.o.**  
**Oldřichovice 199**  
**739 61 Třinec**

IČ: **277 900 37**  
DIČ: **CZ 27790037**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			38,490.90
PSV			60,653.80
MON			600.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
<b>Celkem</b>			<b>99,744.70</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0.00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0.00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>99,744.70</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>20,946.39</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0.00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**120,691.09 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**8/18/2021**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			27,950.00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2,273.40
96	Bourání konstrukcí	HSV			6,470.50
97	Prorážení otvorů	HSV			940.10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			856.90
735	Otopná tělesa	PSV			3,000.00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14,852.00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			42,801.80
M21	Elektromontáže	MON			600.00
Cena celkem					99,744.70

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Oprava dlažby hlavní vstup
-----------	----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>			
	1 622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	43.00000	650.00
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
	2 632441491R00	Broušení potěrů - odstranění lepidla	m2	27.00000	42.60
	3 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	27.00000	41.60
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			
	4 965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	23.00000	26.00
	5 771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	27.00000	217.50
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>			
	6 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.70000	350.00
	7 979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	0.70000	993.00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			
	8 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1.90000	451.00
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>			
	9 735151900R00	Demontáž otopných těles vč.zp.montáže, vypuštění a napuštění vody	soubor	1.00000	3,000.00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			
	10 766410010RAA	Demontáž obložení stěn vč.podkladního roštu	m2	38.00000	160.00
	11 63127282R	Perlinka do tmele příprava pod marmolit	m2	43.00000	160.00
	12 245921045R	Penetrační nátěr	m2	43.00000	44.00
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>			
	13 597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	30.00000	735.00
	14 771575109RV2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	27.00000	550.00
	15 771445034RT2	Obklad soklíků hutných,tmel, v.100 mm, Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m	23.00000	175.00
	16 771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23.00000	81.60
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			
	17 210070001R00	Demontáž a zp.montáž vypínačů	kus	5.00000	120.00

---

---

Celkem
27,950.00
27,950.00
2,273.40
1,150.20
1,123.20
6,470.50
598.00
5,872.50
940.10
245.00
695.10
856.90
856.90
3,000.00
3,000.00
14,852.00
6,080.00
6,880.00
1,892.00
42,801.80
22,050.00
14,850.00
4,025.00
1,876.80
600.00
600.00