



OBJEDNÁVKA

Pořadové číslo objednávky:

139

Číslo objednávky:

Datum:

12.08.2021

Objednavatel:	MČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE U Skály 262/2 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
IČ:	00231185
DIČ:	CZ00231185
Bankovní spojení:	
E-mail:	info@chuchle.cz
Datová schránka:	nqdbuw2
Objednávku vystavil:	Pěničková
Způsob objednání:	☐ e-mailem ☐ poštou ☐ on-line ☐ datovou schránkou ☐ osobně ☐ jinak:

Dodavatel:	KVS stavební s.r.o. Kolbenova 616/34 190 00 Praha 9
IČ:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Bankovní spojení:	
E-mail:	david.harant@kvs-stavebni.cz
Datová schránka:	
Odpovědná osoba:	p. Harant

Předmět objednávky:	Havarijní oprava terasy na objektu MŠ Velká Chuchle
----------------------------	--

Text objednávky: Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 11. 8. 2021 havarijní opravu terasy MŠ Na Cihelně 17, Praha - Velká Chuchle, jedná se o odstranění problému zatékání do třídy MŠ, která se tak stává provozuneschopná.

Celková cena:	306 428,28
DPH%	
Bez DPH:	253246,51

Adresa dodání, nebo realizace, je-li odlišná od fakturační:	
--	--

Správce rozpočtu:

Razítko:

Příkazce operace:

Mgr. Martin Melichar - místostarosta

Cenová nabídka

Zhotovitel	Objednatel
KVS STAVEBNÍ s.r.o.	Městská část Praha – Velká Chuchle U Skály 262/2, 159 00 Velká Chuchle IČO/DIČ: 00231185/CZ0023118 email: benesova@chuchle.cz Tel.: +420 778 627 979, 257 940 325
KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 IČO/DIČ: 28982703/CZ28982703 email: david.harant@kvs-stavebni.cz Tel.: +420 601 360 560	

Základní údaje o akci

Název akce:	Havarijní utěsnění části terasy MŠ Velká Chuchle
Adresa místa plnění:	Na Cihelně 456/17, 159 00 Velká Chuchle
Předmět plnění:	Odstranění stávající dlažby, vyspravení podkladu a natažení střešní PVC izolace

Položkový rozpočet

PC	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	Vybourání stávající dlažby	m2	34	270 Kč	9 180 Kč
2	Vybourání podkladu pod dlažbou tl. 10 mm	m2	34	220 Kč	7 480 Kč
3	Vyspravení podkladu	m2	34	370 Kč	12 580 Kč
4	Provizorní zakrytí terasy - plachtou	m2	34	150 Kč	5 100 Kč
5	Zrušení květináčů - OSB desky z vrchu a XPS tl. 30 mm z boku	bm	15	1 700 Kč	25 500 Kč
6	Větrací mřížka	kus	1	300 Kč	300 Kč
7	Demontáž žlabů v terase - včetně betonáže po žlabu	kus	2	5 000 Kč	10 000 Kč
8	Branka pro zamezení vstupu	kus	1	12 000 Kč	12 000 Kč
9	Fólie vodorovná Bauder Thermofol M, tl. 1,5 mm, světlé šedá	M2	32,22	1 156 Kč	37 246 Kč
10	Fólie svislá Bauder Thermofol M, tl. 1,5 mm, světlé šedá	M2	30,27	1 151 Kč	34 841 Kč
11	Očištění stávající fólie pro navaření nové	bm	14,88	63 Kč	941 Kč
12	Separční vrstva Geotextilie 300 g/m2	M2	55,215	57 Kč	3 143 Kč
13	Kotevní prvky pro krajové oplechování	ks	230	23 Kč	5 290 Kč
14	Nýt rozpěrný + podložka (plocha)	ks	150	33 Kč	4 950 Kč
15	Poplast. plech pro mPVC - Knahe - koutový, rohový, přechodový a stěnový profil řs. 10 cm	bm	47,76	280 Kč	13 373 Kč
16	Poplast. plech pro mPVC - Knahe - rohový řs. 10 cm, montáž v oblouku	bm	14,55	325 Kč	4 729 Kč
17	Poplast. plech pro mPVC - Knahe - okapnice řs. 20 cm	bm	1,2	362 Kč	434 Kč
18	Poplast. plech pro mPVC - Knahe - stěnový profil řs. 33,3 cm, montáž v oblouku	bm	14,55	420 Kč	6 111 Kč
19	Poplast. plech pro mPVC - Pomocný "L" profil řs. 20 cm	bm	14,88	290 Kč	4 315 Kč
20	Opracování rohů a koutů mPVC	ks	16	173 Kč	2 760 Kč
21	Svislá nerezová vpust Jval, DN 75, vč. lapače nečistot	ks	2	3 993 Kč	7 986 Kč
22	Tvarovka Topwet, kruhová, průměr 20 mm (sloupky zábradlí)	ks	17	445 Kč	7 565 Kč
23	Styl mPVC (kotvy zábradlí)	ks	2	288 Kč	575 Kč
24	Vnitrostaveništní přesun suti	t	3,5	3 000 Kč	10 500 Kč
25	Odvoz suti	t	3,5	2 500 Kč	8 750 Kč
26	Likvidace suti na skládce	t	3,5	920 Kč	3 220 Kč
27	Staveništní přesuny hmot	kpl	1	3 980 Kč	3 980 Kč
27	Mimostaveništní doprava	kpl	1	4 850 Kč	4 850 Kč
28	Zařízení staveniště	kpl	1	5 547 Kč	5 547 Kč

Cena bez DPH Celkem :		253 246,51 Kč
DPH :	15%	
DPH :	21%	53 181,77 Kč
Cena s DPH Celkem :		306 428,28 Kč

Poznámka:	Fakturované množství bude dle skutečného rozsahu sanace, zde uvedené výměry jsou pouze odhadem. Stejně, tak i předpokládaný rozsah prací. Zhotovitel upozorňuje investora, že se nejedná o systémové řešení, ale pouze o opravu havarijního stavu. Způsobem dohodnutým na prohlídce stavby. Jelikož oprava terasy nebude provedena systémově a bude opravena pouze část zhotovitel nebere záruku za možné budoucí zatékání do prostor pod terasou. Po zhotovení navržených prací bude terasa nepochozí a objednatel musí zamezit vstupu lidí na tuto část terasy.
Zahájení prací:	16.8.2021
Předpokládána doba plnění:	Dle dohody s investorem a časových možností zhotovitele odhadovaná doba provedení 21 dny - v návaznosti na počasí a dodávky materiálů.

Platnost nabídky:	do 13.8.2021
-------------------	--------------

Nabídku za KVS stavební, s.r.o. vypracoval:	
V Praze	11.8.2021