

1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/00610/2021/24
		Datum:	17.08.2021
		Vystavil:	[REDACTED]
		Telefon:	[REDACTED]
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp.Lipník n/B.		3. Adresát - dodavatel:
Číslo účtu:	[REDACTED]		Stavítelství Šindler s.r.o.
Ident. Kód banky:	[REDACTED]		IČO: 25842013
4. Konečný příjemce:			Podhoří 111
			751 31 Lipník nad Bečvou
5. Dodací a platební podmínky:			
		Dodací lhůta:	
		Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:			
<u>Objednáváme u Vás:</u>			
provedení opravy omítek stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně ve 2. NP objektu bez č.p a č.e. situovaného na parc.č. st. st.122 v k.ú. Podhoří na Moravě (dle Vaší cenové nabídky ze dne 21.07.2021 - viz příloha)			
Cena celkem:	95.065,10 Kč bez DPH (DPH 21%, práce v režimu PDP)		
Termín realizace:	nejpozději do 31.10.2021		
Upozornění:	Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.		
	Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.		
Razítko a podpis:			
		[REDACTED]	
		Ing. Denisa Kramplová vedoucí Odboru správy	

Objednávku akceptoval dne: 17.8.2021

ING. PETR ŠINDLER  
JEDELNATEL

[REDACTED]

Stavítelství Šindler s.r.o.  
IČ: CZ25842013  
Lipník n/B. V

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Podhoří
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	CZ00301493
Projektant			
Zhotovitel	Stavatelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval	Ing. Petr Šindler		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.07.2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 782,62	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	2,10%	1 938,22
2		Montáž	63 626,35	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6,79	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 880,45	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,90%	830,67
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		92 296,21	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 768,89
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>95 065,10</b>			
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				Režim přenesení daňové povinnosti:							
				snížená		15,0		0,00			
				základní		21,0		95 065,10			
				Daň odvede zákazník.							
				<b>Cena s DPH</b>				<b>95 065,10</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
				Dodá zadavatel						0,00	
				Klouzavá doložka						0,00	
				Zvýhodnění						0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě  
 Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou  
 Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.  
 Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler  
 Datum: 21. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>22 782,62</b>	<b>63 626,35</b>	<b>86 408,97</b>	<b>1,305</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 835,65	59 478,98	81 314,63	1,297	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	946,97	2 229,02	3 175,99	0,008	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 918,35	1 918,35	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>6,79</b>	<b>5 880,45</b>	<b>5 887,24</b>	<b>0,170</b>	<b>0,053</b>
784	Dokončovací práce - malby a tapety	6,79	5 880,45	5 887,24	0,170	0,053
	<b>Celkem</b>	<b>22 789,41</b>	<b>69 506,80</b>	<b>92 296,21</b>	<b>1,474</b>	<b>0,053</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě  
 Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou  
 Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.  
 Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler  
 Datum: 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>22 782,62</b>	<b>63 626,35</b>	<b>86 408,97</b>		<b>1,305</b>
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>21 835,65</b>	<b>59 478,98</b>	<b>81 314,63</b>		<b>1,297</b>
1	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	58,275	82,50	1 408,51	3 399,18	4 807,69	0,000	0,015
			"101"								
			7,35*6,43								
			47,261								
			"102"								
			1,74*3,215								
			5,594								
			"103"								
			1,74*3,115								
			5,420								
			Součet								
			58,275								
2	011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,275	276,00	5 414,33	10 669,57	16 083,90	0,004	0,255
			"101"								
			7,35*6,43								
			47,261								
			"102"								
			1,74*3,215								
			5,594								
			"103"								
			1,74*3,115								
			5,420								
			Součet								
			58,275								
3	011	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	58,275	186,00	849,65	9 989,50	10 839,15	0,003	0,175
			"101"								
			7,35*6,43								
			47,261								
			"102"								
			1,74*3,215								
			5,594								
			"103"								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1,74*3,115		5,420						
			Součet		58,275						
4	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	111,386	40,30	1 656,31	2 832,55	4 488,86	0,000	0,029
			"101"								
			(7,35+6,43)*2*2,73		75,239						
			"otvory"								
			-(2,05*1,41)*3		-8,672						
			-1,0*2,43		-2,430						
			-1,05*1,41		-1,481						
			-0,6*2		-1,200						
			"102"								
			(1,74+3,215)*2*2,73		27,054						
			"otvory"								
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			"103"								
			(1,74+3,115)*2*2,73		26,508						
			"otvory"								
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			Součet		111,386						
5	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	111,386	236,00	10 348,87	15 938,23	26 287,10	0,004	0,488
			"101"								
			(7,35+6,43)*2*2,73		75,239						
			"otvory"								
			-(2,05*1,41)*3		-8,672						
			-1,0*2,43		-2,430						
			-1,05*1,41		-1,481						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě  
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou  
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.  
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler  
Datum: 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			-0,6*2		-1,200						
			"102"								
			(1,74+3,215)*2*2,73		27,054						
			"otvory"								
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			"103"								
			(1,74+3,115)*2*2,73		26,508						
			"otvory"								
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			Součet		111,386						
6	011	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	111,386	145,00	1 624,01	14 526,96	16 150,97	0,003	0,334
			"101"								
			(7,35+6,43)*2*2,73		75,239						
			"otvory"								
			-(2,05*1,41)*3		-8,672						
			-1,0*2,43		-2,430						
			-1,05*1,41		-1,481						
			-0,6*2		-1,200						
			"102"								
			(1,74+3,215)*2*2,73		27,054						
			"otvory"								
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			"103"								
			(1,74+3,115)*2*2,73		26,508						
			"otvory"								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			Součet		111,386						
7	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,275	20,50	249,42	945,22	1 194,64	0,000	0,000
			"101"								
			7,35*6,43		47,261						
			"102"								
			1,74*3,215		5,594						
			"103"								
			1,74*3,115		5,420						
			Součet		58,275						
8	011	622143003	Montáž omitkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	27,100	43,46	0,00	1 177,77	1 177,77	0,000	0,000
			"101"								
			(1,41+2,05+1,41)*3+(2,43+2,05+2,43)		21,520						
			"102"								
			1,12+0,55+1,12		2,790						
			"103"								
			1,12+0,55+1,12		2,790						
			Součet		27,100						
9	590	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	28,455	10,00	284,55	0,00	284,55	0,000	0,001
			27,1 * 1,05		28,455						
<b>9</b>							<b>946,97</b>	<b>2 229,02</b>	<b>3 175,99</b>		<b>0,008</b>
10	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,275	54,50	946,97	2 229,02	3 175,99	0,000	0,008
			"101"								
			7,35*6,43		47,261						
			"102"								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1,74*3,215		5,594						
			"103"								
			1,74*3,115		5,420						
			Součet		58,275						
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>1 918,35</b>	<b>1 918,35</b>		<b>0,000</b>
11	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,305	1 470,00	0,00	1 918,35	1 918,35	0,000	0,000
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6,79</b>	<b>5 880,45</b>	<b>5 887,24</b>		<b>0,170</b>
		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>6,79</b>	<b>5 880,45</b>	<b>5 887,24</b>		<b>0,170</b>
12	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	169,661	34,70	6,79	5 880,45	5 887,24	0,001	0,170
			"101"								
			7,35*6,43		47,261						
			(7,35+6,43)*2*2,73		75,239						
			"otvory"								
			-(2,05*1,41)*3		-8,672						
			-1,0*2,43		-2,430						
			-1,05*1,41		-1,481						
			-0,6*2		-1,200						
			"102"								
			1,74*3,215		5,594						
			(1,74+3,215)*2*2,73		27,054						
			"otvory"								
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			"103"								
			1,74*3,115		5,420						



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(1,74+3,115)*2*2.73		26,508						
			"otvory"								
			-0,6*2		-1,200						
			-0,55*1,12		-0,616						
			Součet		169,661						
			<b>Celkem</b>				<b>22 789,41</b>	<b>69 506,80</b>	<b>92 296,21</b>		<b>1,474</b>