

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 017/2018_9_21 K. Weise 16 ČB

Zadavatel	SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Čečova 2248/44 370 22 České Budějovice-České Budějovice 3	IČO: 25157337 DIČ: CZ25157337
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Matuška Zdeněk Fr. Ondříčka 1209/22 37011 České Budějovice	IČO: 18285422 DIČ: CZ5905310279
-------------	---	------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	586 997,56
Celkem	586 997,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	586 997,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **586997,56 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
05	K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu	338 094,34	0,00		338 094,34	58
017.05/2018_21	K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu	338 094,34	0,00		338 094,34	58
06	K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení	248 903,22	0,00		248 903,22	42
017.06/2018_21	K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení	248 903,22	0,00		248 903,22	42
Celkem za stavbu					586 997,56	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			586 997,56	100
Cena celkem					586 997,56	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB
O:	05 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu
R:	017.05/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	310235241R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 96,00000	kus	96,00000		0,00
				96,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
2	946941106R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m	sada	1,00000		0,00
3	946941196R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000*10	den	10,00000		0,00
				10,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
4	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm Demontáž a zpětná montáž podhledu. : 2*((373,00/3)*1,00)	m2	248,66667		0,00
				248,66667		
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00
5	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	96,00000		0,00
6	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného Analogicky pro vybourání revizních dvířek 30 x 30 cm. : 8	kus	8,00000		0,00
				8,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,41550		0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00
8	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm ležaté rozvody : 373	m	373,00000		0,00
				373,00000		
9	722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 16,00000	kus	16,00000		0,00
				16,00000		
10	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,00000	kus	6,00000		0,00
				6,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB
O:	05 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu
R:	017.05/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000	kus	11,00000		0,00
12	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
13	722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000	kus	2,00000		0,00
14	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně uchycení potrubí v podpůrném žlabu v délce 373,00 m. : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 373,00000	m	373,00000		0,00
15	722172363R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 32 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	kus	2,00000		0,00
16	722172364R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 40 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	kus	2,00000		0,00
17	722181223RW6	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 373,00000	m	373,00000		0,00
18	722181817R00	Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do D 150 skelná vata : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 373,00000	m	373,00000		0,00
19	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, 2*3	kus	6,00000		0,00
20	722202422R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000		0,00
21	722202423R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000		0,00
22	722202424R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB		
O:	05	K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu	
R:	017.05/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	722202425R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
24	722202426R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 50 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
25	722220872R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4" ventil : 16	kus	16,00000	16,00000	0,00
26	722220873R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 1" ventil : 6	kus	6,00000	6,00000	0,00
27	722220874R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 5/4" ventil : 11	kus	11,00000	11,00000	0,00
28	722220875R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 2" ventil : 1+2	kus	3,00000	3,00000	0,00
29	722260801R00	Demontáž vodoměrů přírubových DN 50	kus	16,00000		0,00
30	722260902R00	Montáž vodoměrů přírubových DN 50 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,00000	kus	16,00000	16,00000	0,00
31	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 373,00000	m	373,00000	373,00000	0,00
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 373,00000	m	373,00000	373,00000	0,00
33	5511376821R	sestava směšovací pro pro napojení podl. vytápění do vysokotepl. systému; rozdělovač 12-cestný; termostatická hlavice, čerpadlo, termost. ventil, šroubení; PN 16; do 110 °C cirkulační čerpadlo TUV - WILO Z 25/6 : 1	kus	1,00000	1,00000	0,00
34	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3,52100		0,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00
35	725989101R00	Montáž dveří kovových i plastových Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 8,00000	kus	8,00000	8,00000	0,00
36	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,00000	kus	8,00000	8,00000	0,00
37	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,12500		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB		
O:	05	K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu	
R:	017.05/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
38	781441902R00	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	96,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,00000		96,00000		
39	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1,25000		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
40	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,17664		0,00
41	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,17664		0,00
42	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,17664		0,00
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,17664		0,00
44	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,53280		0,00
45	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,45600		0,00
46	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,72064		0,00
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,17664		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
48	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
50	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
51	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
53	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
54	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB	
O:	05 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu	
R:	017.05/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna ležatého rozvodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00
56	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních	Soubor	1,00000		0,00
57	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB
O:	06 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení
R:	017.06/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	310236241R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení oprava zdiva : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,00000	kus	25,00000		0,00
					25,00000	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
2	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,00000	kus	25,00000		0,00
					25,00000	
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00
3	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného revizní dvířka : 5*5	kus	25,00000		0,00
					25,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,40200		0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00
5	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 5*51	m	255,00000		0,00
					255,00000	
6	722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm 5*10	kus	50,00000		0,00
					50,00000	
7	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm 5*1	kus	5,00000		0,00
					5,00000	
8	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm 5*2	kus	10,00000		0,00
					10,00000	
9	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 5*22,00	m	110,00000		0,00
					110,00000	
10	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	145,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB
O:	06 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení
R:	017.06/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 5*29,00		145,00000		
11	722181223RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	110,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 110,00000		110,00000		
12	722181223RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	145,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 145,00000		145,00000		
13	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	255,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 255,00000		255,00000		
14	722202422R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus	50,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 50,00000		50,00000		
15	722220872R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4"	kus	50,00000		0,00
		demontáž ventilů : 5*10		50,00000		
16	722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4"	kus	50,00000		0,00
		5*10		50,00000		
17	722260924R00	Montáž vodoměrů závitových G 5/4"	kus	50,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 50,00000		50,00000		
18	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	255,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 110,00000		110,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 145,00000		145,00000		
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	255,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 255,00000		255,00000		
20	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	0,52100		0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00
21	725989101R00	Montáž dveří kovových i plastových	kus	25,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 25,00000		25,00000		
22	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	25,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,00000		25,00000		
23	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	0,12500		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB		
O:	06	K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení	
R:	017.06/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodorovně do 50 m				
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
24	781441906R00	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 300 x 200 mm	kus	25,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25.00000		25,00000		
25	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	0,12500		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
26	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,05305		0,00
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,05305		0,00
28	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4,21220		0,00
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,05305		0,00
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,05305		0,00
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,05305		0,00
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,06100		0,00
33	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,22499		0,00
34	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,82806		0,00
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,05305		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
36	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00
37	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
38	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
39	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
40	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017/2018_9_21K. Weise 16 ČB
O:	06 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení
R:	017.06/2018_2 K. Weise 16 ČB, vnitřní vodovod - výměna stoupacího vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000		0,00
42	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
43	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00
44	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních	Soubor	1,00000		0,00
45	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00