

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001629 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S01	ZPŘÍST. OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001629	ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU, PRO IMOBILNÍ OSOBY		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001629
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	29 500	Oborová přírážka
R	HSV celkem	153 763	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	350 570	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	533 833	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		533 833	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		533 833	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		533 833 Kč
DPH	21,0 % činí :		112 105 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			645 938 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001629 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU, PRO IMOBILNÍ OS	Rozpočet :	10001629
Objekt :	S01 ZPŘÍST. OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ		ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU PRO IMO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	29 121	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 995	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	568	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	52 976	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 417	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	18 841	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 926	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 695	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 606	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 133	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 834	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	24 215	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	44 470	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	199 782	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	13 432	0	0	0
781 Obklady keramické	0	38 606	0	0	0
784 Malby	0	7 491	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	29 500	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 224	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	153 763	350 570	0	29 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			504 333	0
Oborová přírážka			504 333	0
Přesun stavebních kapacit			504 333	0
Mimostaveništní doprava			504 333	0
Zařízení staveniště			533 833	0
Provoz investora			533 833	0
Kompletační činnost (IČD)			533 833	0
Rezerva rozpočtu			533 833	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001629 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU, PRO IMOBILNÍ	Rozpočet: 10001629
Objekt :	S01 ZPŘÍST. OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ	ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Dodavatelem nabídnutý výrobek
Díl: 0							
Vedlejší a ostatní náklady							
1	0-01	Vybudování, provoz, likvidace zařízení staveniště	soubor	1,00			
2	0-02	Provoz investora	soubor	1,00			
3	0-03	Ztížené výrobní podmínky	soubor	1,00			
4	0-04	Projektová dokumentace skut. provedení stavby	soubor	1,00			
5	0-05	Výpomoc při zajištění kolaudace a zkušeb. provozu	hod	10,00			
Celkem za 0 Vedlejší a ostatní náklady						29 121,00	
Díl: 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
6	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 1,4*0,3*0,12	m3	0,05	0,05		
7	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12 1,4*2*11,15*1,08*0,001	t	0,03	0,03		
8	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi 0,7*2*2	m2	2,80	2,80		
9	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm dozdvíka WC 1,3*1,5*0,15	m3	0,29	0,29		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 994,97	
Díl: 4							
Vodorovné konstrukce							
10	413232211RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00			
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						568,00	
Díl: 6							
Úpravy povrchu, podlahy							
11	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	8,70			
12	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	10,00			
13	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou 19,:2*2	kus	4,00	4,00		
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 5+12,9+4,7+4,7+5+5 plošina.:0,74+3,1+0,3+1,15+0,45*7+1,4	m	47,14	37,30	9,84	
15	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	43,04			
16	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 5,2*0,3+5,2*0,25	m2	2,86	2,86		
17	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady 18,:12,9*2-1,8	m2	24,00	24,00		
18	612472181R00	Omitka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi plošina.:4,03	m2	4,03	4,03		
19	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC 1,4*1	m2	1,40	1,40		
20	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 8,7*0,05	m3	0,44	0,44		
21	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,44			
22	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,44			
23	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 8,7*1,25*1,4*0,001	t	0,02	0,02		
24	642952110RU5	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90/20 - 35	kus	2,00			
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						52 975,88	
Díl: 94							
Lešení a stavební výtahy							
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	17,90			
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						2 416,50	
Díl: 95							
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,90			
27	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	500,00			
28	95-01	Zakrývání kcí, podlah + likvidace	m2	60,00			
29	95-02	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	20,00			
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						18 841,15	
Díl: 96							
Bourání konstrukcí							
30	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm (1,3*3,07-1,2)*2+1,17*3,07-1,2 1,25*1,5+2,87*3,07	m2	18,66	7,97	10,69	
31	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm 0,8*1,5+1,17*1,5	m2	2,96	2,96		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001629 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU, PRO IMOBILNÍ	Rozpočet: 10001629
Objekt :	S01 ZPŘÍST. OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ	ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Dodavatelem nabídnutý výrobek
32	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 18.:3,1*0,05 19.:4,7*0,05	m3	0,39 0,16 0,24			
33	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 18.:3,1 19.:4,7	m2	7,80 3,10 4,70			
34	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm plošina.:3,5*1,15	m2	4,03 4,03			
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00			
36	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 5*1,2	m2	6,00 6,00			
37	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 1*2,2*0,3	m3	0,66 0,66			
38	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1,4*2	m	2,80 2,80			
39	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm 2,5*2	m	5,00 5,00			
40	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	8,70			
41	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 18.:12,5*1,07 19.:8,3*3,07-1,8-2,8 3,45*3,07-1,8	m2	43,05 13,38 20,88 8,79			
42	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. plošina :4,03	m2	4,03 4,03			
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 18.:12,9*2-2,8-1,8	m2	21,20 21,20			
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				22 926,23	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
44	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,52			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 695,00	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
45	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 8,7*1,2	m2	10,44 10,44			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				5 606,28	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					
46	721100010RA0	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky	kus	1,00			
47	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm umyvadlo	m	6,00			
48	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm záchod	m	1,00			
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				6 133,39	
Díl:	722	Vnitřní vodovod					
49	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon 6*2	m	12,00 12,00			
50	722200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	4,00			
51	722-01	Napojení na stáv. rozvody, zaslepení nepouž.	kpl.	1,00			
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				10 834,00	
Díl:	725	Zařizovací předměty					
52	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka pro mobilní	kus	1,00			Jika Mio 640x550, baterie Jika Deep
53	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže, pisoár 3	kus	3,00 3,00			
54	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00			
55	725100006XX	Klozet pro mobilní, závěsný	kus	1,00			Jika Deep 700x360x380, modul WC GEBERIT
56	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	96,00			
Celkem za		725 Zařizovací předměty				24 215,38	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
57	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	2,00			
58	766-T1	dodávka inter. dveří 90/197 táflovanych, bílé plně kování mosaz. zámek centrální klíč.	ks	2,00			Sepos Odysseus bílá pór
59	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	340,00			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				44 470,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
60	767-01	D+M šikmá schodišťová plošina SP-Delta	kpl	1,00			Altech SP-Delta Ral7035, Al dráha
61	767-02	D+M madla k WC a umyvadlu imobilní nerez	kpl.	2,00			Sanela 550mm
62	767-03	D+M zrcadlo s políčkou k umyvadlu	ks	1,00			
63	767-05	D+M el. osoušeč rukou	kpl.	1,00			Sanela SLO02E
64	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 373,00			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				199 782,07	

Slepý rozpočet

Stavba :	10001629 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU, PRO IMOBILNÍ	Rozpočet: 10001629
Objekt :	S01 ZPŘÍST. OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ	ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJ. JAMU PRO IMOBILNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Dodavatelem nabídnutý výrobek
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
65	771575014RAI	Dlažba do tmele 30 x 30 cm do hydroizol. tmele, dlažba ve specifikaci	m2	8,70			
66	771-01	Dodávka keramické dlažby 30/30	m2	9,57			
				8,7*1,1			
67	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	66,99			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				13 431,73	
Díl:	781	Obklady keramické					
68	781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm do tmele, obklad ve specifikaci	m2	24,00			
				24			
69	781-01	D+M ukončující, rohové koutové lišty PVC	m	27,39			
				(12,9+6*2)*1,1			
70	781-02	Dodávka keramických obkladů 30/30	m2	26,40			
				24*1,1			
71	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	207,21			
Celkem za		781 Obklady keramické				38 606,39	
Díl:	784	Malby					
72	784410010RAB	Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním	m2	66,00			
				9+1+44+3+4+5			
73	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	66,00			
Celkem za		784 Malby				7 491,00	
Díl:	M21	Elektromontáže					
74	M21-01	Elektro.D+M rozvody, 2x dvozásuvka, 2x vypínač, 3ks svítidla, nap. schod. plošiny, nap. el. osoušeče rukou, revize, demontáž	kpl.	1,00			Ledvance Surface compact 24w
Celkem za		M21 Elektromontáže				29 500,00	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,08			
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,08			
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	127,07			
78	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	9,08			
79	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	9,08			
80	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	9,08			
81	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	9,08			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 224,25	