

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: 01.2 - Vyvolané práce

KSO:
Místo: Obvod ST Jihlava

CC-CZ:
Datum: 14.08.2020

Zhotovitel:
SEŽEV-REKO,a.s.

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 238 048,00 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| snížená | 238 048,00 | 21,00% | 49 990,08 | |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v CZK | | | 288 038,08 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

01.2 - Vyvolané práce

Místo:

Obvod ST Jihlava

Datum:

14.08.2020

Zhotovitel:

SEŽEV-REKO,a.s.

Objednatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

238 048,00

HSV - Práce a dodávky HSV

231 318,00

5 - Komunikace pozemní

231 318,00

OST - Ostatní

6 730,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

01.2 - Vyvolané práce

Místo:

Obvod ST Jihlava

Datum:

14.08.2020

Zhotovitel:

SEŽEV-REKO,a.s.

Objednatel:

Správa železnic,
státní organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 238 048,00 | |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 231 318,00 | |
| D 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 231 318,00 | |
| 1 | K | 5911527010 | Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 2 | K | 5911527020 | Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 3 | K | 5911527030 | Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 4 | K | 5911569010 | Demontáž čelistového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 5 | K | 5911569020 | Demontáž čelistového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 6 | K | 5911569030 | Demontáž čelistového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 7 | K | 5911529010 | Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 8 | K | 5911529020 | Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 9 | K | 5911529030 | Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 10 | K | 5911571010 | Montáž čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 11 | K | 5911571020 | Montáž čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 12 | K | 5911571030 | Montáž čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 13 | K | 5911531010 | Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 14 | K | 5911531020 | Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. | kus | | 41 913,00 | 41 913,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 15 | K | 5911531030 | Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. | kus | | 41 913,00 | 41 913,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 16 | K | 5911573010 | Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. | kus | | 0,00 | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 17 | K | 5911573020 | Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. | kus | | 73 746,00 | 73 746,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 18 | K | 5911573030 | Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. | kus | | 73 746,00 | 73 746,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 19 | K | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 20 | K | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 21 | K | 5913035010 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | m | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 22 | K | 5913035110 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | m2 | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 23 | K | 5913035210 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | m | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 24 | K | 5913035310 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | m2 | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 25 | K | 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | m | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 26 | K | 5913040010 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 27 | K | 5913040110 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m2 | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 28 | K | 5913040210 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 29 | K | 5913040310 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m2 | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 30 | K | 5913075010 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| D OST Ostatní | | | | | | | 6 730,00 | |
| 31 | K | 7497351560 | Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | 2 770,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 32 | K | 7497371630 | Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stálavého zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | kus | | | 3 960,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 33 | K | 7592005070 | Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 34 | K | 7592007070 | Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 35 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 36 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 37 | K | 7592005160 | Montáž balízy na pražec pomocí pásky | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 38 | K | 7592007160 | Demontáž balízy upevněné na pražec pomocí pásky | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 39 | K | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 40 | K | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 41 | K | 7594105010 | Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámk | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 42 | K | 7594105012 | Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámk | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 43 | K | 7594105014 | Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámk | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 44 | K | 7596205010 | Montáž indikátoru horkoběžnosti | kus | | | 0,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|------------------------|
| 45 | K | 7596205020 | Montáž snímače horkých kol | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 46 | K | 7596205030 | Montáž vyhodnocovací části | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 47 | K | 7596205040 | Montáž indikátoru plochých kol | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 48 | K | 7596205050 | Montáž kolejnicového doteku COK/HS | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 49 | K | 7596207010 | Demontáž indikátoru horkoběžnosti | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 50 | K | 7596207020 | Demontáž snímače horkých kol | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 51 | K | 7596207030 | Demontáž vyhodnocovací části | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 52 | K | 7596207040 | Demontáž indikátoru plochých kol | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 53 | K | 7596207050 | Demontáž kolejnicového doteku COK/HS | kus | | | 0,00 | Sbomik UOZI 01 2020 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1938782

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ddcc2df-5ade-44ad-aeb3-e02f8161c808

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2021 13:10:05



e4751ae0-971c-4b30-a6ab-2c6c892f16d1