



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT a ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 500109
 Moravské náměstí 14a,14b - dle projektu pro provádění stavby

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 První etapa - plášť budovy + okna		2,00	23 655 317,68
Celkem za stavbu			23 655 317,68
Rekapitulace DPH			
			Cena
Základ pro DPH 15 %			23 655 317,68
DPH 15 %			3 548 297,65
Základ pro DPH 21 %			0,00
DPH 21 %			0,00
Celkem za stavbu s DPH			27 203 615,33
Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
02 2 etapa - střecha budovy		2,00	2 094 489,36
Celkem za stavbu			2 094 489,36
Rekapitulace DPH			
			Cena
Základ pro DPH 15 %			2 094 489,36
DPH 15 %			314 173,40
Základ pro DPH 21 %			0,00
DPH 21 %			0,00
Celkem za stavbu s DPH			2 408 662,76
Celkem za obě etapy bez DPH			25 749 807,04
Celkem za obě etapy s DPH			29 612 278,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **500109**
Moravské náměstí 14a,14b - dle projektu pro provádění stavby

Zadavatel :	IČO :
	DIČ :
Projektant :	ICO :
	DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 První etapa - plášť budovy + okna		2,00	23 655 317,68
Celkem za stavbu			23 655 317,68

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	23 655 317,68
DPH 15 %	3 548 297,65
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	27 203 615,33

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 648,88
38	Kompletní konstrukce	646 405,23
61	Úpravy povrchů vnitřní	623 991,95
62	Úpravy povrchů vnější	3 551 036,33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	279 942,08
94	Lešení a stavební výtahy	891 993,86
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	73 359,00
96	Bourání konstrukcí	58 353,18
97	Prorážení otvorů	456 405,83
99	Staveništní přesun hmot	342 355,17
711	Izolace proti vodě	151 972,01
712	Živičné krytiny	115 696,90

713	Izolace tepelné	502,24
730	Ústřední vytápění	3 760,00
762	Konstrukce tesařské	5 355,28
764	Konstrukce klempířské	530 699,27
766	Konstrukce truhlářské	6 263 129,46
767	Konstrukce zámečnické	6 624 690,67
771	Podlahy z dlaždic a obklady	255 438,25
775	Podlahy vlysové a parketové	1 124,20
776	Podlahy povlakové	16 217,32
781	Obklady keramické	360 818,43
783	Nátěry	29 635,20
784	Malby	285 845,99
M21	Elektromontáže	505 176,69
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 212 764,26
VN	Vedlejší náklady	230 000,00
ON	Ostatní náklady	126 000,00
Cena celkem		23 655 317,68

Stavba :	500109	Moravské náměstí 14a,14b - dle projektu pro provádění stavby	
Objekt :	01	První etapa - plášť budovy + okna	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
První etapa - plášť budovy + okna

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00001	1 etapa - Realizační projekt	23 299 317,68
02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	356 000,00
	Celkem objekt 01	23 655 317,68

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	23 655 317,68
DPH	15 %	3 548 297,65
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		27 203 615,33

Rekapitulace soupisu 00001 1 etapa - Realizační projekt

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 648,88
38	Kompletní konstrukce	646 405,23
61	Úpravy povrchů vnitřní	623 991,95
62	Úpravy povrchů vnější	3 551 036,33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	279 942,08
94	Lešení a stavební výtahy	891 993,86
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	73 359,00
96	Bourání konstrukcí	58 353,18
97	Prorážení otvorů	456 405,83
99	Staveništní přesun hmot	342 355,17
711	Izolace proti vodě	151 972,01
712	Živičné krytiny	115 696,90
713	Izolace tepelné	502,24
730	Ústřední vytápění	3 760,00
762	Konstrukce tesařské	5 355,28
764	Konstrukce klempířské	530 699,27
766	Konstrukce truhlářské	6 263 129,46
767	Konstrukce zámečnické	6 624 690,67
771	Podlahy z dlaždic a obklady	255 438,25
775	Podlahy vlysové a parketové	1 124,20
776	Podlahy povlakové	16 217,32
781	Obklady keramické	360 818,43
783	Nátěry	29 635,20
784	Malby	285 845,99
M21	Elektromontáže	505 176,69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 212 764,26

	Celkem soupis	00001	23 299 317,68
--	---------------	-------	---------------

Rekapitulace soupisu **02** **Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	230 000,00
ON	Ostatní náklady	126 000,00
	Celkem soupis	356 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500109	Moravské náměstí 14a,14b - dle projektu pro provádění stavby
O:	01	První etapa - plášť budovy + okna
R:	00001	1 etapa - Realizační projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 648,88		
1	310237251RT1	310 23-7 Zazdívková otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm zazdívková po elektro : 3	kus	3,00000	620,00	1 860,00	801-4	RTS
2	310237261RT1	...o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm legenda B12,O : podhled z ulice Mášova : 3	kus	3,00000	824,00	2 472,00	801-4	RTS
3	310238211RT1	310 23-8 Zazdívková otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou zazdívková po elektro : 2*0,65*1,04*0,45	m3	0,60840	4 880,00	2 968,99	801-4	RTS
4	310238211RT1	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 1NP vnitřní rušená okna : 3,15*0,50*0,20 2,38*0,50*0,20 2,19*0,52*0,20 3,03*0,52*0,20	m3	1,09588 0,31500 0,23800 0,22776 0,31512	4 880,00	5 347,89	801-4	RTS
Díl:	38	Kompletní konstrukce				646 405,23		
5	216903121R00	Zvláštní stavební práce Otvyskání ploch pískem FP, liců kleneb legenda č3 Pemřované teraco : příjezd : 0,80*3*(2*2,60+8,40) 4*1,30*11,20 2,50*(1,50+0,80)/2*8 4,00*0,60 1,20*4,50*2 10,00*12,00 podhled z Moravského náměstí : 0,60*(2,80+5,00+2,40) 1,40*10,50+0,30*2,30 (1,20+0,40)/2*2,50*2 -4*0,80*0,30 4*0,20*2*(0,80+0,30) podhled z ulice Mášova : 1,00*11,20+(1,50+0,80)/2*2,50*2	m2	768,41120 32,64000 58,24000 23,00000 2,40000 10,80000 120,00000 6,12000 15,39000 4,00000 -0,96000 1,76000 16,95000	538,00	413 405,23	800-2	RTS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2*0,20*2*(1,50+2,20)	2,96000
2*0,20*2*(1,20+0,90)	1,68000
13*0,20*2*(2,30+1,60)	20,28000
12*0,20*2*(1,00+1,60)	12,48000
podhled z ulice Mašova na křídlo 14a : 16,70*(12,50+2*0,50)+18,20*0,61	236,55200
9,20*2,00	18,40000
řimsa : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-4*1,20*0,90-1,30*1,70-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-1,50*2,70-4*1,50*3,20-1,50*0,70	-64,41000
4*0,20*2*(1,20+0,90)	3,36000
0,20*2*(1,30+1,70)	1,20000
2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000
0,20*2*(1,50+0,70)	0,88000
podhled z ulice Mašova na křídlo 14b : 24,80*(2,00+0,50)+18,20*0,61*2	84,20400
16,50*(0,50*2+11,00)	198,00000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
4*2,60*1,00+0,20*2,60	10,92000
řimsa : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-5*1,20*0,90-1,50*2,70-4*1,50*3,20	-62,23000
2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
5*0,20*2*(1,20+0,90)	4,20000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000
podhled ze dvora na křídlo 14a : 27,80*4,00+28,20*4,20+19,80*10,60	439,52000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
-19*0,80*0,70-3*0,80*0,40-1,40*2,10-3*2,30*1,60-1,00*1,00	-26,58000
-1,60*2,50-3*1,50*2,40-1,50*2,60-2*1,20*2,20	-23,98000
19*2*0,20*(0,80+0,70)	11,40000
3*2*0,20*(0,80+0,40)	1,44000
2*0,20*(1,40+2,10)	1,40000
3*2*0,20*(2,30+1,60)	4,68000
2*0,20*(1,00+1,00)	0,80000
2*0,20*(1,60+2,50)	1,64000
3*2*0,20*(1,50+2,40)	4,68000
2*0,20*(1,50+2,60)	1,64000
2*2*0,20*(1,20+2,20)	2,72000

podhled ze dvora na křídlo 14b : 28,00*4,20+19,60*10,60+16,20*1,00+12,40*2*1,00+4*2,50*1,20					
18,20*2*0,61+4*2*0,90*2,80+4*0,90*2,60					
římky a podhledy balkonů : 5*3,00+2,00+4*4,50+1,00*(7,00+11,00)					
-4*(2,50*2,60-0,70*1,00*2)-3*0,80*0,40-18*0,80*0,70-1,30*2,10-1,60*2,50					
-3*1,40*2,40-1,40*2,60-2*1,20*2,20					
4*0,20*2*(2,50+2,60)					
3*0,20*2*(0,80+0,40)					
18*0,20*2*(0,80+0,70)					
0,20*2*(1,30+2,10)					
0,20*2*(1,60+2,50)					
3*0,20*2*(1,40+2,40)					
0,20*2*(1,40+2,60)					
0,20*2*2*(1,20+2,20)					
štit k domu moravské náměstí 15 : 30,00*9,80-20,50*8,00					
-2,90*1,40-2,90*0,70-2,90*1,20					
0,20*2*(2,90+1,40)					
0,20*2*(2,90+0,70)					
0,20*2*(2,90+1,20)					
opěrná zeď k sousedovy : 2,00*5,50+2,00*4,30					
legenda 2a-nové :					
podhled z Moravského náměstí : (0,70+2*1,05)*(2,40+2,60+3,00+3,20)					
... omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,					
plocha omítek legenda čí :					
podhled z Moravského náměstí : (21,10+0,60*2+0,70)*(39,90+2*0,80)					
2,60*2*1,30*12+1,30*1,60*12+13,20*2*0,78					
balkony a římky : 1,50*10,50*5+1,00*(14,50*2+39,90+38,00)					
-40*2,30*1,60-13*(3,20*2,50-2,25*0,90)-2*3,20*2,50-1,60*1,60-12*0,62*0,78					
40*2*0,20*(2,30+1,60)					
13*0,20*2*(3,20+2,50)					
2*0,20*2*(3,20+2,50)					
2*0,20*(1,60+1,60)					
12*2*0,20*(0,62+0,78)					
podhled z ulice Mášova : 28,00*(4,00+3,50)					
(9,00+9,40)/2*5,90*2					
20,50*20,70					
římky a podhledy balkonů : 2*4,00+1,00*(4,00+37,50+5,00+20,70)					
12*1,30*1,60+12*0,20*1,60					
-14*0,80*0,60-12*1,10*2,10-2*1,10*1,20-2*1,60*2,60-10*1,60*2,90					

21 602015183RT7

m2

RTS

883 215,76 801-1

253,00

31,36000
3 490,97140

954,50000
126,67200
185,65000
-249,23820
62,40000
29,64000
4,56000
1,28000
6,72000

210,00000
108,56000
424,35000
75,20000
28,80000
-91,80000

-2*1,50*3,00-2*1,50*2,20-2*1,20*0,90-13*2,30*1,60-12*1,00*1,60	-84,80000
14*0,20*2*(0,80+0,60)	7,84000
12*0,20*2*(1,10+2,10)	15,36000
2*0,20*2*(1,10+1,20)	1,84000
2*0,20*2*(1,60+2,60)	3,36000
10*0,20*2*(1,60+2,90)	18,00000
2*0,20*2*(1,50+3,00)	3,60000
2*0,20*2*(1,50+2,20)	2,96000
2*0,20*2*(1,20+0,90)	1,68000
13*0,20*2*(2,30+1,60)	20,28000
12*0,20*2*(1,00+1,60)	12,48000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 16,70*(12,50+2*0,50)+18,20*0,61	236,55200
9,20*2,00	18,40000
řimsa : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-4*1,20*0,90-1,30*1,70-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-1,50*2,70-4*1,50*3,20-1,50*0,70	-64,41000
4*0,20*2*(1,20+0,90)	3,36000
0,20*2*(1,30+1,70)	1,20000
2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000
0,20*2*(1,50+0,70)	0,88000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 24,80*(2,00+0,50)+18,20*0,61*2	84,20400
16,50*(0,50*2+11,00)	198,00000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
4*2,60*1,00+0,20*2,60	10,92000
řimsa : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-5*1,20*0,90-1,50*2,70-4*1,50*3,20	-62,23000
2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
5*0,20*2*(1,20+0,90)	4,20000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000
podhled ze dvora na křídlo 14a : 27,80*4,00+28,20*4,20+19,80*10,60	439,52000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
-19*0,80*0,70-3*0,80*0,40-1,40*2,10-3*2,30*1,60-1,00*1,00	-26,58000
-1,60*2,50-3*1,50*2,40-1,50*2,60-2*1,20*2,20	-23,98000
19*2*0,20*(0,80+0,70)	11,40000
3*2*0,20*(0,80+0,40)	1,44000

12*2*0,20*(0,62+0,78)	6,72000
podhled z ulice Mášova : 28,00*(4,00+3,50)	210,00000
(9,00+8,40)/2*5,90*2	108,56000
20,50*20,70	424,35000
řimsy a podhledy balkonů : 2*4,00+1,00*(4,00+37,50+5,00+20,70)	75,20000
12*1,30*1,60+12*0,20*1,60	28,80000
-14*0,80*0,60-12*1,10*2,10-2*1,10*1,20-2*1,60*2,60-10*1,60*2,90	-91,80000
-2*1,50*3,00-2*1,50*2,20-2*1,20*0,90-13*2,30*1,60-12*1,00*1,60	-84,80000
14*0,20*2*(0,80+0,60)	7,84000
12*0,20*2*(1,10+2,10)	15,36000
2*0,20*2*(1,10+1,20)	1,84000
2*0,20*2*(1,60+2,60)	3,36000
10*0,20*2*(1,60+2,90)	18,00000
2*0,20*2*(1,50+3,00)	3,60000
2*0,20*2*(1,50+2,20)	2,96000
2*0,20*2*(1,20+0,90)	1,68000
13*0,20*2*(2,30+1,60)	20,28000
12*0,20*2*(1,00+1,60)	12,48000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 16,70*(12,50+2*0,50)+18,20*0,61	236,55200
9,20*2,00	18,40000
řimsa : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-4*1,20*0,90-1,30*1,70-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-1,50*2,70-4*1,50*3,20-1,50*0,70	-64,41000
4*0,20*2*(1,20+0,90)	3,36000
0,20*2*(1,30+1,70)	1,20000
2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000
0,20*2*(1,50+0,70)	0,88000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 24,80*(2,00+0,50)+18,20*0,61*2	84,20400
16,50*(0,50*2+11,00)	198,00000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
4*2,60*1,00+0,20*2,60	10,92000
řimsa : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-5*1,20*0,90-1,50*2,70-4*1,50*3,20	-62,23000
2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
5*0,20*2*(1,20+0,90)	4,20000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000

podhled ze dvora na křídlo 14a : 27,80*4,00+28,20*4,20+19,80*10,60	439,52000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
-19*0,80*0,70-3*0,80*0,40-1,40*2,10-3*2,30*1,60-1,00*1,00	-26,58000
-1,60*2,50-3*1,50*2,40-1,50*2,60-2*1,20*2,20	-23,98000
19*2*0,20*(0,80+0,70)	11,40000
3*2*0,20*(0,80+0,40)	1,44000
2*0,20*(1,40+2,10)	1,40000
3*2*0,20*(2,30+1,60)	4,68000
2*0,20*(1,00+1,00)	0,80000
2*0,20*(1,60+2,50)	1,64000
3*2*0,20*(1,50+2,40)	4,68000
2*0,20*(1,50+2,60)	1,64000
2*2*0,20*(1,20+2,20)	2,72000
podhled ze dvora na křídlo 14b : 28,00*4,20+19,60*10,60+16,20*1,00+12,40*2*1,00+4*2,50*1,20	378,36000
18,20*2*0,61+4*2*0,90*2,80+4*0,90*2,60	51,72400
římky a podhledy balkonů : 5*3,00+2,00+4*4,50+1,00*(7,00+11,00)	53,00000
-4*(2,50*2,60-0,70*1,00*2)-3*0,80*0,40-18*0,80*0,70-1,30*2,10-1,60*2,50	-38,17000
-3*1,40*2,40-1,40*2,60-2*1,20*2,20	-19,00000
4*0,20*2*(2,50+2,60)	8,16000
3*0,20*2*(0,80+0,40)	1,44000
18*0,20*2*(0,80+0,70)	10,80000
0,20*2*(1,30+2,10)	1,36000
0,20*2*(1,60+2,50)	1,64000
3*0,20*2*(1,40+2,40)	4,56000
0,20*2*(1,40+2,60)	1,60000
0,20*2*2*(1,20+2,20)	2,72000
šití k domu moravské náměstí 15 : 30,00*9,80-20,50*8,00	130,00000
-2,90*1,40-2,90*0,70-2,90*1,20	-9,57000
0,20*2*(2,90+1,40)	1,72000
0,20*2*(2,90+0,70)	1,44000
0,20*2*(2,90+1,20)	1,64000
opěrná zeď k sousedovy : 2,00*5,50+2,00*4,30	19,60000
legenda 2a-nové :	
podhled z Moravského náměstí : (0,70+2*1,05)*(2,40+2,60+3,00+3,20)	31,36000

620 99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických

23 620991121R00

...z postaveného řešení

plocha omítek legenda č1 :

m2	708,07500	23,00	16 285,73 801-1	RTS
----	-----------	-------	-----------------	-----

24	622 42-141 622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů	podhled z Moravského náměstí : 40*2,30*1,60+13*(3,20*2,50-2,25*0,90)+2*3,20*2,50+1,60*1,60	243,43500					RTS
			podhled z ulice Mášova :						
			14*0,80*0,60+12*1,10*2,10+2*1,10*1,20+2*1,60*2,60+10*1,60*2,90	91,80000					
			2*1,50*3,00+2*1,50*2,20+2*1,20*0,90+13*2,30*1,60+12*1,00*1,60	84,80000					
			podhled z ulice Mášova na křídlo 14a :						
			4*1,20*0,90+1,30*1,70+2*2,30*0,90+8*2,30*1,60+1,50*2,70+4*1,50*3,20+1,50*0,70	64,41000					
			podhled z ulice Mášova na křídlo 14b :						
			2*2,30*0,90+8*2,30*1,60+5*1,20*0,90+1,50*2,70+4*1,50*3,20	62,23000					
			podhled ze dvora na křídlo 14a :						
			19*0,80*0,70+3*0,80*0,40+1,40*2,10+3*2,30*1,60+1,00*1,00	26,58000					
			1,60*2,50+3*1,50*2,40+1,50*2,60+2*1,20*2,20	23,98000					
			podhled ze dvora na křídlo 14b :						
			4*(2,50*2,60-0,70*1,00*2)+3*0,80*0,40+18*0,80*0,70+1,30*2,10+1,60*2,50	38,17000					
			3*1,40*2,40+1,40*2,60+2*1,20*2,20	19,00000					
			štit k domu moravské náměstí 15 :						
			2,90*1,40+2,90*0,70+2,90*1,20	9,57000					
			legenda č3 Pemřlované teraco :						
			podhled z Moravského náměstí :						
			4*0,80*0,30	0,96000					
			podhled z ulice Mášova na křídlo 14b :						
			1,50*0,60+5*0,80*0,40	2,50000					
			legenda č3a Pemřlované teraco :						
			průjezd :						
			(4,60*2,00+2,00*2,00+1,50*2,40+1,00*2,40)*2	38,40000					
			podhled z Moravského náměstí :						
			4*0,80*0,30	0,96000					
			podhled z ulice Mášova na křídlo 14a :						
			4*0,80*0,40	1,28000					
			622 42-141 Doplňky zateplovacích systémů	3 520,00000	27,00	95 040,00	801-1		
			24 622421491R00	m					
			... rohová lišta, profil rohový s okapničkou; plast+tkanina; l = 2 000 mm						
			plocha omítek legenda č1 :						
			podhled z Moravského náměstí : 2*17,00+4,00+700	738,00000					
			balkony a římsy : 2*10,50*5+2*(14,50*2+39,90+38,00)	318,80000					
			okna a dveře : 40*2*(2,30+1,60)	312,00000					
			13*2*(3,20+2,50)	148,20000					
			2*2*(3,20+2,50)	22,80000					
			2*(1,60+1,60)	6,40000					

podhled z ulice Mášova : 28,00*2	56,00000
římky a podhledy balkonů : 2*4,00+2*(4,00+37,50+5,00+20,70)	142,40000
okna a dveře : 14*2*(0,80+0,60)	39,20000
12*2*(1,10+2,10)	76,80000
2*2*(1,10+1,20)	9,20000
2*2*(1,60+2,60)	16,80000
10*2*(1,60+2,90)	90,00000
2*2*(1,50+3,00)	18,00000
2*2*(1,50+2,20)	14,80000
2*2*(1,20+0,90)	8,40000
13*2*(2,30+1,60)	101,40000
12*2*(1,00+1,60)	62,40000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 16,70*2	33,40000
9,20*2	18,40000
římka : 2*(7,70+11,20)	37,80000
okna a dveře : 4*2*(1,20+0,90)	16,80000
2*(1,30+1,70)	6,00000
2*2*(2,30+0,90)	12,80000
8*2*(2,30+1,60)	62,40000
2*(1,50+2,70)	8,40000
4*2*(1,50+3,20)	37,60000
2*(1,50+0,70)	4,40000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 24,80*2	49,60000
16,50*2	33,00000
římka : 2*(7,70+11,20)	37,80000
okna a dveře : 2*2*(2,30+0,90)	12,80000
8*2*(2,30+1,60)	62,40000
5*2*(1,20+0,90)	21,00000
2*(1,50+2,70)	8,40000
4*2*(1,50+3,20)	37,60000
podhled ze dvora na křídlo 14a : 27,80*2+28,20*2	112,00000
19*2*(0,80+0,70)	57,00000
3*2*(0,80+0,40)	7,20000
2*(1,40+2,10)	7,00000
3*2*(2,30+1,60)	23,40000
2*(1,00+1,00)	4,00000
2*(1,60+2,50)	8,20000
3*2*(1,50+2,40)	23,40000
2*(1,50+2,60)	8,20000
2*2*(1,20+2,20)	13,60000

2*(1,50+1,60)	6,20000
podhled z ulice Mášova : 13*2*(0,80+0,60)+12*2*(0,62+0,78)	
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 2*(2,40+0,90)	70,00000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 18*2*(0,80+0,70)	6,60000
podhled ze dvora na křídlo 14a : 19*2*(0,80+0,70)	54,00000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 2*(1,50+2,70)	57,00000
4*2*(1,50+3,20)	8,40000
2*(1,50+0,70)	37,60000
okna na záchodech : 4*2*(0,62+0,78)	4,40000
	11,20000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 2*(1,50+2,70)	
4*2*(1,50+3,20)	8,40000
2*(1,50+0,70)	37,60000
	4,40000
venkovní strana :	
okna a dveře : 40*2*(2,30+1,60)	312,00000
13*2*(3,20+2,50)	148,20000
2*2*(3,20+2,50)	22,80000
2*(1,60+1,60)	6,40000
podhled z ulice Mášova :	
okna a dveře : 14*2*(0,80+0,60)	39,20000
12*2*(1,10+2,10)	76,80000
2*2*(1,10+1,20)	9,20000
2*2*(1,60+2,60)	16,80000
10*2*(1,60+2,90)	90,00000
2*2*(1,50+3,00)	18,00000
2*2*(1,50+2,20)	14,80000
2*2*(1,20+0,90)	8,40000
13*2*(2,30+1,60)	101,40000
12*2*(1,00+1,60)	62,40000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a :	
okna a dveře : 4*2*(1,20+0,90)	16,80000
2*(1,30+1,70)	6,00000
2*2*(2,30+0,90)	12,80000
8*2*(2,30+1,60)	62,40000
2*(1,50+2,70)	8,40000
4*2*(1,50+3,20)	37,60000
2*(1,50+0,70)	4,40000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b :	

okna a dveře : 2*2*(2,30+0,90)	12,80000
8*2*(2,30+1,60)	62,40000
5*2*(1,20+0,90)	21,00000
2*(1,50+2,70)	8,40000
4*2*(1,50+3,20)	37,60000
podhled ze dvora na křídlo 14a :	
19*2*(0,80+0,70)	57,00000
3*2*(0,80+0,40)	7,20000
2*(1,40+2,10)	7,00000
3*2*(2,30+1,60)	23,40000
2*(1,00+1,00)	4,00000
2*(1,60+2,50)	8,20000
3*2*(1,50+2,40)	23,40000
2*(1,50+2,60)	8,20000
2*2*(1,20+2,20)	13,60000
podhled ze dvora na křídlo 14b :	
okna a dveře : 4*2*(2,50+2,60)	40,80000
3*2*(0,80+0,40)	7,20000
18*2*(0,80+0,70)	54,00000
2*(1,30+2,10)	6,80000
2*(1,60+2,50)	8,20000
3*2*(1,40+2,40)	22,80000
2*(1,40+2,60)	8,00000
2*2*(1,20+2,20)	13,60000
štit k domu moravské náměstí 15 :	
okna a dveře : 2*(2,90+1,40)	8,60000
2*(2,90+0,70)	7,20000
2*(2,90+1,20)	8,20000
okna na záchodech : 10*2*(0,62+0,78)	28,00000
vnitřní strana oken :	
podhled z ulice Mlášova : 3*2*(0,80+0,60)	8,40000
3*2*(1,60+2,90)	27,00000
2*(1,20+1,60)	5,60000
2*(0,80+0,80)	3,20000
2*2*(2,30+1,60)	15,60000
2*2*(1,00+1,60)	10,40000
2*2*(1,20+2,20)	13,60000
podhled ze dvora na křídlo 14b : 2*(2,50+2,60)	10,20000

podhled z Moravského náměstí : 5*2*(2,30+1,50)	
2*(3,20+1,60)	38,00000
2*(3,20+2,50)	9,60000
2*(1,50+1,60)	11,40000
	6,20000
podhled z ulice Mášova : 13*2*(0,80+0,60)+12*2*(0,62+0,78)	
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 2*(2,40+0,90)	70,00000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 18*2*(0,80+0,70)	6,60000
podhled ze dvora na křídlo 14a : 19*2*(0,80+0,70)	54,00000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 2*(1,50+2,70)	57,00000
4*2*(1,50+3,20)	8,40000
2*(1,50+0,70)	37,60000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 2*(1,50+2,70)	4,40000
4*2*(1,50+3,20)	8,40000
2*(1,50+0,70)	37,60000
4,40000	
venkovní strana :	
okna a dveře : 40*2*(2,30+1,60)	312,00000
13*2*(3,20+2,50)	148,20000
2*2*(3,20+2,50)	22,80000
2*(1,60+1,60)	6,40000
podhled z ulice Mášova :	
okna a dveře : 14*2*(0,80+0,60)	39,20000
12*2*(1,10+2,10)	76,80000
2*2*(1,10+1,20)	9,20000
2*2*(1,60+2,60)	16,80000
10*2*(1,60+2,90)	90,00000
2*2*(1,50+3,00)	18,00000
2*2*(1,50+2,20)	14,80000
2*2*(1,20+0,90)	8,40000
13*2*(2,30+1,60)	101,40000
12*2*(1,00+1,60)	62,40000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a :	
okna a dveře : 4*2*(1,20+0,90)	16,80000
2*(1,30+1,70)	6,00000
2*2*(2,30+0,90)	12,80000
8*2*(2,30+1,60)	62,40000
2*(1,50+2,70)	8,40000
4*2*(1,50+3,20)	37,60000
2*(1,50+0,70)	4,40000

podhled z ulice Mášova na křídlo 14b :
okna a dveře : 2*2*(2,30+0,90)
8*2*(2,30+1,60)
5*2*(1,20+0,90)
2*(1,50+2,70)
4*2*(1,50+3,20)
podhled ze dvora na křídlo 14a :
19*2*(0,80+0,70)
3*2*(0,80+0,40)
2*(1,40+2,10)
3*2*(2,30+1,60)
2*(1,00+1,00)
2*(1,60+2,50)
3*2*(1,50+2,40)
2*(1,50+2,60)
2*2*(1,20+2,20)
podhled ze dvora na křídlo 14b :
okna a dveře : 4*2*(2,50+2,60)
3*2*(0,80+0,40)
18*2*(0,80+0,70)
2*(1,30+2,10)
2*(1,60+2,50)
3*2*(1,40+2,40)
2*(1,40+2,60)
2*2*(1,20+2,20)
štít k domu moravské náměstí 15 :
okna a dveře : 2*(2,90+1,40)
2*(2,90+0,70)
2*(2,90+1,20)

okna na záchodech : 10*2*(0,62+0,78)

622 90-4 Očištění fasad

28 622904112R00

...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2

legenda 1 : 3490,97

7,84+9,28

legenda 2a-slávající :

podhled z Moravského náměstí : 2,60*(14,90+14,50)

0,15*(3,80+4,60)

legenda 2b :

podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 2,60*4,50*2*2

12,80000
62,40000
21,00000
8,40000
37,60000
57,00000
7,20000
7,00000
23,40000
4,00000
8,20000
23,40000
8,20000
13,60000
40,80000
7,20000
54,00000
6,80000
8,20000
22,80000
8,00000
13,60000
8,60000
7,20000
8,20000
28,00000

15,00

3 783,69000
3 490,97000
17,12000
76,44000
1,26000
46,80000

m2

56 755,35 801-1

RTS

29	622904121R00	podhled z ulice Mášova : 6,20*4,90*2-3,10*3,70*2-2*1,10*2,10-2*0,80*0,60 2*0,20*2*(3,10+3,70) 2*0,20*2*(1,10+2,10) 2*0,20*2*(0,80+0,60) legenda 6 : podhled z ulice Mášova : 0,60*11,20 průchod - podhled : (12,00-3*0,60)*10,10 ... ruční čištění ocelovým kartáčem, legenda č3a Pemřované teraco : průjezd : (2,60+2,40)/2*(12,00+4*0,60)*2 -(4,60*2,00+2,00*2,00+1,50*2,40+1,00*2,40)*2 2*0,20*2*(4,60+2,00) 2*0,20*2*(2,00+2,00) 2*0,20*2*(1,50+2,40) 2*0,20*2*(1,00+2,40) podhled z Moravského náměstí : 0,60*(2,00+4,90+2,80)+2,00*0,50 -4*0,80*0,30 4*0,20*2*(0,80+0,30) podhled z ulice Mášova : 0,40*3,70*2+0,60*0,50*2+0,70*0,70*2+0,80*2,70*2 podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 1,20*(12,50+2*0,50) -4*0,80*0,40 4*0,20*2*(0,80+0,40) Oprava Pemřovaného teraca legenda č3 Pemřované teraco : průjezd : 0,80*3*(2*2,60+8,40) 4*1,30*11,20 2,50*(1,50+0,80)/2*8 4,00*0,60 1,20*4,50*2 10,00*12,00 podhled z Moravského náměstí : 0,60*(2,80+5,00+2,40) 1,40*10,50+0,30*2,30 (1,20+0,40)/2*2,50*2 -4*0,80*0,30 4*0,20*2*(0,80+0,30) podhled z ulice Mášova : 1,00*11,20+(1,50+0,80)/2*2,50*2 podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 1,10*(12,60+2*0,50) -1,50*0,60-5*0,80*0,40 0,20*2*(1,50+0,60)	m2	32,24000 5,44000 2,56000 1,12000 6,72000 103,02000 81,24000 72,00000 -38,40000 5,28000 3,20000 3,12000 2,72000 6,82000 -0,96000 1,76000 8,86000 16,20000 -1,28000 1,92000 387,28000 32,64000 58,24000 23,00000 2,40000 10,80000 120,00000 6,12000 15,39000 4,00000 -0,96000 1,76000 16,95000 14,96000 -2,50000 0,84000	13,00	1 056,12 801-1	RTS	
30	62001		m2	420,00	162 657,60	Vlastní		

Díl: 63	5*0,20*2*(0,80+0,40)				2,40000				
	legenda č3a Pemřované teraco :								
31	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							279 942,08	
	631 631312611R00	...z betonu C 16/20							
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								
	balkony sezhora - vytvoření spádu :								
	z ulice mášova : 12*1,30*1,60*0,07								
	z moravského náměstí : 5*1,47*10,80*0,07								
	ze dvora na křídlo 14a : (4*2,28*1,04+2*2,36*1,10)*0,07								
	ze dvora na křídlo 14b : (4*2,28*1,04+2*2,36*1,10+4*2,60*1,00)*0,07								
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením								
	632 632415104RT2	...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm	m3	10,08655	3 020,00		30 461,38	801-1	RTS
32	632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky	2NP dům 14b - doplnění podlahy po bourání betonu : 0,90*2,55	m2	2,29500	207,00		475,07	801-1	RTS
	632 632477127R00	...polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm část šítu k BD Moravské nám 15 : 56	m2	133,21504	1 261,00		167 984,17	801-4	RTS
33	633 331312611R00	balkony - podhledy a čelo - je započítáno 40% plochy :							
	633 6331312611R00	z ulice mášova : (12*1,30*1,60+12*0,20*1,60)*0,40 z moravského náměstí : (5*1,47*10,80+5*0,20*10,80+5*2*0,20*0,80)*0,40							

40	943943221R00	...výšky do 10 m průjezd : 10,00*12,00*6,5	m3	780,00000 780,00000	12,00	9 360,00	800-3	RTS
	943 94-39 příplatek							
41	943943292R00	...za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) průjezd : 10,00*12,00*6,5*3	m3	2 340,00000 2 340,00000	5,00	11 700,00	800-3	RTS
	943 94-38 Demontáž lešení prostorového lehkého bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), průjezd : 10,00*12,00*6,5							
42	943943821R00	...výšky do 10 m průjezd : 10,00*12,00*6,5	m3	780,00000 780,00000	7,00	5 460,00	800-3	RTS
	943 95-5 Montáž lešeňové podlahy							
43	943955021R00	...s příčnky nebo podélníky, výšky do 10 m průjezd : 10,00*12,00	m2	120,00000 120,00000	26,60	3 192,00	800-3	RTS
	943 95-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení							
44	943955191R00	...s příčnky nebo podélníky průjezd : 10,00*12,00*3	m2	360,00000 360,00000	12,00	4 320,00	800-3	RTS
	943 95-58 Demontáž lešeňové podlahy							
45	943955821R00	...s příčnky nebo podélníky, výšky do 10 m průjezd : 10,00*12,00	m2	120,00000 120,00000	19,00	2 280,00	800-3	RTS
	944 94-40 Montáž ochranné sítě							
46	944944011R00	...z umělých vláken 4509,84	m2	4 509,84000 4 509,84000	3,00	13 529,52	800-3	RTS
	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí							
47	944944031R00	...z umělých vláken 4509,84*3	m2	13 529,52000 13 529,52000	3,70	50 059,22	800-3	RTS
	944 94-48 Demontáž ochranné sítě							
48	944944081R00	...z umělých vláken 4509,84	m2	4 509,84000 4 509,84000	3,00	13 529,52	800-3	RTS
	944 94-5 Montáž záchranné stříšky							
49	944945012R00	...šířky do 2 m průjezd : 5*12,00	m	60,00000 60,00000	123,00	7 380,00	800-3	RTS
	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchranné stříšky							
50	944945192R00	...šířky do 2 m průjezd : 5*12,00*3	m	180,00000 180,00000	117,00	21 060,00	800-3	RTS
	944 94-58 Demontáž záchranné stříšky							
	zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,							
51	944945812R00	...šířky do 2 m průjezd : 5*12,00	m	60,00000 60,00000	100,00	6 000,00	800-3	RTS
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				73 359,00		
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s							

52	952901114R00	...světla výška podlaží přes 4 m podhled z Moravského náměstí : 3,00*(40,00+2*1,00) nádstavby : 3,00*2*2*(2,60+4,50+4*1,00) podhled z ulice Mášova : 3,00*(40,00+2*1,00) podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 3,00*(12,60+2*1,00) podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 3,00*(12,60+2*1,00) podhled ze dvora na křídlo 14a : 3,00*(3,80+2*1,00) 3,00*(15,00+2*1,00) podhled ze dvora na křídlo 14b : 3,00*(24,60+2*1,00) příjezd : 12,00*10,00	m2	741,00000 126,00000 133,20000 126,00000 43,80000 43,80000 17,40000 51,00000 79,80000 120,00000	99,00	73 359,00	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				58 353,18		
	962 08 Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
53	962084131R00	...deskových a sádrových polažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm restaurace : 3,00*(1,13+1,10*3+1,26*2) ...z plynosilikátu a siporexu a ostatních nepaléných zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 150 mm legenda B5 : podhled z Moravského náměstí : 2,00*2,40-(1,40*2,10-0,50*0,80) legenda B6 : podhled z Moravského náměstí : 1,70*2,30-1,00*0,30 2,60*2,50-0,50*0,90*2 legenda B13 : podhled z ulice Mášova : 1,20*0,50 legenda B14 : podhled z ulice Mášova : 1,40*2,50 podhled ze dvora na křídlo 14b : 2,90*1,40 2,90*0,70+2,90*1,20 legenda B19 : podhled ze dvora na křídlo 14b : 0,30*0,70+0,90*0,70 legenda B20 : podhled ze dvora na křídlo 14b : 2,50*3,20-1,50*0,60 odstranění nádstavby v 8NP dům 14B : 3,00*(1,00+1,50+1,30+0,80+2*0,20) 1NP : 1,20*2,14 ...z plynosilikátu a siporexu a ostatních nepaléných zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 300 mm	m2	20,85000 20,85000 50,64800 2,26000 3,61000 5,60000 0,60000 3,50000 4,06000 5,51000 0,84000 7,10000 15,00000 2,56800 33,78000	111,00 87,00	2 314,35 4 406,38	801-3	RTS RTS
54	962086111R00							
55	962086121R00						10 843,38	801-3 RTS

965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin	odstranění nástavby v 8NP dům 14B : 3,00*(2,16+3,40+3,20+2,50)							
56	965043331RT1	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	33,78000	15 533,30	801-3	RTS		
		balkony sezhora :							
		z ulice mášova : 12*1,30*1,60*0,07*0,50		5,04328	3 080,00				
		z moravského náměstí : 5*1,47*10,80*0,07*0,50		0,87360					
		ze dvora na křídlo 14a : (4*2,28*1,04+2*2,36*1,10)*0,07*0,50		2,77830					
		ze dvora na křídlo 14b : (4*2,28*1,04+2*2,36*1,10+4*2,60*1,00)*0,07*0,50		0,51369					
		...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,87769					
57	965043331RT2	2NP dům 14b : 0,90*2,55*0,10		0,22950	3 010,00	801-3	RTS		
		967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného		0,22950					
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
58	967031732R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	7,60000	128,00	801-3	RTS		
		odfrézování přízdívky 1NP : 3,80*2,00		7,60000					
		968 06-1 Vytvoření nebo zavěšení dřevěných křídel							
		oken, dveří a vrat, s uložením a opeřováním zavěšením po provedení stavebních změn,							
59	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	19,00000	7,00	801-3	RTS		
		1NP vnitřní rušená okna : 5		5,00000					
		4		4,00000					
		4		4,00000					
		6		6,00000					
		968 06-2 Vybourání dřevěných rámu							
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
60	968062245R00	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	5,47940	113,00	801-3	RTS		
		1NP vnitřní rušená okna : 3,15*0,50		1,57500					
		2,38*0,50		1,19000					
		2,19*0,52		1,13880					
		3,03*0,52		1,57560					
		Odstranění teleskopické markýzy, včetně likvidace odpadu	m	3,50000	680,00		Vlastní		
61	96001	legenda B10 :							
		podhled z Moravského náměstí : 3,50	m	3,50000			Vlastní		
62	96002	Odstranění venkovních žaluzií včetně likvidace odpadu	m	7,20000	760,00		Vlastní		
		legenda B11 :							
		podhled z Moravského náměstí : 3*2,40	m	7,20000			Vlastní		
63	96003	Demontáž shozového odpadního potrubí včetně likvidace odpadu	m	27,20000	490,00		Vlastní		
		legenda B21 : 27,20		27,20000					
64	96004	Demontáž rámečku a dvířek elektro-30x30cm	ks	2,00000	280,00		Vlastní		
		legenda B17 :							
		podhled z ulice Mášova na 14a : 1		1,00000					
		podhled z ulice Mášova : 1		1,00000					
65	96005	Demontáž rámečku a dvířek elektro-30x20cm	ks	1,00000	260,00		Vlastní		

66	96006	legenda B17 : podhled z ulice Mášova na 14a : 1 Demontáž rámečku a dvířek elektro-65x104cm podhled z ulice Mášova na 14b : 2	ks	1,00000 2,00000 2,00000	420,00	840,00	Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				456 405,83	
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	9,00000	60,00	540,00	RTS
67	971033431R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). BNP-obnovení vymetacích dvířek : 9		9,00000			
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,81000	991,00	802,71	RTS
68	971033651R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,45*0,90*2,00		0,81000			
	976 07	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí					
	976 07-2	komínových a topných dvířek, ventilací apod. ...plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného legenda KB3 : 55	kus	55,00000 55,00000	28,00	1 540,00	RTS
69	976072221R00						
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních ...stěn, v rozsahu do 30 % v chodbách - stěny : 9*3,00*2*(12,10+7,10+0,20+0,40+0,20+0,30+4,20) 9*3,00*2*(6,80+7,20+0,20+0,30+0,40+4,20) -3,20*5,25*16	m2	2 085,60000 1 323,00000 1 031,40000 -268,80000	19,00	39 626,40	RTS
70	978013141R00						
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních ...stěn, v rozsahu do 100 % schodiště - mezipodesty : 3,20*5,25*16	m2	268,80000 268,80000	61,00	16 396,80	RTS
71	978013191R00						
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva ... 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % plocha omítek legenda č1 : podhled z Moravského náměstí : (21,10+0,60*2+0,70)*(39,90+2*0,80) 2,60*2*1,30*12+1,30*1,60*12+13,20*2*0,78 balkony a římsy : 1,50*10,50*5+1,00*(14,50*2+39,90+38,00) -40*2,30*1,60-13*(3,20*2,50+2,25*0,90)-2*3,20*2,50-1,60*1,60*1,60*12*0,62*0,78	m2	3 476,73140 954,50000 126,67200 185,65000 -249,23820	47,00	163 406,38	RTS
72	978015291R00						

40*2*0,20*(2,30+1,60)	62,40000
13*0,20*2*(3,20+2,50)	29,64000
2*0,20*2*(3,20+2,50)	4,56000
2*0,20*(1,60+1,60)	1,28000
12*2*0,20*(0,62+0,78)	6,72000
podhled z ulice Mášova : 28,00*(4,00+3,50)	210,00000
(9,00+9,40)/2*5,90*2	108,56000
20,50*20,70	424,35000
římasy a podhledy balkonů : 2*4,00+1,00*(4,00+37,50+5,00+20,70)	75,20000
12*1,30*1,60+12*0,20*1,60	28,80000
-14*0,80*0,60-12*1,10*2,10-2*1,10*1,20-2*1,60*2,60-10*1,60*2,90	-91,80000
-2*1,50*3,00-2*1,50*2,20-2*1,20*0,90-13*2,30*1,60-12*1,00*1,60	-84,80000
14*0,20*2*(0,80+0,60)	7,84000
12*0,20*2*(1,10+2,10)	15,36000
2*0,20*2*(1,10+1,20)	1,84000
2*0,20*2*(1,60+2,60)	3,36000
10*0,20*2*(1,60+2,90)	18,00000
2*0,20*2*(1,50+3,00)	3,60000
2*0,20*2*(1,50+2,20)	2,96000
2*0,20*2*(1,20+0,90)	1,68000
13*0,20*2*(2,30+1,60)	20,28000
12*0,20*2*(1,00+1,60)	12,48000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 16,70*(12,50+2*0,50)+18,20*0,61	236,55200
9,20*2,00	18,40000
římasy : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-4*1,20*0,90-1,30*1,70-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-1,50*2,70-4*1,50*3,20-1,50*0,70	-64,41000
4*0,20*2*(1,20+0,90)	3,36000
0,20*2*(1,30+1,70)	1,20000
2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000
0,20*2*(1,50+0,70)	0,88000
podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 24,80*(2,00+0,50)+18,20*0,61*2	84,20400
16,50*(0,50*2+11,00)	198,00000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
4*2,60*1,00+0,20*2,60	10,92000
římasy : 1,00*(7,70+11,20)	18,90000
-2*2,30*0,90-8*2,30*1,60-5*1,20*0,90-1,50*2,70-4*1,50*3,20	-62,23000

2*0,20*2*(2,30+0,90)	2,56000
8*0,20*2*(2,30+1,60)	12,48000
5*0,20*2*(1,20+0,90)	4,20000
0,20*2*(1,50+2,70)	1,68000
4*0,20*2*(1,50+3,20)	7,52000
podhled ze dvora na křídlo 14a : 27,80*4,00+28,20*4,20+19,80*10,60	439,52000
4*(2,28*1,04+0,20*(2,28+2*1,04))	12,97280
2*(2,36*1,10+0,20*(2,36+2*1,10))	7,01600
-19*0,80*0,70-3*0,80*0,40-1,40*2,10-3*2,30*1,60-1,00*1,00	-26,58000
-1,60*2,50-3*1,50*2,40-1,50*2,60-2*1,20*2,20	-23,98000
19*2*0,20*(0,80+0,70)	11,40000
3*2*0,20*(0,80+0,40)	1,44000
2*0,20*(1,40+2,10)	1,40000
3*2*0,20*(2,30+1,60)	4,68000
2*0,20*(1,00+1,00)	0,80000
2*0,20*(1,60+2,50)	1,64000
3*2*0,20*(1,50+2,40)	4,68000
2*0,20*(1,50+2,60)	1,64000
2*2*0,20*(1,20+2,20)	2,72000
podhled ze dvora na křídlo 14b : 28,00*4,20+19,60*10,60+16,20*1,00+12,40*2*1,00+4*2,50*1,20	378,36000
18,20*2*0,61+4*2*0,90*2,80+4*0,90*2,60	51,72400
římky a podhledy balkonů : 5*3,00+2,00+4*4,50+1,00*(7,00+11,00)	53,00000
-4*(2,50*2,60-0,70*1,00*2)-3*0,80*0,40-18*0,80*0,70-1,30*2,10-1,60*2,50	-38,17000
-3*1,40*2,40-1,40*2,60-2*1,20*2,20	-19,00000
4*0,20*2*(2,50+2,60)	8,16000
3*0,20*2*(0,80+0,40)	1,44000
18*0,20*2*(0,80+0,70)	10,80000
0,20*2*(1,30+2,10)	1,36000
0,20*2*(1,60+2,50)	1,64000
3*0,20*2*(1,40+2,40)	4,56000
0,20*2*(1,40+2,60)	1,60000
0,20*2*2*(1,20+2,20)	2,72000
štit k domu moravské náměstí 15 : 30,00*9,80-20,50*8,00	130,00000
-2,90*1,40-2,90*0,70-2,90*1,20	-9,57000
0,20*2*(2,90+1,40)	1,72000
0,20*2*(2,90+0,70)	1,44000
0,20*2*(2,90+1,20)	1,64000
opěrná zeď k sousedovy : 2,00*5,50+2,00*4,30	19,60000

legenda B7 :

[illegible]

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní											
712 39-1 textilie											
86	712391172RT1	...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textlie odstranění nádstavby v 8NP dům 14B - podlaha : 15,00					15,00000	14,50	217,50	800-711	RTS
87	71202	ocistění stávajícího střešního pláště terasa v 8NP : 2,90*40,00+2*0,20*(2,90+40,00)					15,00000	14,50	1 930,82		Vlastní
88	28322017R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, skelná výtuz; $\mu = 15\ 000,0$ terasa v 8NP : (2,90*40,00+2*0,20*(2,90+40,00))*1,2 terasa v 8NP-PŘÍŘEZY POD TERČE : 2,90*40,00*0,40					133,16000	166,00	37 215,87	SPCM	RTS
89	67390505R	odstranění nádstavby v 8NP dům 14B - podlaha : 15,00*1,2 geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm terasa v 8NP : (2,90*40,00+2*0,20*(2,90+40,00))*1,2 odstranění nádstavby v 8NP dům 14B - podlaha : 15,00*2*1,2					159,79200	39,00	7 635,89	SPCM	RTS
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny											
90	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m					1 117,84440	3,50	3 912,46	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné							502,24		
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek											
713 10-3 minerálních											
91	713100832R00	...tloušťky do 200 mm volně ložené, bez kotev odstranění nádstavby v 8NP dům 14B - strop : 7,30*2,80 restaurace : 3,00*(1,13+1,26*2)					31,39000	16,00	502,24	800-713	RTS
Díl:	730	Ústřední vytápění							3 760,00		
92	73001	Odkopání stávajícího radiátoru včetně zaslepení měděného připojení, dodávka+montáž+likvidace odpadu					1,00000	3 760,00	3 760,00		Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské							5 355,28		
762 52-8 Demontáž podlah											
93	762526811R00	...bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm odstranění nádstavby v 8NP dům 14B-podlaha : 7,30*2,80					20,44000	34,00	694,96	800-762	RTS
762 90-003 Demontáž krovů											
jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž latování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osevě											
94	762900030RAB	...s bedněním, s latováním Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. odstranění nádstavby v 8NP dům 14B : 7,30*2,80					20,44000	228,00	4 660,32	AP-PSV	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské							530 699,27		
95	764K01	Oplechování fimsy nad vykládku rší100mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 1/K : 29,10					29,10000	981,00	28 547,10		Vlastní
							29,10000				

96 764K02	položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování římsy nad výkladič rš 670mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 2/K : 4*4,50 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování římsy nad reklamní plochou rš 200mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž+nátěr	m	18,00000	491,00	8 838,00	Vlastní
97 764K03	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 3/K : 26,50 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování římsy nad reklamní plochou rš 200mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž+nátěr	m	26,50000	481,00	12 746,50	Vlastní
98 764K04	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 4/K : 2*3,70 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Připojovací lišta okna u keramického obkladu parapetu rš 50mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 5/K : 8*2,30 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 6/K : 40*2,33 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 7/K : 14*2,33 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 8/K : 2*2,23 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce :	m	7,40000	791,00	5 853,40	Vlastní
99 764K05	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 5/K : 8*2,30 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 6/K : 40*2,33 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 7/K : 14*2,33 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 8/K : 2*2,23 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce :	m	18,40000	149,00	2 741,60	Vlastní
100 764K06	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 6/K : 40*2,33 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 7/K : 14*2,33 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 8/K : 2*2,23 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce :	m	93,20000	315,00	29 358,00	Vlastní
101 764K07	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 7/K : 14*2,33 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 8/K : 2*2,23 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce :	m	32,62000	315,00	10 275,30	Vlastní
102 764K08	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 8/K : 2*2,23 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce :	m	4,46000	315,00	1 404,90	Vlastní
103 764K09	položka obsahuje všechny dodávky a práce :	m	1,61000	315,00	507,15	Vlastní

104 764K10	uvedené v knize výrobků jako výrobek 9/K : 1*1,61 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	m	1,61000						Vlastní
	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :		27,60000	315,00	8 694,00				
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 10/K : 12*2,30 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :		27,60000						
105 764K11	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :	m	10,80000	315,00	3 402,00				Vlastní
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 11/K : 12*0,90 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :		10,80000						
106 764K12	Oplechování parapetu rš 330mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :	m	15,60000	351,00	5 475,60				Vlastní
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 12/K : 10*1,56 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :		15,60000						
107 764K13	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :	m	13,20000	315,00	4 158,00				Vlastní
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 13/K : 11*1,20 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :		13,20000						
108 764K14	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :	m	9,20000	315,00	2 898,00				Vlastní
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 14/K : 4*2,30 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :		9,20000						
109 764K15	Oplechování parapetu rš 180mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :	m	6,20000	301,00	1 866,20				Vlastní
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 15/K : 10*0,62 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :		6,20000						
110 764K16	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :	m	41,31000	315,00	13 012,65				Vlastní
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 16/K : 51*0,81 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :		41,31000						
111 764K17	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce :	m	17,50000	315,00	5 512,50				Vlastní
	uvedené v knize výrobků jako výrobek 17/K : 14*1,25		17,50000						

112 764K18	položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 18/K : 2*1,35 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	m	2,70000	315,00	850,50	Vlastní
113 764K19	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 19/K : 2*0,80 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž :	m	1,60000	315,00	504,00	Vlastní
114 764K20	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 20/K : 24*2,32 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	m	55,68000	315,00	17 539,20	Vlastní
115 764K21	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 21/K : 1*1,30 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	m	1,30000	315,00	409,50	Vlastní
116 764K22	Obnovení nátěrů fasádního vyústění plynových topidel a vyčištění mřížek položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 22/K : 30 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	30,00000	350,00	10 500,00	Vlastní
117 764K23	Oplechování střechy arkýže 5,70m2, přítláčná dilatační lišta dl 7m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 23/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	m2	1,00000	5 558,00	5 558,00	Vlastní
118 764K24	Oplechování parapetu rš 230mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 24/K : 6*0,80 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	m	4,80000	315,00	1 512,00	Vlastní
119 764K25	Oplechování říms rš500mm dl11m, závětná lišta rš200mm dl 11m, přítláčná dilatační lišta dl 11m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce :	ks	4,00000	7 360,00	29 440,00	Vlastní

120 764K26	uvedené v knize výrobků jako výrobek 25/K : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování říms rs500mm dl1,28m, závětrná lišta rs200mm dl 0,70m, přítláčná dilatační lišta dl 0,7m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 26/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	4,00000	711,00	711,00	Vlastní
121 764K27	Oplechování říms rs550mm d7,75m, závětrná lišta rs200mm dl7,75m, přítláčná dilatační lišta dl7,75m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 27/K : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	5 281,00	10 562,00	Vlastní
122 764K28	Oplechování říms rs850mm d6,5m, závětrná lišta rs200mm dl6,5m, přítláčná dilatační lišta dl6,5m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 28/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	5 939,00	5 939,00	Vlastní
123 764K29	Oplechování zídky ve dvoře rs650mm délka 4,1m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 29/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	2 111,00	2 111,00	Vlastní
124 764K30	Oplechování říms rs500mm dl21m, závětrná lišta rs200mm dl21m přítláčná dilatační lišta 21m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 30/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	Vlastní
125 764K31	Oplechování říms rs600mm dl40m, závětrná lišta rs200mm délka 2x40m napojení na hydroizolaci 40m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 30/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	36 970,00	36 970,00	Vlastní
126 764K32	Oplechování říms rs450mm dl37,7m, závětrná lišta rs200mm délka 1x37,7m, materiál Pz plech - dodávka + montáž přesah přes přední líc rs 450mm dl 7,80m : napojení u stěny - přítláčná dilatační lišta rs200mm dl7,8m :	ks	1,00000	19 416,00	19 416,00	Vlastní

127 764K33	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 32/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Oplechování zidky na terase rš650mm délka 6x0,65m přesah pře lic rš650mm délka 2x0,75m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 33/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	3 238,00	Vlastní
128 764K34	Oplechování zidky na terase rš650mm délka 3,00m s oplechováním 9ks komínových sopouchů, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 34/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	4 470,00	Vlastní
129 764K35	Oplechování zidky průvlaky rš650mm délka 14,10m, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 35/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	6 627,00	Vlastní
130 764K36	Oplechování zidky průvlaky rš450mm délka 3,10m s přesahem rš450mm délka 2,40m, materiál Pz plech - dodávka + montáž včetně vytažení na stěnu a pilíř : položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 36/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	2 166,00	Vlastní
131 764K37	Oplechování větracího průduchu rš 800mm délka 1,75m výrobek 37/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 37/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	1 447,00	Vlastní
132 764K38	Podokapní hranatý žlab včetně výměny háků rš 400mm délka (40m+2*11,20m+2*9,40m) výrobek 37/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 38/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	31 292,00	Vlastní

133 764K39	Dešťový svod průměr 125mm včetně objímek délka(2*27,7+2*26,8+2*17,2)m výrobek 37/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž včetně 12ks odskoků : položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 39/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	55 552,00	55 552,00	Vlastní
134 764K40	Podokapní hranatý žlab včetně výměny háků rš 500mm délka 42m výrobek 40/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 40/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	21 200,00	21 200,00	Vlastní
135 764K41	Podokapní hranatý žlab včetně výměny háků rš 330mm délka 3,7m výrobek 41/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 41/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00	Vlastní
136 764K42	Oplechování říms rš 300mm délka (2x14,7m + 21m) výrobek 42/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 42/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	16 632,00	16 632,00	Vlastní
137 764K43	Okapnice délka(5x12,40m+4,43m+2x3,55m+5,11m+4x4,83m+4x4,32m+2x4,28m+4,78m+3x4,10m), rš250mm materiál Pz plech - dodávka + montáž výrobek 43/K položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 43/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní
138 764K44	Dešťový svod průměr 100mm včetně objímek délka(2*24,2+2*8,30)m výrobek 44/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž včetně 10ks odskoků : položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 44/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	21 150,00	21 150,00	Vlastní
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně						
139 998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	5 167,47100	2,70	13 952,17 800-764	RTS

Díl:	766	Konstrukce truhlářské							
140	766T01	Nátěr stávajícího okna z europrofilů 2,30x1,62m výrobek 1/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 1/T : 36 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	36,00000	12 587,00	453 132,00	6 263 129,46	Vlastní	
141	766T02	Nátěr stávající balkonové sestavy z europrofilů (3,26x2,54m-2,30x0,91m) výrobek 2/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 2/T : 12 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	12,00000	18 168,00	218 016,00		Vlastní	
142	766T03	Nátěr stávajícího okna z europrofilů 3,24x1,61m výrobek 3/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 3/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	15 257,00	15 257,00		Vlastní	
143	766T04	Nové okno z europrofilů 2,33x1,64m výrobek 4/T včetně vnitřní žaluzie a vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 4/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	34 321,00	34 321,00	34 321,00	Vlastní	
144	766T05	Nové okno z europrofilů 2,33x1,64m výrobek 5/T včetně vnitřní žaluzie a vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 5/T : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	4,00000	34 321,00	137 284,00		Vlastní	
145	766T06	Nové okno z europrofilů 3,30x1,64m výrobek 6/T včetně vnitřní žaluzie a vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 6/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	43 269,00	43 269,00		Vlastní	
146	766T07	Nové okno z europrofilů 1,61x1,58m výrobek 7/T včetně vnitřní žaluzie a vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 7/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	20 971,00	20 971,00	20 971,00	Vlastní	
147	766T08	Nová terasová sestava z europrofilů (3,24x2,53m-2,28x0,89m) výrobek 8/T, včetně vnitřní žaluzie, vnitřního parapetu, prahu, madla	ks	1,00000	55 087,00	55 087,00	55 087,00	Vlastní	

155 766T16	položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Replika špaletového okna 1,09x2,15m výrobek 16/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 16/T : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase a adaptace stávajícího špaletového okna 1,15x0,85m výrobek 17/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 17/T : 11 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase a adaptace stávajícího špaletového okna 2,31x0,83m výrobek 18/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 18/T : 3 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Replika špaletového okna 2,31x0,83m výrobek 19/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 19/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase a adaptace stávajícího špaletového okna 1,30x1,59m výrobek 20/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 20/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Nové okno z europrofilů 0,92x0,66m výrobek 21/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 21/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Nové okno z europrofilů 0,92x0,66m výrobek 22/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 22/T : 50 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase a adaptace stávajícího špaletového okna 0,62x0,78m výrobek 23/T včetně vnitřního parapetu	ks	4,00000 4,00000 11,00000 11,00000 3,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 50,00000 50,00000 6,00000	22 356,00 10 058,00 16 738,00 26 003,00 18 405,00 14 291,00 12 998,00 9 079,00	89 424,00 110 638,00 50 214,00 26 003,00 18 405,00 28 582,00 649 900,00 54 474,00	Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní
156 766T17		ks				
157 766T18		ks				
158 766T19		ks				
159 766T20		ks				
160 766T21		ks				
161 766T22		ks				
162 766T23		ks				

163 766T24	položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 23/T : 6 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	6,00000	49 984,00	Vlastní
164 766T25	Replica špaletového okna 0,62x0,78m výrobek 24/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 24/T : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	4,00000 4,00000	12 496,00	Vlastní
165 766T26	Repase a adaptace stávajícího špaletového okna 0,81x1,30m výrobek 25/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 25/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000 2,00000	13 568,00	Vlastní
166 766T27	Repase a adaptace stávajícího špaletového okna 1,09x2,15m výrobek 26/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 26/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000 2,00000	22 356,00	Vlastní
167 766T28	Repase stávajícího špaletového okna 1,39x2,14m výrobek 27/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 27/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000 2,00000	27 313,00	Vlastní
168 766T29	Repase stávajícího špaletového okna 1,44x3,04m výrobek 28/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 28/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000 2,00000	27 557,00	Vlastní
169 766T30	Repase stávajícího špaletového okna 1,44x2,23m výrobek 29/T včetně vnitřního parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 29/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase a adaptace špaletové lodžiové sestavy (2,44x2,44m-2x0,80x0,93m) výrobek 30/T, včetně vnitřního prahu a parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce :	2,00000 2,00000 3,00000	22 788,00 44 191,00	Vlastní
			55 114,00	Vlastní
			45 576,00	Vlastní
			132 573,00	Vlastní

170 766T31	uvedené v knize výrobků jako výrobek 30/T : 3 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repika špaletové lodžiové sestavy (2,44x2,44m-2x0,80x0,93m) výrobek 31/T, včetně vnitřního prahu a parapetu položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 31/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	3,00000	64 872,00	64 872,00	Vlastní
171 766T32	Repase a adaptace špaletových dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem 1,54x2,54m výrobek 32/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 32/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000	48 938,00	97 876,00	Vlastní
172 766T33	Repase a adaptace špaletových dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem 1,54x2,90m výrobek 33/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 33/T : 7 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	7,00000	53 769,00	376 383,00	Vlastní
173 766T34	Repika špaletových dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem 1,54x2,90m výrobek 34/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 34/T : 3 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	3,00000	71 431,00	214 293,00	Vlastní
174 766T35	Repika špaletových jednokřídlových dveří 0,98x2,00m výrobek 35/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 35/T : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	1,00000	39 420,00	39 420,00	Vlastní
175 766T36	Repase špaletových jednokřídlových dveří 1,14x2,10m výrobek 36/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 36/T : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	4,00000	29 440,00	117 760,00	Vlastní
176 766T37	Repase a adaptace špaletových dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem 1,44x2,62m výrobek 37/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 37/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000	45 864,00	91 728,00	Vlastní

177	766T38	Repase a adaptace špaletových dvoukřídlicích dveří 1,44x2,48m výrobek 38/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 38/T : 6 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	6,00000	39 110,00	234 660,00	Vlastní
178	766T39	Repase a adaptace špaletových dvoukřídlicích dveří 1,48x2,46m výrobek 39/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 39/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	39 110,00	78 220,00	Vlastní
179	766T40	Repase Kynvých dveří s nadsvětlikem 1,61x2,90m výrobek 40/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 40/T : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	32 335,00	64 670,00	Vlastní
180	766T41	Repika a adaptace vstupnic dveří do bytů výrobek 41/T položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 41/T : 12 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	12,00000	32 044,00	384 528,00	Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
50 m vodorovně							
181	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	61 403,23000	2,00	122 806,46	RTS
Díl: 767				Konstrukce zámečnické			
767 58-8 Demontáž podhledů				6 624 690,67			
182	767581801R00	...kazet 2NP dům 14b : 0,90*2,55 odstranění nástavby v 8NP dům 14B : 7,30*2,80 ...roštů	m2	22,73500	163,00	3 705,81	RTS
183	767582800R00	2NP dům 14b : 0,90*2,55 odstranění nástavby v 8NP dům 14B : 7,30*2,80 úprava stávajícího ocelového zábradlí - vybourání, repase, zpětná montáž v nové pozici, dodávka + montáž + povrchová úprava legenda B8 :	m2	22,73500	36,00	818,46	RTS
184	76701	podhled z Moravského náměstí : 1,20*5,30 legenda B9 :	m2	30,36000	4 830,00	146 638,80	Vlastní
185	76709	podhled z Moravského náměstí : 8*1,00*3,00 Repase obložení nové mléčné sklo pohled průjezd k 14a : 0,79*2,05 pohled průjezd k 14b : 0,78*2,05	m2	24,00000	7 843,00	25 242,70	Vlastní

186	767Z01	Repase výkladů a replika křídla výlohy výrobek 1/Z položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 1/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : jedná se o 4ks dveří : počet výloh 4ks : počet bočnic výloh u vchodových dveří 4ks : počet větracích nadsvětlíků 4ks :	kpl	1,00000 1,00000	982 100,00	Vlastní
187	767Z02	Repase výkladů a replika křídla výlohy výrobek 2/Z položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 2/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : počet výloh 1ks : počet příslušných reklamních markýz 1ks :	kpl	1,00000 1,00000	140 300,00	Vlastní
188	767Z03	Repase výkladů a replika křídla výlohy výrobek 3/Z položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 3/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : počet výloh 1ks :	kpl	1,00000 1,00000	140 300,00	Vlastní
189	767Z04	Repase dveří 0,99x2,38m výrobek 4/Z včetně roletové mříže položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 4/Z : položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : jedná se o 1ks dveří levých : 1 jedná se o 1ks dveří pravých : 1	ks	2,00000	119 600,00	Vlastní
190	767Z05	Replika dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem výrobek 5/Z položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 5/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : počet dveří levých 1ks : počet dveří pravých 1ks :	ks	1,00000 1,00000 2,00000 2,00000	161 000,00	Vlastní
191	767Z06	Repase výkladů a replika zasklívací lišty výrobek 6/Z položka obsahuje všechny dodávka a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 6/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000 1,00000	140 300,00	Vlastní

192 767Z07	počet výloh 1ks : Replica hrubé čistící zóny 59x35cm výrobek 7/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 7/Z : 10 včetně oprav stávající podlahy-lité teraco po osazení : položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	10,00000	5 750,00	57 500,00	Vlastní
193 767Z08	Replica hrubé čistící zóny 80x40cm výrobek 8/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 8/Z : 2 včetně oprav stávající podlahy-lité teraco po osazení : položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	5 750,00	11 500,00	Vlastní
194 767Z09	Replica zasklívací lišty výklopného křídla výlohy 205x257cm výrobek 8/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 9/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	86 250,00	172 500,00	Vlastní
195 767Z10	Repase výkladců a replica křídla výlohy výrobek 10/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 10/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	140 300,00	140 300,00	Vlastní
196 767Z11	počet výloh 1ks : počet příslušných reklamních markýz 1ks : Repase stínicí markýzy výrobek 11/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 11/Z : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	4,00000	69 000,00	276 000,00	Vlastní
197 767Z12	Replica stínicí markýzy výrobek 12/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 12/Z : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	4,00000	69 000,00	276 000,00	Vlastní
198 767Z13	Repase výkladců a replica křídla výlohy výrobek 13/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 13/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : jedná se o 4ks dveří :	ks	1,00000	982 100,00	982 100,00	Vlastní

199	767Z14	počet výloh 4ks : počet bočnic výloh u vchodových dveří 4ks : počet větracích nadsvětliků 4ks : Adaptace výkladců s vsazenou přípojkovou skříní e-on výrobek 14/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 14/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : počet výloh 1ks : počet příslušných reklamních markýz 1ks : Adaptace výkladců s vsazenou přípojkovou skříní e-on výrobek 15/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 15/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	kpl	1,00000 1,00000	180 550,00	180 550,00	Vlastní
200	767Z15	počet příslušných reklamních markýz 1ks : Adaptace výkladců s vsazenou přípojkovou skříní e-on výrobek 15/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 15/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000 1,00000	218 500,00	218 500,00	Vlastní
201	767Z16	Replika vnitřního křídla výkladce 2,04x2,05m výrobek 16/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 16/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000 1,00000	19 550,00	19 550,00	Vlastní
202	767Z17	Repase vnitřního křídla výkladce 1,48x2,19m výrobek 17/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 17/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000 1,00000	14 950,00	14 950,00	Vlastní
203	767Z18	Repase vnitřního výkladce 2,09x2,07m výrobek 18/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 18/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : levé 1x : pravé 1x : Replika vnitřního křídla výkladce 1,58x2,45m výrobek 19/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 19/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000 2,00000	19 895,00	39 790,00	Vlastní
204	767Z19	Replika vnitřního křídla výkladce 1,58x2,45m výrobek 19/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 19/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000 1,00000	17 825,00	17 825,00	Vlastní
205	767Z20	Repase a adaptace veřejné osvětlení průchodu výrobek 20/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 20/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž :	ks	2,00000 2,00000	77 625,00	155 250,00	Vlastní

206 767Z21	včetně likvidace odpadu : Repase kovového sklepního okna 80x40cm výrobek 21/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 21/Z : 23 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Protidešťová žaluzie 50x15cm výrobek 22/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 22/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Adaptace kovové prosklené výplně výrobek 23/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 23/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : počet výplní 144x69cm 2ks : počet mezilehlých plechů kryjících schod, desku 5ks : počet výplní 144x320cm 5ks : Sestava poštovních schránek výrobek 24/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 24/Z : 20+24 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase zábradlí francouzského okna výrobek 25/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 25/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase zábradlí na zídce u lodě výrobek 26/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 26/Z : 10 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase zábradlí francouzského okna výrobek 27/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 27/Z : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repliky zábradlí balkonu v 8NP výrobek 28/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce :	ks	23,00000	7 360,00	169 280,00	Vlastní
207 767Z22		ks	2,00000	2 875,00	5 750,00	Vlastní
208 767Z23		kpl	1,00000	442 750,00	442 750,00	Vlastní
209 767Z24		ks	44,00000	1 265,00	55 660,00	Vlastní
210 767Z25		ks	2,00000	2 875,00	5 750,00	Vlastní
211 767Z26		ks	10,00000	13 800,00	138 000,00	Vlastní
212 767Z27		ks	4,00000	3 105,00	12 420,00	Vlastní
213 767Z28		ks	2,00000	36 800,00	73 600,00	Vlastní

214 767Z29	uvedené v knize výrobků jako výrobek 28/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000	13 455,00	26 910,00	Vlastní
215 767Z30	adaptace zábradlí francouzského okna výrobek 29/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 29/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000	11 500,00	23 000,00	Vlastní
216 767Z31	Repase reklamní plochy výrobek 30/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 30/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000	14 375,00	28 750,00	Vlastní
217 767Z32	Repase zábradlí terasy výrobek 32/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 32/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	2,00000	17 595,00	35 190,00	Vlastní
218 767Z33	Repase zábradlí balkonu výrobek 33/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 33/Z : 5 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	5,00000	18 400,00	92 000,00	Vlastní
219 767Z34	Repase zábradlí balkonu výrobek 34/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 34/Z : 3 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	3,00000	16 330,00	48 990,00	Vlastní
220 767Z35	adaptace zábradlí balkonu výrobek 35/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 35/Z : 3 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	3,00000	51 750,00	155 250,00	Vlastní
221 767Z36	Repase zábradlí terasy 8NP výrobek 36/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 36/Z : 40	40,00000	5 175,00	207 000,00	Vlastní
		40,00000			

222 767Z37	položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : Repase dělicí příčky terasy v 8NP výrobek 37/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 37/Z : 3 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	3,00000	21 850,00	65 550,00	Vlastní
223 767Z38	Repase vodorovného držáku na vlnky s kladkou výrobek 38/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 38/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	4 025,00	8 050,00	Vlastní
224 767Z39	Replica dělicí stěny lodžie v 7NP výrobek 39/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 39/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	30 130,00	30 130,00	Vlastní
225 767Z40	Repase a adaptace dělicí stěny balkonů 1,38x3,07m výrobek 40/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 40/Z : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	4,00000	24 380,00	97 520,00	Vlastní
226 767Z41	Repase zábradlí lodžie výrobek 41/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 41/Z : 3 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	3,00000	11 443,00	34 329,00	Vlastní
227 767Z42	Replica zábradlí lodžie výrobek 42/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 42/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	30 245,00	30 245,00	Vlastní
228 767Z43	Jednotná markýza pro 7NP výrobek 43/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 43/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	41 860,00	83 720,00	Vlastní
229 767Z44	Repase zábradlí ve dvoře výrobek 44/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 44/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž :	ks	2,00000	23 115,00	46 230,00	Vlastní

230 767Z45	včetně likvidace odpadu : Nové tabulky označení domu výrobek 45/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 45/Z : 4 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	4,00000	1 840,00	7 360,00	Vlastní
231 767Z46	Zábradlí ve společných schodištích prostorech-oprava-výrobek 46/Z délka (140+90m) položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 46/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	70 150,00	70 150,00	Vlastní
232 767Z47	Vnitřní žebříky pro výlez poklopem na střechu-oprava-výrobek 46/Z plocha 1,8m2 položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 47/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	4 140,00	4 140,00	Vlastní
233 767Z48	Replika zábradlí balkonu 7NP moravské nám 14a výrobek 48/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 48/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	37 375,00	37 375,00	Vlastní
234 767Z49	Replika zábradlí balkonu 7NP moravské nám 14b výrobek 49/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 49/Z : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	37 375,00	37 375,00	Vlastní
998 76-7 Přesun hmot. pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
235 998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	64 947,94770	2,00	129 895,90	RTS
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				255 438,25	
236 77101	Oprava keramické dlažby na podestách schodiště včetně doplnění	m2	5,00000	3 500,00	17 500,00	Vlastní
237 77102	Removace teracových stupňů - ulomená hrana stupně 10*1,5	m	15,00000	3 500,00	52 500,00	Vlastní
238 77103	Dlažba na balkonech do flexi tmele včetně soklíku a doplňků - dodávka + montáž balkony sezhora : ze dvora na křídlo 14a : 4*2,28+1,04+2*2,36+1,10+0,075*2*(4*2,28+4*1,04+2*2,36+2*1,10) z moravského náměstí : 5*1,47*10,80+0,075*2*5*(1,47+10,80) z ulice mášova : 12*1,30*1,60+0,075*2*12*(1,30+1,60)	m2	166,73610	1 000,00	166 736,10	Vlastní

		Ze dvora na křídlo 14b : 4*2,28*1,04+2*2,36*1,10+4*2,60*1,00+0,075*2*(4*2,28+4*1,04+2*2,36+2*1,10+4*2,60+4*1,00)				30,26680			
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
239	998771203R00	...v objektech výšky do 24 m							
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové	%	2 367,36100	7,90	18 702,15	800-771	RTS	
240	775511800R00	Podlahy vlysové podlah vlysových lepených ... včetně lišt				1 124,20			
Díl:	776	Podlahy povlakové	m2	20,44000 20,44000	55,00	1 124,20	800-775	RTS	
241	776431010R00	odstranění nádstavby v 8NP dům 14B : 7,30*2,80 Podlahy povlakové 776 43 Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů ... včetně dodávky soklíků kobercového včetně soklové lišty.	m	25,20000	102,00	2 570,40	800-775	RTS	
242	776572100RT1	2NP dům 14b - doplnění podlahy po bourání betonu : 2*(0,90+0,39+1,35+6,42+3,54) všivných a vpichovaných 776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci ...lepených, z pásů textilních		25,20000					
243	77602	2NP dům 14b - doplnění podlahy po bourání betonu : 0,90*2,55+0,39*2,95+1,35*6,42+3,54*4,30 Koberec dle výběru investora - dodávka 2NP dům 14b - doplnění podlahy po bourání betonu : (0,90*2,55+0,39*2,95+1,35*6,42+3,54*4,30)*1,3 soklíky : 25,60*0,10*1,3	m2	27,33450 27,33450	121,00	3 307,47	800-775	RTS	
244	998776203R00	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m	m2	38,86285 35,53485 3,32800	250,00	9 715,71		Vlastní	
Díl:	781	...v objektech výšky do 24 m	%	155,93580	4,00	623,74	800-775	RTS	
245	62002	Obklady keramické Oprava keramického obkladu - doplnění, vyčištění, impregnace legenda 2a-stávající : podhled z Moravského náměstí : 2,60*(14,90+14,50) 0,15*(3,80+4,60) legenda 2a-nové : podhled z Moravského náměstí : (0,70+2*0,80)*(2,40+2,60+3,00+3,20) legenda 2b : podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 2,60*4,50*2*2 podhled z ulice Mášova : 6,20*4,90*2*3,10*3,70*2*2*1,10*2,10*2*0,80*0,60 2*0,20*2*(3,10+3,70) 2*0,20*2*(1,10+2,10)	m2	198,34000 76,44000 1,26000 25,76000 46,80000 32,24000 5,44000 2,56000	1 120,00	360 818,43	222 140,80		Vlastní

246	62006	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické	2*0,20*2*(0,80+0,60) legenda 6 : podhled z ulice Mášova : 0,60*11,20 Výměna bělinového obkladu soklu na vnitřních schodištích-repliky se zaoblenou hranou	m2	1,12000 6,72000 13,00000	124 800,00	9 600,00	13 877,63	800-771	Vlastní
Díl:	783	Nátěry	...v objektech výšky do 24 m	%	3 469,40800	4,00				RTS
248	78301	Očištění + nátěr schodišťového madla průměr 35mm schodišťové madlo : 9*8*4,20		m	302,40000 302,40000	98,00		29 635,20		Vlastní
Díl:	784	Malby						285 845,99		
249	784191101R00	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu ...disperzní, jednozásobná 4687,687	podhled z ulice Mášova : 3*2*(0,80+0,60)*0,60+18,00*3 3*2*(1,60+2,90)*0,60+18,00*3 2*(1,20+1,60)*0,60+18,00*2 2*(0,80+0,80)*0,60+18,00*2 2*2*(2,30+1,60)*0,60+18,00*2 2*2*(1,00+1,60)*0,60+18,00*2 2*2*(1,20+2,20)*0,60+18,00*2 podhled ze dvora na křídlo 14b : 2*(2,50+2,60)*0,60+18,00	m2	4 687,68700 4 687,68700	14,00		65 627,62	800-784	RTS
250	784195212R00	784 45 Malby z malířských směsí ...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné pro výměnu oken : podhled z Moravského náměstí : 5*2*(2,30+1,50)*0,60+5*18,00 2*(3,20+1,60)*0,60+18,00 2*(3,20+2,50)*0,60+18,00 2*(1,50+1,60)*0,60+18,00 podhled z ulice Mášova : 13*2*(0,80+0,60)*0,60+13*18,00 podhled z ulice Mášova na křídlo 14a : 2*(2,40+0,90)*0,60+18,00 podhled z ulice Mášova na křídlo 14b : 18*2*(0,80+0,70)*0,60+18*18,00 podhled ze dvora na křídlo 14a : 19*2*(0,80+0,70)*0,60+19*18,00 v chodbách - stěny : 9*3,00*2*(12,10+7,10+0,20+0,40+0,20+0,30+4,20) 9*3,00*2*(6,80+7,20+0,20+0,30+0,40+4,20) v chodbách stropy : 9*(5,30*1,70+1,50*5,40+3,00*4,60+1,60*5,00) 9*(3,00*4,60+1,60*5,00+1,50*5,50)	m2	4 687,68740 59,04000 70,20000 39,36000 37,92000 45,36000 42,24000 44,16000 24,12000 112,80000 23,76000 24,84000 21,72000 255,84000 21,96000 356,40000 376,20000 1 323,00000 1 031,40000 350,19000 270,45000	38,00	178 132,12	800-784	RTS		

251	78401	1NP vnitřní rušená okna : 3,00*20,00 výlohy : 0,70*2*(1,58+3,00) 0,70*2*(2,29+3,00) 0,77*2*(2,31+3,00) 1,40*2*(2,47+3,00) 1,40*2*(2,47+3,00) 1,05*2*(2,10+3,00)+0,63*3,00 1,05*2*(2,06+1,84+2*3,00) omyvatelný nátěr, včetně penetrace - dodávka + montáž parapetní zdívo pod madlem schodiště : (0,90+1,10+0,15)*4,50*15*2	m2	60,00000 6,41200 7,40600 8,17740 15,31600 15,31600 23,31000 20,79000 290,25000 290,25000	42 086,25	Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže			145,00	
252	M21	Elektroinstalace slaboproud včetně vysekání a zapravení drážek - demontáž, dodávka + montáž, včetně likvidace odpadu výměna původních DT za videotelefony podrobný soupis prací viz příloha : 1	ks	1,00000	248 560,34	Vlastní
253	M211	Elektroinstalace silnoproud včetně vysekání a zapravení drážek - demontáž, dodávka + montáž, včetně likvidace odpadu (VO, osvětlení výkladců, spol. prostory,) výměna původních DT za videotelefony podrobný soupis prací viz příloha : 1	ks	1,00000	256 616,35	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			1 212 764,26	
254	97901121R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením [...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	339,99559	474,00	RTS
255	979011229R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením [...příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	2 379,96914	240,00	RTS
256	97908111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku [...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	339,99559	174,00	RTS
257	979081121R00	979 08-4 Poplatek za skládku [...příplatek za každý další 1 km	t	3 059,96032	15,00	RTS
258	979999999R00	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m [...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m	t	339,99559	600,00	RTS
259	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	339,99559	207,00	RTS
250	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1 019,98677	99,00	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S: 500109	Moravské náměstí 14a, 14b - dle projektu pro provádění stavby
O: 01	První etapa - plášť budovy + okna
R: 02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl: VN		Poznámka uchazeče						
		Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	55 000,00	230 000,00		RTS
2	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava	Soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00		RTS
3	005121030R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS
4	005122010R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
5	005124010R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
		Provoz objednatelů						
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v						
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
7	005211040R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS
8	005211080R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
9	005241010R	Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS
10	005261010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
11	005261020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
		Pojištění dodavatele a pojištění díla						
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.						
		Bankovní záruky						
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						

Zakázkové č.:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED
BD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14a, 14b - SILNOPROUD

Rozpočet č.: R16390831

ROZPOČET NEOBSAHUJE - NENÍ SOUČÁSTÍ SILNOPROUDU :

- ZAPRAVENÍ RÝH VE ZDIVU PRO KABELY
- ZASEKÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ POD OMÍTKU
- PŘELOŽENÍ BYTOVÝCH ROZVADĚČŮ Z CHODEB DO BYTŮ

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III A. Základní rozpočtové náklady - Montáž		
Montážní práce celkem		66 476,27 Kč
Demontážní práce celkem		11 203,07 Kč
PPV 6%	ze základu	77 679,34 Kč
Celkem		82 340,10 Kč
HLAVA III B. Základní rozpočtové náklady - Materiál		
Materiál celkem		142 856,71 Kč
Podružný materiál	ze základu	4 285,70 Kč
Celkem		147 142,41 Kč
HLAVA III Z. Základní rozpočtové náklady - Zemní práce		
Zednické práce celkem		7 843,00 Kč
Celkem		7 843,00 Kč
HLAVA IV. Projektové a průzkumné práce		
Zpracování projektové dokumentace - skutečný stav		237 325,50 Kč
Celkem		1 898,60 Kč
HLAVA VI. Vedlejší náklady		
Zařízení staveniště	ze základu	2 392,24 Kč
Celkem		2 392,24 Kč
HLAVA VII. Ostatní náklady		
Revize		15 000,00 Kč
Celkem		15 000,00 Kč
Celkem bez DPH		256 616,35 Kč
Daň z přidané hodnoty		
Základní sazba DPH	21 %	53 889,43 Kč
DPH celkem		53 889,43 Kč
Celkem s DPH		310 505,78 Kč
Zpracoval: Ing. Hrdlička Vit		Dne: 11.05.2016

Rozpočet

Demontáže dle ceníku C21M

R16390831

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
21	ÚPRAVY VNITŘNÍ ELEKTOINSTALACE A OSVĚTLENÍ PRŮCHODŮ A VÝKLADŮ				
21	DEMONTÁŽ VŠEOBECNÉ - OSTATNÍ (STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA , atd)				
21	DEMONTÁŽ ROZVODNIC 20KG (ODPOJENÍ A DEM. NEFUKČNÍCH ELEKTROMĚROVÝCH DESEK)	20	hod	230,00 Kč	4 600,00 Kč
D210200064	SVIT ZAR 3111103 60W PRUM STROP	5	kus	57,50 Kč	287,50 Kč
D210110001	SPINAC NASTENNY JEDNOPOL OBYC	52	kus	92,15 Kč	4 791,97 Kč
21	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDEMONTOVANÉHO ODPADU	22	kus	16,98 Kč	373,60 Kč
	Celkem	1	kus	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH

11 203,07 Kč

2 352,64 Kč

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
21	ÚPRAVY ROZVADĚČE RH - MORAVSKÉ NAMĚSTÍ 14a				
21	REKOGNOSKACE NA MÍSTĚ SAMÉM	4	hod	306,67 Kč	1 226,67 Kč
210192572	SVORKOVNICE RADOVA-VODIC 6 MM2	8	kus	11,61 Kč	92,92 Kč
210120401	JISTIC VZD 25A 1POL BEZ KRYTU	2	kus	43,62 Kč	87,25 Kč
210120401	JISTIC VZD 25A 1POL BEZ KRYTU	1	kus	43,62 Kč	43,62 Kč
210120451	JISTIC VZD 25A 3POL BEZ KRYTU	1	kus	80,00 Kč	80,00 Kč
210160681	ELEKTROMER 1FAZ	1	kus	62,25 Kč	62,25 Kč
210160682	ELEKTROMER 3FAZ	1	kus	73,18 Kč	73,18 Kč
210130104	STYKAC 25A 500V 3POL STRIDAVY VESTAV	1	kus	121,21 Kč	121,21 Kč
210130104	STYKAC 25A 500V 3POL STRIDAVY VESTAV	1	kus	121,21 Kč	121,21 Kč
21	SPINAC SPECIALNI SOUNMRÁKOVÝ + ČIDLO	2	kus	134,17 Kč	268,33 Kč
21	SPINAC KONCOVY OTNAA - 99.8+ OPJ 99 - 10	2	kus	75,63 Kč	151,26 Kč
21	ÚPRAVY KRYCÍCH PLECHŮ	1	sada	172,50 Kč	172,50 Kč
21	NESPECIFIKOVANÉ ÚPRAVY V ROZVADĚČI V.Č. ZAPOJENÍ	1	kus	300,00 Kč	300,00 Kč
21	ÚPRAVY ROZVADĚČE RH - MORAVSKÉ NAMĚSTÍ 14b				
21	REKOGNOSKACE NA MÍSTĚ SAMÉM	4	hod	306,67 Kč	1 226,67 Kč
210192572	SVORKOVNICE RADOVA-VODIC 6 MM2	5	kus	11,61 Kč	58,07 Kč
210120401	JISTIC VZD 25A 1POL BEZ KRYTU	1	kus	43,62 Kč	43,62 Kč
210120451	JISTIC VZD 25A 3POL BEZ KRYTU	1	kus	80,00 Kč	80,00 Kč
210160682	ELEKTROMER 3FAZ	1	kus	73,18 Kč	73,18 Kč
210130104	STYKAC 25A 500V 3POL STRIDAVY VESTAV	1	kus	121,21 Kč	121,21 Kč

21	SPINAC SPECIALNI SOUNMRAKOVÝ + ČIDLO	1 kus	134,17 Kč	
21	SPINAC KONCOVÝ OTNAA - 99.8+ OPJ 99 - 10	1 kus	75,63 Kč	
21	ÚPRAVY KRYCÍCH PLECHŮ	1 sada	172,50 Kč	
21	NESPECIFIKOVANÉ ÚPRAVY V ROZVADĚČI V.Č. ZAPOJENÍ	1 kus	200,00 Kč	
21	ÚPRAVY VNITŘNÍ ELEKTOINSTALACE A OSVĚTLENÍ PRŮCHODŮ A VÝKLADŮ			
21	REKOGNOSKACE NA MÍSTĚ SAMÉM			
21	ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE S TSB ,ARCHITEKTEM A JINÝMI SLOŽKAMI	16 hod	306,67 Kč	4 906,67 Kč
210200015	SVIT ZAR 1x zdroj BYT NASTENNE PRISAZ SE SKLEM	18 hod	306,67 Kč	5 520,00 Kč
211010010	OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET	52 kus	72,72 Kč	3 781,35 Kč
210110052	SPINAC ZAPUSTENY RAZ 1So IP20-IP44 sroub. připojení	104 kus	18,67 Kč	1 941,51 Kč
21	MONTÁŽ LED PÁSKŮ PRO OSVĚTLENÍ VÝKLADŮ V.Č. ZDROJŮ	22 kus	38,79 Kč	853,45 Kč
210201022	SVIT A-TYPOVÉ LED PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM	70 m	72,68 Kč	5 087,60 Kč
211010010	OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET	6 kus	155,17 Kč	931,04 Kč
210010452	KRABICE PANCER PH 8115	24 kus	18,67 Kč	448,04 Kč
210020651	KONSTRUKCE OCEL NOSNA 5 KG	1 kus	58,23 Kč	58,23 Kč
211010010	OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET	1 kus	71,57 Kč	71,57 Kč
215100041	KONC PLASTOVA 1KV 4x 70-150 RAYCHEM	4 kus	18,67 Kč	74,67 Kč
210810045	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	1 kus	68,23 Kč	68,23 Kč
210100251	UKONC KAB CELOPLAST 4X10	250 m	20,81 Kč	5 203,75 Kč
210010301	KRABICE PRISTR DO OMITKY	12 kus	74,79 Kč	897,46 Kč
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	20 kus	20,85 Kč	417,07 Kč
210010502	OSAZENI WAGO SVORKY VC ZAP 3X2,5	30 kus	43,66 Kč	1 309,85 Kč
210010351	ROZVODKA KRABIC LIS IZOL ACIDUR do 4mm2	120 kus	11,61 Kč	1 393,80 Kč
210020651	KONSTRUKCE OCEL NOSNA 5 KG	10 kus	155,25 Kč	1 552,50 Kč
210011001	TRUBKA PLAST TUHA PEVNE pr. 16MM	10 kus	71,57 Kč	715,68 Kč
211010010	OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET	30 m	49,53 Kč	1 485,80 Kč
210010107	LISTA PLAST 20 MM VKLADACI	50 kus	18,67 Kč	933,42 Kč
210010108	LISTA PLAST 40 MM VKLADACI	80 m	38,98 Kč	3 118,80 Kč
211010010	OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET	50 m	39,29 Kč	1 964,58 Kč
210020671	KONSTRUKCE OCEL KLASICKA VSEOBECNE	130 kus	18,67 Kč	2 426,88 Kč
21	SVAZKOVANI VÍCEZILOVÝCH KABELU NN	65 kg	29,44 Kč	1 913,60 Kč
210010003	TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 23 MM	50 kus	14,57 Kč	728,33 Kč
210020902	UCPAVKA PROTIPOZAR-DVOJITA POD ROZVADEC	50 m	18,90 Kč	944,92 Kč
21	NESPECIFIKOVANÉ MONTÁŽE BEZ MATERIÁLU DODÁVANÉHO	0,8 m2	2 798,33 Kč	2 238,67 Kč
21	MONTÁŽNÍ PLOŠINA DO VÝŠKY 6 METRŮ	20 hod	230,00 Kč	4 600,00 Kč
21	ÚČAST PROJEKTANTA NA MONTÁŽI	1 KS	2 070,00 Kč	2 070,00 Kč
		10 hod	383,33 Kč	3 833,33 Kč

Celkem

DPH: Základní sazba DPH

66 476,27 Kč

13 960,02 Kč

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	
21	ÚPRAVY ROZVADĚČE RH - MORAVSKÉ NAMĚSTÍ 14a			
084041120	SVORKOVNICE RSA 4 cerna	8	KS	68,91 Kč
123005500	JISTIC LPN-6C-1 6A	2	KS	145,03 Kč
123005600	JISTIC LPN-10C-1 10A	1	KS	132,26 Kč
123008210	JISTIC LPN-10C-3 10A	1	KS	501,95 Kč
15	DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR 1x230V/25A	1	KS	3 450,00 Kč
15	DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR 3x230V/63A	1	KS	5 750,00 Kč
130501300	STYKAC RSI-20-20-A230 20A 230V AC OEZ	1	KS	423,17 Kč
130501500	STYKAC RSI-25-40-A230 25A 230V AC OEZ	1	KS	557,93 Kč
16	SOUNRAKOVÝ SPINAČ + ČIDLO SOU - 1	2	KS	534,46 Kč
11	PŘEPÍNAČ OTNAA-99.8 + OPJ-99-10	2	KS	161,69 Kč
01	DROBNÝ ROZVADĚČOVÝ MATERIÁL	1	SA	300,00 Kč
01	PROPOJOVACÍ MATERIÁL DO ROZVADĚČE	1	SA	500,00 Kč
21	ÚPRAVY ROZVADĚČE RH - MORAVSKÉ NAMĚSTÍ 14b			
084041120	SVORKOVNICE RSA 4 cerna	5	KS	8,61 Kč
123005500	JISTIC LPN-6C-1 6A	2	KS	145,03 Kč
123008210	JISTIC LPN-10C-3 10A	1	KS	501,95 Kč
15	DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR 3x230V/63A	1	KS	5 750,00 Kč
130501500	STYKAC RSI-25-40-A230 25A 230V AC OEZ	1	KS	557,93 Kč
16	SOUNRAKOVÝ SPINAČ + ČIDLO SOU - 1	1	KS	534,46 Kč
11	PŘEPÍNAČ OTNAA-99.8 + OPJ-99-10	1	KS	161,69 Kč
01	DROBNÝ ROZVADĚČOVÝ MATERIÁL	1	SA	200,00 Kč
01	PROPOJOVACÍ MATERIÁL DO ROZVADĚČE	1	SA	300,00 Kč
21	ÚPRAVY VNITŘNÍ ELEKTOINSTALACE A OSVĚTLENÍ PRŮCHODŮ A VÝKLADŮ			
20	LED SVÍTIDLO CHODBOVÉ PŘISAZENÉ 26W . OPAL. SKLO 1490 lm, IP 44	52	KS	878,78 Kč
014601208	HMOZDINKA HM8 POLYAMID	104	KS	0,46 Kč
461219450	VRUT ZAP.HL. 4X40 DIN97 ZN s prub. drážkou	104	KS	0,35 Kč
110600600	SPIN 3558-A21342 r1,1So,1S se STROJEK se svorkou N ABB	22	KS	80,82 Kč
110603110	KRYT 3558A-A651B r.1,6,7,10 TANGO ABB	22	KS	26,08 Kč
110605150	DOUTN 3916-12221 ORIENT. ABB	22	KS	20,93 Kč
110961110	RAM 3901A-B10 B 1x bily TANGO ABB	22	KS	16,10 Kč
				45 696,77 Kč
				47,84 Kč
				35,88 Kč
				1 778,08 Kč
				573,80 Kč
				460,46 Kč
				354,20 Kč

20	LED PÁSEK 60W, OSVĚTLOVACÍ PROFIL AL07 ELOX + OPTIKA 60 stupňů				
20	ZDROJ NPF -120 - 12	70	M	448,78 Kč	31 414,32 Kč
20	SVIT A-TYPOVÉ LED PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM	6	KS	1 580,10 Kč	9 480,60 Kč
014601208	HMOZDINKA HM8 POLYAMID	6	KS	724,27 Kč	4 345,62 Kč
461219450	VRUT ZAP.HL. 4X40 DIN97 ZN s prub. drážkou	24	KS	0,46 Kč	11,04 Kč
012011500	ROZVODKA K9100 bez sv. IP65/55	24	KS	0,35 Kč	8,28 Kč
014601208	HMOZDINKA HM8 POLYAMID	1	KS	172,49 Kč	172,49 Kč
461219450	VRUT ZAP.HL. 4X40 DIN97 ZN s prub. drážkou	4	KS	0,46 Kč	1,84 Kč
101021300	KONC KVCZ 70-150 1KV	4	KS	0,35 Kč	1,38 Kč
520605786	CYKY-J 3X1,5mm2 /C/	1	KS	408,69 Kč	408,69 Kč
011004504	KRABICE KU68/2-1901 bez vick	250	M	10,11 Kč	2 527,13 Kč
011004603	KRABICE KU68/2-1902 s vickem	20	KS	4,32 Kč	86,48 Kč
084573102	WAGO 273-102 SVORKA 4x1-2,5	30	KS	7,51 Kč	225,29 Kč
012010200	ROZVODKA D9125 5X2,5 s uchyt.	120	KS	3,36 Kč	402,96 Kč
010044100	TRUBKA 4016E LA PVC TUHA 750N	10	KS	105,85 Kč	1 058,46 Kč
014114010	PRICHYTKA HF 5316EHF FB	30	M	9,61 Kč	288,42 Kč
014601208	HMOZDINKA HM8 POLYAMID	30	KS	3,85 Kč	115,58 Kč
461219450	VRUT ZAP.HL. 4X40 DIN97 ZN s prub. drážkou	50	KS	0,46 Kč	23,00 Kč
010500100	LISTA LHD 20X20 PVC VKLADACI	50	KS	0,35 Kč	17,25 Kč
010500200	LISTA LHD 40X20 PVC VKLADACI	80	M	10,38 Kč	830,76 Kč
014601208	HMOZDINKA HM8 POLYAMID	50	M	21,17 Kč	1 058,58 Kč
461219450	VRUT ZAP.HL. 4X40 DIN97 ZN s prub. drážkou	130	KS	0,46 Kč	59,80 Kč
023618150	KONSTRUKCE ZAROVE POZINKOVANA VŠEOBECNE	130	KS	0,35 Kč	44,85 Kč
283000300	SPRAY ZINK.SVETLY 400ml-ZAROVE ZINK.RECA	65	KG	36,80 Kč	2 392,00 Kč
014552160	PASKA VAZACI 3,6X360 bílá	1	KS	314,35 Kč	314,35 Kč
40	ŠROUBOVÝ MATERIÁL VŠEOBECNĚ	50	KS	1,01 Kč	50,60 Kč
01	DROBNÝ PODRUŽNÝ MATERIÁL (ŠTÍTKY OZNAČ. BUŽÍRKY , atd.)	1	SA	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
300300200	SADRA STAVEBNÍ a 5KG	1	SA	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
010040509	TRUBKA 1423/1 MONOFLEX 320N	40	KG	9,15 Kč	366,16 Kč
272304910	Protipožární prepazka HILTI - EI 90min	50	M	5,51 Kč	275,43 Kč
272305900	POVLAK CP673 NATER ablativní protipož. 6kg	0,8	M2	5 175,00 Kč	4 140,00 Kč
305741100	DESKA NOBASIL SPE 060mm 1000x600 (bal / 2,4m2)	5,6	KG	1 449,00 Kč	8 114,40 Kč
091570100	STITEK PROTIPOŽARNÍ HILTI	1,6	M2	379,50 Kč	607,20 Kč
	Celkem	20	KS	8,05 Kč	161,00 Kč
	DPH: Základní sazba DPH				142 856,71 Kč
					29 999,91 Kč

Zednické práce dle C801-3 RTS 2014 Bourání, sekání

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	
971033141	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6cm, tl.30cm	10	ks	130,33 Kč
973031616	Vysekání kapes zeď cihel.,krabice 10x10x5cm	50	ks	34,96 Kč
974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm	250	m	19,17 Kč
Celkem				7 843,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH				1 647,03 Kč

Zakázkové č.:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED
BD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14a, 14b - SLABOPROUD**

Rozpočet č.: R16390851

ROZPOČET NEOBSAHUJE - NENÍ SOUČÁSTÍ SLABOPROUDU :

- ZASAHOVÁNÍ DO STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ (KABELÁŽE) DOMACÍCH TELEFONŮ - ZŮSTAVAJÍ PŮVODNÍ ROZVODY

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III A. Základní rozpočtové náklady - Montáž			
Montážní práce celkem			62 641,27 Kč
Demontážní práce celkem			9 123,33 Kč
PPV 6%	ze základu	71 764,60 Kč	4 305,88 Kč
Celkem			76 070,48 Kč
HLAVA III B. Základní rozpočtové náklady - Materiál			
Materiál celkem			159 842,58 Kč
Podružný materiál	ze základu	159 842,58 Kč	4 795,28 Kč
Celkem			164 637,86 Kč
HLAVA IV. Projektové a průzkumné práce			
Zpracování projektové dokumentace - skutečný stav			1 925,67 Kč
Celkem			1 925,67 Kč
HLAVA VI. Vedlejší náklady			
Zařízení staveniště	ze základu	242 634,00 Kč	2 426,34 Kč
Celkem			2 426,34 Kč
HLAVA VII. Ostatní náklady			
Revize			3 500,00 Kč
Celkem			3 500,00 Kč
Celkem bez DPH			248 560,34 Kč
Daň z přidané hodnoty			
Základní sazba DPH	21 %		52 197,67 Kč
DPH celkem			52 197,67 Kč
Celkem s DPH			300 758,02 Kč

Zpracoval: Ing. Hrdlička Vít

Dne:

13.05.2016

Rozpočet

Demontáže dle ceníku C21M

R16390851

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
21	DEMONTÁŽ ZVONK. TABLA do 22 TLAC. VESTAV.S VRATNYM	2	kus	306,67 Kč	613,33 Kč
21	DEMONTÁŽ DOMACÍHO TELEFONU - NEFUNKČNÍCH	39	kus	76,67 Kč	2 990,00 Kč
21	DEMONTÁŽ DOMACÍHO TELEFONU - AKTUÁLNĚ FUKČNÍCH	39	kus	76,67 Kč	2 990,00 Kč
21	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDEMONTOVANÉHO MATERIÁLU	1	sada	2 530,00 Kč	2 530,00 Kč

Celkem

9 123,33 Kč
1 915,90 Kč

DPH: Základní sazba DPH

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
21	REKOGNOSKACE NA MÍSTĚ SAMÉM	8	hod	306,67 Kč	2 453,33 Kč
210010331	KRABICE PRO LIST ROZVOD JEDNODUCHA BEZ ZAP	39	kus	20,85 Kč	813,28 Kč
210010502	OSAZENÍ WAGO SVORKY VC ZAP 3X2,5	156	kus	11,61 Kč	1 811,94 Kč
21	STAVEBÍ ZAPRAVENÍ OKOLÍ KRABICE PO ZDEMONTOVANÉM NEFUNKČNÍM TELEFONU	39	kus	13,03 Kč	508,30 Kč
210140692	MONT OVLADANI ZAMKU	2	kus	249,17 Kč	498,33 Kč
210140865	MONT ZVONK. TABLA do 22 TLAC. VESTAV.S VRATNYM	2	kus	287,50 Kč	575,00 Kč
21	MONTÁŽ PANELU PRO JMENOVKY STADIO	2	kus	71,30 Kč	142,60 Kč
21	MONTÁŽ MODULU VÝSÍLAČE VIDEA EL 560	2	kus	86,25 Kč	172,50 Kč
21	MONTÁŽ VIDEO DISTRIBUTORU D6L PLUSH/2H 6 VÝSTUPŮ KR. PÁR	8	kus	86,25 Kč	690,00 Kč
21	MONTÁŽ PŘÍJÍMAČE VIDEA PO KROUCENÉM PARU EL 562	39	kus	71,30 Kč	2 780,70 Kč
21	MONTÁŽ KONEKTORU RCTK - PLUS PRO MONTORY TEKNA	39	KS	44,47 Kč	1 734,20 Kč
210140671	MONT DOMACÍHO TELEFONU	39	kus	84,33 Kč	3 289,00 Kč
211010010	OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET	96	kus	16,10 Kč	1 545,60 Kč
210100508	UKONC KAB CELOPLAST 37X1	4	kus	981,72 Kč	3 926,87 Kč
210100505	UKONC KAB CELOPLAST 12X1	78	kus	327,14 Kč	25 516,66 Kč
210100503	UKONC KAB CELOPLAST 4X1	2	kus	126,77 Kč	253,54 Kč
210020741	ZAKRYTÍ PLNY Z PLECHU -VÝROBA	1,1	m2	651,67 Kč	716,83 Kč
21	ZPROVOZNĚNÍ DOMACÍHO VIDEO TELEFONU	39	kus	44,08 Kč	1 719,25 Kč
21	UVEDENÍ SYSTÉMU DOMACÍHO TELEFONU /VRÁTNÉHO DO PROVOZU	40	hod	230,00 Kč	9 200,00 Kč
21	NESPECIFIKOVANÁ MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU DODÁVANÉHO	12	hod	230,00 Kč	2 760,00 Kč
21	ÚČAST PROJEKTANTA NA MONTÁŽI	4	hod	383,33 Kč	1 533,33 Kč

Celkem

62 641,27 Kč

DPH: Základní sazba DPH

13 154,67 Kč

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	
011035500	KRABICE LK80R/2 list.s vick.	39	KS	25,68 Kč
084573102	WAGO 273-102 SVORKA 4x1-2,5	156	KS	3,36 Kč
300300100	SADRA STAVEBNÍ a 30KG	20	KG	7,36 Kč
240230400	ZAMEK EL.4FN87703 6-8V UNIV.	2	KS	515,20 Kč
24	VIDEO KIT S KLÁVESNICÍ BAREVNÝ 5403/ COLOR S - 11785404	2	KS	11 093,65 Kč
690000100	PRISPEVEK NA RECYKLACI OSTATNÍ	2	KS	10,00 Kč
24	MODUL 3202 / AL - PANEL PRO JMENOVKY "STADIO" - 11783202	2	KS	1 122,17 Kč
690000100	PRISPEVEK NA RECYKLACI OSTATNÍ	2	KS	2,00 Kč
24	MODUL VYSILAČE VIDEO - EL 560 117780560	2	KS	278,59 Kč
690000100	PRISPEVEK NA RECYKLACI OSTATNÍ	2	KS	0,60 Kč
24	VIDEO DISTRIBUTOR D6L-PLUS/2H , 6 výstupů , KR.PÁR 11798180	8	KS	531,76 Kč
690000100	PRISPEVEK NA RECYKLACI OSTATNÍ	8	KS	2,00 Kč
24	PŘÍJIMAČ VIDEO PO KROUČENÉM PÁRU , EL - 562 11780562	39	KS	134,90 Kč
690000100	PRISPEVEK NA RECYKLACI OSTATNÍ	39	KS	0,60 Kč
24	KONEKTOR RCTK - PLUS PRO MONITORY TEKNA PLUS 11742080	39	KS	172,04 Kč
24	VÍDEOTELFON TEKNA PLUS COLOR 3+koax 11742004	39	KS	2 815,20 Kč
690000100	PRISPEVEK NA RECYKLACI OSTATNÍ	39	KS	10,00 Kč
014601208	HMOZDINKA HM8 POLYAMID	96	KS	0,69 Kč
461219650	VRUT ZAP.HL. 4X50 DIN97 ZN s prub. drážkou	96	KS	0,40 Kč
26	NEREZ PLECH NA UPRAVU U ZVONKOVÝCH TABEL	2	KS	437,00 Kč
01	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL	1	SA	4 700,00 Kč
Celkem				4 700,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH

159 842,58 Kč
33 566,94 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 500109
Moravské náměstí 14a,14b - dle projektu pro provádění stavby

Zadavatel : IČO :
DIČ :
Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
02 2 etapa - střecha budovy		2,00	2 094 489,36
Celkem za stavbu			2 094 489,36
Rekapitulace DPH			
Základ pro DPH	15 %		2 094 489,36
DPH	15 %		314 173,40
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Celkem za stavbu s DPH			2 408 662,76

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 900,00
38	Kompletní konstrukce	452 288,84
61	Úpravy povrchů vnitřní	9 020,00
62	Úpravy povrchů vnější	57 563,68
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	305 428,78
96	Bourání konstrukcí	11 870,00
97	Prorážení otvorů	5 423,04
99	Staveništní přesun hmot	21 714,66
712	Živičné krytiny	400 427,52
713	Izolace tepelné	195 859,75
764	Konstrukce klempířské	140 574,72
767	Konstrukce zámečnické	105 384,36

M21	Elektromontáže	231 764,66
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	59 069,35
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
ON	Ostatní náklady	42 200,00
Cena celkem		2 094 489,36

Stavba :	500109	Moravské náměstí 14a,14b - dle projektu pro provádění stavby	JKSO :
Objekt :	02	2 etapa - střecha budovy	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
2 etapa - střecha budovy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	2etapa - střecha budovy	2 017 289,36
02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	77 200,00
	Celkem objekt 02	2 094 489,36

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	2 094 489,36
DPH	15 %	314 173,40
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		2 408 662,76

Rekapitulace soupisu 01 2etapa - střecha budovy

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 900,00
38	Kompletní konstrukce	452 288,84
61	Úpravy povrchů vnitřní	9 020,00
62	Úpravy povrchů vnější	57 563,68
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	305 428,78
96	Bourání konstrukcí	11 870,00
97	Prorážení otvorů	5 423,04
99	Staveništní přesun hmot	21 714,66
712	Živičné krytiny	400 427,52
713	Izolace tepelné	195 859,75
764	Konstrukce klempířské	140 574,72
767	Konstrukce zámečnické	105 384,36
M21	Elektromontáže	231 764,66
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	59 069,35
	Celkem soupis 01	2 017 289,36

Rekapitulace soupisu 02 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
ON	Ostatní náklady	42 200,00
	Celkem soupis 02	77 200,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500109	Moravské náměstí 14a, 14b - dle projektu pro provádění stavby
O:	02	2 etapa - střecha budovy
R:	01	2etapa - střecha budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 900,00		
	310 23-7	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310237241R00	...o flouštěce zdi do 300 mm legenda KB3 : 55	kus	55,00000	380,00	20 900,00	801-4	RTS
Díl:	38	Kompletní konstrukce				452 288,84		
2	38006	Sanace třílinový betonového zakončení zidky legenda KB4 : 1	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
3	38007	Prodloužení ZTI litinového potrubí DN150 dodávka + montáž 9	ks	1,00000	1 900,00	17 100,00		Vlastní
4	38008	Revize kominů po změnách dodávka + montáž 1	kpl	9,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
5	38009	Nový kominový nástavec nerez plech tl0,8/mm kamenná vlna 3cm/ nerez plech 0,8mm DN150 délka 3,7m, dodávka + montáž legenda KN5 : 9	ks	1,00000	19 000,00	171 000,00		Vlastní
6	3801	Oprava nadstřešní části kominů z rezného zdiva - dodávka + montáž + demontáž Zdivo bude vyspraveno s výměnou 5% cihel. Bude provedeno odstranění všech uvolněných vyplní spár do hloubky 20mm nové vyspárování kominového zdiva. kominový cihelné : 3,20*2*(0,60+2,60) 0,80*2*(2,40+0,70) 2,00*2*2*(0,60+0,60+2,20) 2,00*2*2*4*(0,60+1,20)	m2	110,24000	550,00	60 632,00		Vlastní
7	38010	Nový kominový nástavec nerez plech tl0,8/mm kamenná vlna 3cm/ nerez plech 0,8mm DN150 délka 1,3m, dodávka + montáž legenda KN6 : 8	ks	8,00000	11 000,00	88 000,00		Vlastní
8	3802	Oprava omeitných kominů - demontáž dodávka + montáž V rozsahu opatření sjednocující omítky, zazdění vymatacích otvorů, repase zbylých dvířek kominový omítané : 1,60*2*(2,80+0,60)*4 1,60*2*(2,40+0,60)*3 2,20*2*(1,80+0,60)*2 2,20*2*(0,60+1,20) 2,20*2*(0,60+0,60)	m2	106,64000	520,00	55 452,80		Vlastní
9	3803	Oprava betonové kominové hlavy - nové vybetonování ve spádu tl60-100mm, dodávka + montáž kominový legenda KN1 : 2*0,58*2,60	m2	8,92620	2 200,00	19 637,64		Vlastní

10 3804	kominy legenda KN2 : 3*0,58*2,31			4,01940					
	kominy legenda KN3 : 0,58*1,45			0,84100					
	kominy legenda KN4 : 0,58*1,81			1,04980					
	Hydrofobní bezbarvý nátěr betonové komínové hlavy			26,64000		310,00	8 258,40		Vlastní
	kominy cihelné : 0,60*2,60			1,56000					
11 3805b	2,40*0,70			1,68000					
	2*0,60*2,80			3,36000					
	8*0,60*1,20			5,76000					
	kominy omítané : 2,80*0,60*4			6,72000					
	2,40*0,60*3			4,32000					
12 3805c	0,60*1,80*2			2,16000					
	0,60*1,20			0,72000					
	0,60*0,60			0,36000					
	Zvýšení atiky šířky 40cm o 20cm - dodávka + montáž včetně napojení na stávající konstrukce, a přípravy povrchu pro napojení			1,80000		450,00	810,00		Vlastní
	dvěře do stroje : 2*0,90			36,60000		530,00	19 398,00		Vlastní
Díl: 61	Zvýšení atiky šířky 20cm o 40cm - dodávka + montáž včetně napojení na stávající konstrukce, a přípravy povrchu pro napojení			36,60000					
	křídla : 2*(6,30+12,00)			36,60000					
	Úpravy povrchů vnitřní						9 020,00		
	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn								
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
13 612401291RT2	...přes 0,09 do 0,25 m2		kus	55,00000		164,00	9 020,00	801-4	RTS
	legenda KB3 : 55			55,00000					
	Úpravy povrchů vnější						57 563,68		
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí								
	po jednotlivých vrstvách								
14 602011133RT5	...vrstva jádrová, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 30 mm,								
	Nanesení omítky, srovnání H-lati, (zavaznutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špacíli,								
	plocha omítek legenda č1 :		m2	64,56000		393,00	25 372,08	801-1	RTS
	strojovny : 2,30*2*(2,60+4,60)*2			66,24000					
	-2*0,80*2,00-2*1,00*1,00			-5,20000					
15 602015183RT7	0,20*2*(0,80+2*2,00)			1,92000					
	0,20*2*2*(1,00+1,00)			1,60000					
	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřena, tloušťka vrstvy 2 mm,			64,56000		253,00	16 333,68	801-1	RTS
	plocha omítek legenda č1 :		m2	66,24000					
	strojovny : 2,30*2*(2,60+4,60)*2			-5,20000					
612 48-12 Vytužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou	-2*0,80*2,00-2*1,00*1,00			1,92000					
	0,20*2*(0,80+2*2,00)			1,60000					
	0,20*2*2*(1,00+1,00)								

16	612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu plocha omítek legenda č1 : strojovny : 2,30*2*(2,60+4,60)*2 -2*0,80*2,00-2*1,00*1,00 0,20*2*(0,80+2*2,00) 0,20*2*2*(1,00+1,00) 620 99-2 Zakryvání vyplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých)	m2	64,56000 66,24000 -5,20000 1,92000 1,60000	202,00	13 041,12	801-1	RTS
17	620991121R00	...z postaveného lešení plocha omítek legenda č1 : strojovny : 2*0,80*2,00+2*1,00*1,00	m2	5,20000 5,20000	23,00	119,60	801-1	RTS
18	622421491R00	622 42-141 Doplňky zateplovacích systémů ...rohová lišta, profil rohový s okapničkou; plast+tkanina; l = 2 000 mm plocha omítek legenda č1 : strojovny : 2,30*2*4 okna a dveře : 2*(0,80+2*2,00) 2*2*(1,00+1,00)	m	36,00000 18,40000 9,60000 8,00000	27,00	972,00	801-1	RTS
19	622473187RT2	...za okenní začišťovací lištu včetně dodávky strojovny : okna a dveře : 2*(0,80+2*2,00) 2*2*(1,00+1,00)	m	17,60000 9,60000 8,00000	43,00	756,80	801-1	RTS
20	622904112R00	622 90-4 Očištění fasád ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 strojovny : 64,56	m2	64,56000 64,56000	15,00	968,40	801-1	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				305 428,78		
21	952901111R00	952 90 Vycištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vycištění a umytí oken, dveří s rámy, ...světla výška podlaží do 4 m strojovny : 2*4,30*3,10 hlavní budova : 9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10 křídla : 2*6,30*12,00 terasa v 8NP : 2,90*40,00 Průběžná ochrana střechy před zatečením strojovny : 2*4,30*3,10*90 hlavní budova : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*90 křídla : 2*6,30*12,00*90 terasa v 8NP : 2,90*40,00*90 Náklady na jeřáb Bourání konstrukcí Demontáž azbestocementových nástavců komínů DN200 výška 1m - včetně likvidace odpadu	m2 m2/den kpl ks	638,92400 26,66000 345,06400 151,20000 116,00000 57 503,16000 2 399,40000 31 055,76000 13 608,00000 10 440,00000 1,00000 19,00000	75,00 3,00 85 000,00 350,00	47 919,30	801-1	RTS Vlastní Vlastní Vlastní
22	95234					172 509,48		
23	953214					85 000,00		
Díl:	96					11 870,00		
24	96007					6 650,00		

25	96008	legenda KB1 : 19 Demontáž azbestocementových nástavců komínů DN200 výška 2m - včetně likvidace odpadu	ks	19,00000 9,00000 9,00000	580,00	5 220,00	Vlastní
Díl:	97	legenda KB2 : 9 Prorážení otvorů				5 423,04	
26	978015291R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vykrábáním spár, s očištěním zdiva ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % plocha omítek legenda čí : strojovny : 2,30*2*(2,60+4,60)*2 -2*0,80*2,00-2*1,00*1,00 0,20*2*(0,80+2*2,00) 0,20*2*2*(1,00+1,00)	m2	64,56000 66,24000 -5,20000 1,92000 1,60000	40,00	2 582,40	801-3 RTS
27	978023411R00	978 02-3 Vysekání, vykrábání a vycištění spár zdiva 978 02-32 cihelného ...mimo komínového plocha omítek legenda čí : strojovny : 2,30*2*(2,60+4,60)*2 -2*0,80*2,00-2*1,00*1,00 0,20*2*(0,80+2*2,00) 0,20*2*2*(1,00+1,00)	m2	64,56000 66,24000 -5,20000 1,92000 1,60000	44,00	2 840,64	801-3 RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				21 714,66	
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m					
28	999281111R00	Živičné krytiny	t	25,42700	854,00	21 714,66	801-4 RTS
Díl:	712					400 427,52	
		712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny					
29	712300831RT1	...jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m OPRAVY STÁVAJÍCÍCH PÁSŮ : oprava z 20% plochy : strojovny : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10))*0,20 hlavní budova : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*0,20 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40)*0,20 skladba S4 : 2*2,40*4,60	m2	103,17840 7,70000 69,01280 4,38560 22,08000	35,00	3 611,24	800-711 RTS
30	712341559RT1	712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu OPRAVY STÁVAJÍCÍCH PÁSŮ : oprava z 20% plochy :	m2	103,17840	110,00	11 349,62	800-711 RTS

31	712341559RT2	strojovny : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10))*0,20 hlavní budova : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*0,20 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40)*0,20 skladba S4 : 2*2,40*4,60 ...v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu strojovny S3 : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10)) hlavní budova S1 : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10) 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40) křídla S2 : (2*6,30*12,00+2*2*0,40*(6,30+12,00)) 712 49 Povlaková krytina střech do 30° ostatní 712 49-2 připevnění izolace	m2	7,70000 69,01280 4,38560 22,08000 563,89200 38,50000 322,98400 21,92800 180,48000	181,00	102 064,45 800-711	RTS
32	712491176RT1	...kotvicími terčí, kotvicí materiál ve specifikaci strojovny S3 : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10))*6 hlavní budova S1 : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*6 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40)*6 křídla S2 : (2*6,30*12,00+2*2*0,40*(6,30+12,00))*6 očistění stávajícího střešního pláště strojovny S3 : 2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10) hlavní budova S1 : 9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40) křídla S2 : 2*6,30*12,00+2*2*0,40*(6,30+12,00) Příplatek za protipožární provedení střechy hlavní budova S1 : 2*(1,20*2,00+1,00*2,00) Kotvy pro střešní plášť dodávka strojovny S3 : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10))*6 hlavní budova S1 : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*6 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40)*6 křídla S2 : (2*6,30*12,00+2*2*0,40*(6,30+12,00))*6 pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE folie; tl. 4,0 mm strojovny S3 : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10))*1,2 hlavní budova S1 : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*1,2 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40)*1,2 křídla S2 : (2*6,30*12,00+2*2*0,40*(6,30+12,00))*1,2	kus m2 m2 ks m2	3 383,35200 231,00000 1 937,90400 131,56800 1 082,88000 563,89200 38,50000 322,98400 21,92800 180,48000 8,80000 8,80000 3 515,83200 231,00000 2 070,38400 131,56800 1 082,88000 835,09032 46,20000 414,07680 26,31360 216,57600 10,01000 89,71664	10,00 12,50 110,00 12,90 116,00	33 833,52 800-711 7 048,65 968,00 45 354,23 96 870,48 SPCM	RTS Vlastní Vlastní Vlastní RTS
33	71202						
34	71203						
35	71204						
36	62852251R	OPRAVY STÁVAJÍCÍCH PÁSŮ : oprava z 20% plochy : strojovny : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10))*0,20*1,3 hlavní budova : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*0,20*1,3					

37 62852259R	0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40)*0,20*1,3 skladba S4 : 2*2,40*4,60*1,2 pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm strojovny S3 : (2*4,30*3,10+2*2*0,40*(4,30+3,10))*1,2 hlavní budova S1 : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*1,2 0,40*(9,60+36,70+3,72+2*2,40)*1,2 křídla S2 : (2*6,30*12,00+2*2*0,40*(6,30+12,00))*1,2 998 71-2 Přesun hmot pro podlahové krytiny 50 m vodorovně 38 998712203R00	m2	5,70128 26,49600 703,16640 46,20000 414,07680 26,31360 216,57600	122,00	85 786,30 SPCM	RTS
Díl: 713	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 868,86490	3,50	13 541,03 800-711	RTS
39 713141125R00	Izolace tepelné ...desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. hlavní budova S1 : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,20-2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10) křídla S2 : 2*6,30*12,00*2 Montáž náběhových klínů z minerální vaty hlavní budova S1 : 2*(9,60+36,70+2*(4,53+2,60)+4*(0,60+2,60)+3*(2,30+0,60)+2*(2,60+1,50)) 2*4*(0,60+1,50) křídla S2 : 2*2*(6,48+10,60)+2*2*(0,60+1,50) deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 hlavní budova : (9,60*36,70+3,72*1,70+2,40*4,60*2,20-2,40*1,00-3,00*2,20-2*4,30*3,10)*0,12*1,2 křídla : 2*6,30*12,00*(0,12+0,14)*1,2 klín atikový minerální vlákno; š = 100,0 mm; v = 100 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK hlavní budova S1 : (2*(9,60+36,70+2*(4,53+2,60)+4*(0,60+2,60)+3*(2,30+0,60)+2*(2,60+1,50)))*1,2 2*4*(0,60+1,50)*1,2 křídla S2 : (2*2*(6,48+10,60)+2*2*(0,60+1,50))*1,2 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně 43 998713203R00	m2	647,46400	65,00	42 085,16 800-713	RTS
40 71301		m	345,06400 302,40000 274,04000 180,52000	15,00	4 110,60	Vlastní
41 28375766.AR		m3	16,80000 76,72000 96,86362	1 290,00	124 954,07 SPCM	RTS
42 63140255R		kus	49,68922 47,17440 328,84800 216,62400	55,00	18 086,64 SPCM	RTS
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně 43 998713203R00		%	20,16000 92,06400			
Díl: 764	...v objektech výšky do 24 m	%	1 892,36470	3,50	6 623,28 800-713	RTS
44 764K45	Konstrukce klempířské ukončení asfaltové hydroizolace - lemování u stěny a kominů rš 100mm výrobek 37/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž délka (7*6,20+2*14+3*3,20+3,3+4,2+2*4,7+2*6+2*1,13)m : položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 45/K : 1	ks	1,00000	43 200,00	140 574,72 43 200,00	Vlastní

45 764K46	položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : alitkový plech rš 300mm délka(47+17,2+14,2)m výrobek 46/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 46/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	27 519,00	27 519,00	Vlastní
46 764K47	ukončení asfaltové hydroizolace u okapu rš 265mm výrobek 47/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž délka (32,5+2*15+2*11)m : položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 47/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	15 931,00	15 931,00	Vlastní
47 764K49	oplechování střešy 2,27x4,56m, napojení u stěn d14,56m výrobek 47/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 49/K : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	9 470,00	18 940,00	Vlastní
48 764K50	oplechování okapní římsy navazující v místech za komínem, 2,27x6,25m výrobek 50/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 50/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	12 610,00	12 610,00	Vlastní
49 764K51	Podokapní hrnatý žlab včetně výměny háků rš 330mm délka 15m výrobek 51/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 51/K : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	2,00000	5 350,00	10 700,00	Vlastní
50 764K52	Dešťový svod průměr 80mm včetně objímek délka 4x1,9m výrobek 52/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž včetně 12ks odskoků : položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 52/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu :	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00	Vlastní
51 764K53	Oplechování parapetu rš 160mm, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 53/K : 2*1,00	m	2,00000	315,00	630,00	Vlastní

52	764K54	položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : atkový plech rš600mm délka 0,7m výrobek 54/K, materiál Pz plech - dodávka + montáž položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 54/K : 1 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovné	ks	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
53	998764203R00						
Díl:	767	...v objektech výšky do 24 m	%	1 372,80000	2,40	3 294,72	RTS
54	767Z50	Konstrukce zámečnické Ocelové dveře 80x160cm včetně zárubně, zámku a kliky výrobek 50/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 50/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : repase ocelového okna 100x100cm včetně zárubně, zámku a kliky výrobek 51/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 51/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : repase tyče STA DN150mm délka 6m výrobek 52/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 52/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : repase dvířek komínů 20x30cm výrobek 53/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 53/Z : 26 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : repase kovového posuvného výlezu na střechu 100x100cm výrobek 54/Z položka obsahuje všechny dodávky a práce : uvedené v knize výrobků jako výrobek 54/Z : 2 položka obsahuje demontáž, dodávku a montáž : včetně likvidace odpadu : 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovné	ks	2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 26,00000 26,00000 2,00000 2,00000	32 890,00 6 498,00 2 220,00 644,00 1 679,00	105 384,36 65 780,00 12 996,00 4 440,00 16 744,00 3 358,00	Vlastní
55	767Z51		ks	2,00000	6 498,00	12 996,00	Vlastní
56	767Z52		ks	2,00000	2 220,00	4 440,00	Vlastní
57	767Z53		ks	26,00000	644,00	16 744,00	Vlastní
58	767Z54		ks	2,00000	1 679,00	3 358,00	Vlastní
59	998767203R00						
Díl:	M21	...v objektech výšky do 24 m	%	1 033,18000	2,00	2 066,36	RTS
60	M21	Elektromontáže Hromosvod - demontáž, dodávka + montáž včetně likvidace odpadu, podrobný soupis prací viz příloha	ks	1,00000	231 764,66	231 764,66	Vlastní

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			59 069,35	
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
	979 01-2	nošením				
61	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím				
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
	979 01-2	nošením				
62	979011229R00	...příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím				
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
63	979081111R00	...do 1 km				
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
64	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km				
	979 08-4	Poplatek za skládku				
65	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno				
	979 08-7	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky				
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m				
66	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.				
67	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m				
			t	16,55995	474,00	RTS
			t	115,91965	240,00	RTS
			t	16,55995	174,00	RTS
			t	149,03955	15,00	RTS
			t	16,55995	600,00	RTS
			t	16,55995	207,00	RTS
			t	49,67985	99,00	RTS
					7 849,42	801-3
					27 820,72	801-3
					2 881,43	801-3
					2 235,59	801-3
					9 935,97	801-3
					3 427,91	800-2
					4 918,31	800-2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500109	Moravské náměstí 14a, 14b - dle projektu pro provádění stavby
O:	02	2 etapa - střecha budovy
R:	02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Poznámková uchazeče						
1	005121010R	Vedlejší náklady				35 000,00		
		Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS
2	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
3	005121030R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
4	005122010R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
5	005124010R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a Provoz objednatel	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				42 200,00		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
7	005211040R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
8	005211080R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
9	005241010R	Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		RTS
10	005261010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS
11	005261020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. Bankovní záruky	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						

Zakázkové č.:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED
BD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14a, 14b - BLESKOSVOD

Rozpočet č: R16390841

ROZPOČET NEOBSAHUJE - NENÍ SOUČÁSTÍ BLESKOSVODU :

- ÚPRAVA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ VEDENÝCH PO STŘEŠE
- JAKEKOLIV ZÁSADY DO STÁVAJÍCÍHO ANTENNÍHO SYSTÉMU
- OBVODOVÉ UZEMNĚNÍ OBJEKTU (POUZE NADZEMNÍ ČÁST)

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III A. Základní rozpočtové náklady - Montáž		
Montážní práce celkem		122 474,85 Kč
Demontážní práce celkem		61 236,73 Kč
PPV 6%	ze základu	183 711,58 Kč
Celkem		194 734,27 Kč
HLAVA III B. Základní rozpočtové náklady - Materiál		
Materiál celkem		24 326,77 Kč
Podružný materiál	ze základu	729,80 Kč
Celkem		25 056,57 Kč
HLAVA IV. Projektové a průzkumné práce		
Zpracování projektové dokumentace - skutečný stav		219 790,85 Kč
Celkem		1 758,33 Kč
HLAVA VI. Vedlejší náklady		
Zařízení staveniště	ze základu	221 549,17 Kč
Celkem		2 215,49 Kč
HLAVA VII. Ostatní náklady		
Revize		8 000,00 Kč
Celkem		8 000,00 Kč
Celkem bez DPH		231 764,66 Kč
Daň z přidané hodnoty		
Základní sazba DPH	21 %	48 670,58 Kč
DPH celkem		48 670,58 Kč
Celkem s DPH		280 435,24 Kč

Zpracoval: Ing. Hrdlička Vít

Dne:

12.05.2016

Rozpočet

Demontáže dle ceníku C21M

R16390841

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
D210220101	VOD SVOD FEZN D10,AL10,DU8 +PODPERY	220	m	57,35 Kč	12 616,27 Kč
D210220221	TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 3MSTOJAN	4	kus	153,49 Kč	613,95 Kč
21	TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 1MKONSTR	4	kus	55,81 Kč	223,25 Kč
D210220101	VOD SVOD FEZN D10,AL10,DU8 +PODPERY	120	m	57,35 Kč	6 881,60 Kč
21	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU - OSTATNÍ	10	hod	230,00 Kč	2 300,00 Kč
D210220502	MONT,DEMONT BEZP ZAR BOZ-2 10-20M	2	kus	15 333,33 Kč	30 666,67 Kč
21	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDEMONTOVANÉHO MATERIÁLU	1	sada	7 935,00 Kč	7 935,00 Kč
Celkem					61 236,73 Kč

DPH: Základní sazba DPH

12 859,71 Kč

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
21	REKOGNOSKACE NA MÍSTĚ SAMÉM	8	hod	306,67 Kč	2 453,33 Kč
210220101	VOD SVOD FEZN D10,AL10,DU8 +PODPERY	380	m	114,35 Kč	43 452,37 Kč
210220211	TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 2M DREVO	4	kus	111,63 Kč	446,51 Kč
210220211	TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 2M DREVO	4	kus	111,63 Kč	446,51 Kč
210220421	JISKRISTE-SESTAVENÍ,MONTAZ	2	kus	810,56 Kč	1 621,12 Kč
210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	4	kus	81,00 Kč	323,99 Kč
210220301	SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/	10	kus	57,84 Kč	578,45 Kč
210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	20	kus	81,00 Kč	1 619,97 Kč
210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	8	kus	81,00 Kč	647,99 Kč
210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	8	kus	81,00 Kč	647,99 Kč
210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	4	kus	81,00 Kč	323,99 Kč
210220372	UHELNÍK OCHRAN,TRUBKA+DRZAKY-ZED	8	kus	200,33 Kč	1 602,64 Kč
210220502	MONT,DEMONT BEZP ZAR BOZ-2 10-20M	2	kus	30 666,67 Kč	61 333,33 Kč
21	NESPECIFIKOVANÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU DODÁVANÉHO	16	hod	230,00 Kč	3 680,00 Kč
21	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	6	hod	230,00 Kč	1 380,00 Kč
21	ÚČAST PROJEKTANTA NA MONTÁŽI	5	hod	383,33 Kč	1 916,67 Kč
Celkem					122 474,85 Kč

DPH: Základní sazba DPH

25 719,72 Kč

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	
260700100	DRAT ALMGSI FI 8mm 0,135KG/M MEKKY	380	M	18,40 Kč
221102500	TYC JIMACI JR 3M S ROVNÝM KONCEM	4	KS	322,26 Kč
221102200	TYC JIMACI JR 1,5M S ROVNÝM KONCEM	4	KS	153,62 Kč
22	DRZAK DJT JIMACE A TRUBKY 18-20mm 200mm DJ8 HD	16	KS	16,94 Kč
223002200	STRISKA OCHR.DOLNI OSD	16	KS	28,51 Kč
22	ANTENNÍ JISKŘIŠTĚ DEHN DSFS	2	KS	301,92 Kč
224201000	PODPERA VEDENÍ PV21a na ploche střechy	110	KS	73,03 Kč
224200303	PODPERA VEDENÍ PV23 na plechové střechy	130	KS	9,42 Kč
224100701	PODPERA VEDENÍ PV17 pro vln. eternit	90	KS	13,46 Kč
225000108	SVORKA SJ1 K JIMACI TYCI	4	KS	25,42 Kč
225101104	SVORKA SS SPOJOVACI	10	KS	6,89 Kč
225100106	SVORKA SK 9051-00 KRIZOVA	20	KS	16,86 Kč
225102100	SVORKA SOa PRIP OKAPOVY ZLAB	8	KS	21,38 Kč
225101600	SVORKA SP PRIP NA KONSTR	8	KS	9,50 Kč
226000200	SVORKA SZa ZKUSEBNÍ 7-10mm hromosv-uzemnení	4	KS	22,97 Kč
223500209	UHELNIK OCHRANNY OU 2	8	KS	133,03 Kč
223501108	DRZAK DUZ OCHR. UHELNIKU DO ZDIVA	16	KS	18,29 Kč
283000300	SPRAY ZINK.SVETLY 400mi-ZAROVE ZINK.RECA	2	KS	314,35 Kč
01	DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINKY atd.)	1	SA	800,00 Kč
Celkem				24 326,77 Kč

DPH: Základní sazba DPH

5 108,62 Kč



**PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

20

1.000.000

10.000.000

20

10.000.000

20

10.000.000

10.000.000

80 Moravské nám. 14a, 14b stavební úpravy, oprava uliční zvonky, výměna směrových značek a oprava potrubí prostoř. band

[illegible]

V Brně dne 21.12.2016

3.ŘÁDNÉ UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 27 SRPNA 2017, tj. 180 kalendářních dní od zahájení provádění díla
4.ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ 11.ZÁŘÍ 2017

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

Společnost Komfort, a.s. je pověřena realizací této zakázky. Dle harmonogramu realizace této zakázky je plánováno zahájení prací v srpnu 2014 a ukončení prací v listopadu 2014. Celková cena zakázky je 1 000 000 Kč (milion Kč) s DPH.

Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva
KOMFORT, a.s.



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

**„BD Moravské nám. 14a, 14b – stavební úpravy, oprava uliční a dvorní fasády
vč. oken, oprava střech vč. zateplení a oprava spol. prostor domu“**

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení článku I. odstavce 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a článku IV. odstavce 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v článku I. odstavce 1.2.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v článku I. odstavce 1.2.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

za Projektanta:



MORAVING S.R.O.


TDS

hlavní stavbyvedoucí

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.



**PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO
SUBDODAVATELÉ**

SUBDODAVATELÉ

PŘEHLED SUBDODAVATELŮ PRO NABÍDKU UCHAZEČE

přehled subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky z více jak 5 % objemu zadávané veřejné zakázky
 Název nebo obchodní firma uchazeče nebo název společnosti, je-li podána nabídka více dodavateli
 KOMFORT, a.s.

č.	Identifikační údaje subdodavatele			objem subdodávky z celkového objemu zakázky	specifikace prací realizovaných subdodavatelem /specifikace práv poskytovatelů subdodavatelem k prokázání kvalifikace zájemce
	Obchodní firma, název	Sídlo	IČ		
1	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Příkop 830/6, Zábřovice, 602 00 Brno	038 02 447	36,3	rekonstrukce a repase původních dřevěných oken, repase a repliky zámečnických prvků
2	IMOS Brno, a.s.	Brno, Obornoucká 174, okres Brno-město, PSČ 602 00	253 22 257	12,16	rekonstrukce a repase původních dřevěných oken
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Legenda

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele jako pro zájemce závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle zájemce a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu přinotuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

takto označené buňky vyplní zájemce

Datum: 21.12.2016

Ing. Pavel Krejčí, místopředseda představenstva

KOMFORT
 stavební firma
 602 00 Brno, Křenová 72
 IČ: 255 24 241

-24-



Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: rada městské části Brno-střed

za Zhotovitele: Ing. Pavel Krejčí, místopředseda představenstva

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

V Brně dne

V Brně dne

.....
za Objednatele

Martin Landa
starosta MČ Brno-střed

.....
za Zhotovitele

Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva

**Protokol o změně díla****změnový list číslo**

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:		
	Popis změny:		
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný		
CENA	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu	ve formě	
	stavební náklady	vícepráce	méněpráce
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum		
Podpis			
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDS:			
AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
Datum			