



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR TECHNICKÉ SPRÁVY
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/40916/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/37938/2021/2

VYŘIZUJE: Miluše Odstrčilová

TELEFON: [REDAKCE]

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 10. 8. 2021

Objednávka č. 193/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu chodníku na městském hřbitově v Zábřehu dle předložené cenové nabídky ze dne 23.07.2021 - vybourání stávajícího chodníku z litého asfaltu včetně obrubníků a podkladních vrstev včetně likvidace vybouraných hmot a plnoplošná oprava chodníku s povrchem ze zámkové dlažby 20 x 10 x 6 cm do betonových obrubníků včetně souvisejících terénních úprav.

Záruční lhůta: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku na hřbitově v Zábřehu - smluvní cena	1		295 833,00	357 957,93
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				357 957,93


Převzme: Miluše Odstrčilová
telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
Termín dodání: 15. 11. 2021
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 193/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem


Objednávka byla akceptována dne: 13.08.2021


Ing. Petr Košťál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC

36 32 51 71 0 0 0 9810 0 7070

Správce rozpočtu: 10.8.2021 

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku, Hřbitov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotvitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	12.07.2021	Konec výstavby:	42
JKSO:		Zpracovali:	Datum: 12.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 117 919,72 Montáž 134 022,97	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	6 445,15
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a suti	70 314,84			Ostatní	0,00
ZRN celkem	322 257,53	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	6 445,15
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	328 702,68	DPH 21%	69 027,56
		Celkem bez DPH	328 702,68
		Celkem včetně DPH	397 730,24

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Zhotvitel: ZABŘEH. servis Zábřeh s.r.o.
 SLENNÝ Z CENY BEZ DPH 30 5701-
 CENÍK BEZ DPH
 IČ: 25896903
 Datum, razítko a podpis (4) 2022.08.03

MUSB/37938/2021/OTS
13.7.2021



VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava chodníku, Hřbitov**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 12.07.2021

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 12.07.2021 Zpracovali:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	2 800,00	2 800,00		0,0000
1		0210VD	Vývčeni sítí	soubor	1	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,0000	0,0000
	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	38 426,95	38 426,95		0,0000
2		122301101R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 100 m3	m3	30,84	392,51	0,00	12 105,01	12 105,01	0,0000	0,0000
3		167101101R00	Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	30,84	264,50	0,00	8 157,18	8 157,18	0,0000	0,0000
4		162601102R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 5000 m	m3	30,84	175,00	0,00	5 397,00	5 397,00	0,0000	0,0000
5		171201201R00	Uložení sypáníny na skládku SEPAREX vč.poplátku	m3	30,84	414,00	0,00	12 767,76	12 767,76	0,0000	0,0000
	18		Povrchové úpravy terénu				2 104,38	4 655,80	6 760,17		8,0845
6		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	47	48,19	0,00	2 264,93	2 264,93	0,0000	0,0000
7		180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	47	24,11	80,84	1 052,33	1 133,17	0,0000	0,0000
8		162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	4,841	235,00	0,00	1 137,63	1 137,64	0,0000	0,0000
9		167103101R00	Nakládání výkoppku zeminy schopné zúrodnění	m3	4,841	41,50	0,00	200,90	200,90	0,0000	0,0000
10		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	4,841	418,00	2 023,54	0,00	2 023,54	1,6700	8,0845
	21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	14 159,81	14 159,81		0,0000
11		215901101R1T5	Zlútnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	154,6	91,59	0,00	14 159,81	14 159,81	0,0000	0,0000
	55		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				31 826,09	13 760,82	45 586,91		82,2621
12		564751111R00	Podklad z kameniva dřeného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m2	125,82	144,51	15 030,46	3 151,79	18 182,25	0,3225	40,5770
13		564831111R00	Podklad ze štěrkuodří po zluhnutí tloušťky 10 cm	m2	144,74	138,01	16 795,63	3 179,94	19 975,57	0,2880	41,6851
14		996222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kytí z kameniva	t	82,2621	90,31	0,00	7 429,09	7 429,09	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				2 092,57	333,91	2 426,48		0,2881
15		577142110R	Beton asfaltový ACO 11+, tl.10 cm	m2	2,01	933,00	1 696,24	179,09	1 875,33	0,1297	0,2606
16		57321111R00	Postiřk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,01	14,80	27,54	2,21	29,75	0,0006	0,0012
17		59914111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záalkvou	m	7,3	69,10	368,80	135,63	504,43	0,0036	0,0263
18		99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	0,2881	58,90	0,00	16,97	16,97	0,0000	0,0000
	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				43 124,38	43 511,58	86 635,96		24,0283
19		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dírt tl. 4 cm	m2	115,72	260,51	4 560,53	25 585,69	30 146,22	0,0739	8,5517
20		59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	119,826	315,50	37 805,10	0,00	37 805,10	0,1290	15,4576
21		59629111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	57,7	232,00	758,76	12 627,65	13 386,40	0,0003	0,0190
22		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	24,0283	220,50	0,00	5 298,24	5 298,24	0,0000	0,0000
	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				38 430,74	25 555,48	63 986,23		32,5581
23		91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	94	292,00	15 572,98	11 875,02	27 448,00	0,1880	17,6720
24		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	98,7	150,00	14 805,00	0,00	14 805,00	0,0600	5,9220
25		91700,01R	Řezání obrubníků	ks	8	95,00	136,32	623,68	760,00	0,0000	0,0000
26		91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	13,4	144,00	1 194,48	735,12	1 929,60	0,0997	1,3361
27		91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,021	2 835,01	6 721,97	1 842,60	8 564,57	2,5250	7,6280
28		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	32,5581	220,50	0,00	7 179,06	7 179,06	0,0000	0,0000
29		0910,01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,0000	0,0000
	96		Bourání konstrukcí				341,57	10 741,98	11 083,55		38,1160
30		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,3	77,30	341,57	222,72	564,29	0,0000	0,0000
31		113108405R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	153	27,69	0,00	4 236,57	4 236,57	0,1100	16,8300
32		11320111R00	Vytřání obrubníků chodníkových a parkových	m	4	106,50	0,00	426,00	426,00	0,2200	0,8800
33		979024441R00	Očištění loži všech obrubníků	m	1	34,20	0,00	34,20	34,20	0,0000	0,0000
34		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,6	54,00	0,00	86,40	86,40	0,2250	0,3600
35		113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drceného	m3	15,42	371,99	0,00	5 736,09	5 736,09	1,3000	20,0460
	S		Přesuny sutí				125,73	50 265,75	50 391,48		0,0000
36		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	38,116	318,01	0,00	12 121,27	12 121,27	0,0000	0,0000
37		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	37,756	121,50	0,00	4 587,35	4 587,35	0,0000	0,0000
38		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	37,756	303,00	125,73	11 314,34	11 440,07	0,0000	0,0000
39		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,88	690,00	0,00	607,20	607,20	0,0000	0,0000

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
40	979990113R00	Poplatek za skládku suš-asfalt	t	16,83	460,00	0,00	7 741,80	7 741,80	0,0000	0,0000
41	979990112R00	Poplatek za skládku suš-kamenivo	t	20,046	690,00	0,00	13 831,74	13 831,74	0,0000	0,0000
42	998223011R00	Dovoz materiálu ze skládky (SEFAREX)	t	0,2814	220,50	0,00	62,05	62,05	0,0000	0,0000
Celkové náklady:									322 257,53 Kč	

OPRAVA CHODNÍKU - HRBITOV ZÁBŘEH ; M 1:50 ;

