

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0565/OR
ze dne 29.06.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o.
Sídlo:	Krásný Studenec 200, Děčín XXIV
Statutární zástupce:	
IČO:	06833896
DIČ:	CZ06833896
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Děčín
Číslo účtu:	115-6863850227/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen
„**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0565/OR ze dne 29.06.2021 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 110 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 7 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2021-0565/OR ze dne 29.06.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4 507 506,53,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Vícepráce spočívají především v navýšení množství dodávaných obkladů v souvislosti s platnými předpisy KHS a požadavku na omyvatelnost stěn v prostorách sociálního zařízení, dále ve změně trasy ležaté kanalizace, úpravě stávajících rozvodů ZTI a v navýšení přesunů sutí.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Jedná se zejména o odpočet prací za nerealizované výměny zárubní vzhledem ke skutečnosti, že původní zárubně jsou v dobré kondici.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0565/OR bez DPH: 4 507 506,53,- Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 169 632,06,- Kč

Celková cena díla bez DPH 4 677 138,59,- Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

za zhotovitele
[redacted]
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 031-dod1
Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a ÚT - dod.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín II, Vrchlického 630/5	Datum:	14. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	261238
Statutární město Děčín		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	06833896
Stavební MST s.r.o.		DIČ:	CZ06833896
Projektant:		IČ:	69288992
		DIČ:	CZ5705170625
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			169 632,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	169 632,06	35 622,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	205 254,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 031-dod1

Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a ÚT - dod.1

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		169 632,06	205 254,79	
DOD 1	Dodatek č. 1 - Změnové listy	169 632,06	205 254,79	STA
ZL 101	Změna trasy kanalizace	11 543,60	13 967,76	Soupis
MP 101	Méně Práce	-5 908,82	-7 149,67	Soupis
VP 101	Více Práce	17 452,42	21 117,43	Soupis
ZL 102	Navýšení přesunů sutí	22 689,42	27 454,20	Soupis
VP 102	Více Práce	22 689,42	27 454,20	Soupis
ZL 103	Práce spojené s etapizací stavby	14 292,00	17 293,32	Soupis
VP 103	Více Práce	14 292,00	17 293,32	Soupis
ZL 104	Změna rozsahu bouracích prací - zárubně	-39 662,70	-47 991,87	Soupis
MP 104	Méně Práce	-43 240,02	-52 320,42	Soupis
VP 104	Více Práce	3 577,32	4 328,56	Soupis
ZL 105	Úprava stávajících rozvodů ZTI - Chodba 1.PP	5 400,00	6 534,00	Soupis
VP 105	Více Práce	5 400,00	6 534,00	Soupis
ZL 106	Elektro - změna svítidel + osvětlovací projekt	19 000,00	22 990,00	Soupis
VP 106	Více Práce	19 000,00	22 990,00	Soupis
ZL 107	Úprava výšky obkladů - KHS	136 369,74	165 007,39	Soupis
MP 107	Méně Práce	-11 651,07	-14 097,79	Soupis
VP 107	Více Práce	148 020,81	179 105,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 101 - Změna trasy kanalizace

Úroveň 3:

MP 101 - Méně Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5


Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Cena bez DPH

-5 908,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 908,82	21,00%	-1 240,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 149,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 101 - Změna trasy kanalizace

Úroveň 3:

MP 101 - Méně Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:



Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-5 908,82

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 908,82

96 - Bourání konstrukcí

-2 907,54

997 - Přesun sutě

-3 001,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 101 - Změna trasy kanalizace

Úroveň 3:

MP 101 - Méně Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 908,82	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-5 908,82	
D	96	Bourání konstrukcí					-2 907,54	
87	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-0,600	2 055,00	-1 233,00	
	VV	"kanalizace - potrubí 0.5"-5*0,60*0,20				-0,600		
	VV	Součet				-0,600		
89	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-3,780	443,00	-1 674,54	
	VV	"místnost 0.05"-4,20*0,90				-3,780		
D	997	Přesun sutě					-3 001,28	
103	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-1,660	250,00	-415,00	
104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,660	172,00	-285,52	
105	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-23,240	49,00	-1 138,76	
	VV	-1,66*14 "Přepočtené koeficientem množství				-23,240		
106	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101	t	-1,660	700,00	-1 162,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 101 - Změna trasy kanalizace

Úroveň 3:

VP 101 - Více Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5


Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Cena bez DPH

17 452,42

DPH základní
snížená

Základ daně
17 452,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 665,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 117,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 101 - Změna trasy kanalizace

Úroveň 3:

VP 101 - Více Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 452,42

HSV - Práce a dodávky HSV

12 317,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 216,00

96 - Bourání konstrukcí

5 988,00

997 - Přesun sutě

3 113,67

PSV - Práce a dodávky PSV

5 134,75

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 134,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a ÚT - dod.1

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis: ZL 101 - Změna trasy kanalizace

Úroveň 3: VP 101 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 452,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 317,67

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 216,00

1001	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	783,00	1 566,00	CS ÚRS 2021 02
------	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971028451						
VV		Změna trasy kanalizace			2,000			
VV		"2.PP"2			2,000			
VV		Součet						

1002	K	971028481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2021 02
------	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971028481						
VV		Změna trasy kanalizace						
VV		"2.PP"1			1,000			
VV		Součet			1,000			

D 96

Bourání konstrukcí

5 988,00

1003	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,600	9 980,00	5 988,00	CS ÚRS 2021 02
------	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151129						
VV		Změna trasy kanalizace						
VV		"1.PP-2.PP"2*0,3			0,600			
VV		Součet			0,600			

D 997

Přesun sutě

3 113,67

103	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,039	250,00	259,75	
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

1004	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,078	94,40	196,16	CS ÚRS 2021 02
------	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219						
P		Poznámka k položce: Příplatek za stíženou dopravu s ohledem na omezení prostoru a stížení dopravních cest. - cca 20m						
VV		2*1,039			2,078			
VV		Součet			2,078			

104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,039	172,00	178,71	
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

105	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,546	49,00	712,75	
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

VV		1,039*14 "Přepočtené koeficientem množství			14,546			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

111	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 107 904	t	1,039	1 700,00	1 766,30	
-----	---	----------	---	---	-------	----------	----------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 134,75

D 721

Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

5 134,75

1005	K	721173406R	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 315 - Příplatek za zavěšené potrubí pod stropem	m	12,000	425,00	5 100,00	
------	---	------------	--	---	--------	--------	----------	--

140	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,139	250,00	34,75	
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 102 - Navýšení přesunů sutí

Úroveň 3:

VP 102 - Více Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:



IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH

22 689,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 689,42	21,00%	4 764,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 454,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis: ZL 102 - Navýšení přesunů sutí

Úroveň 3:
VP 102 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Datum: 14. 2. 2019
Projektant:
Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	22 689,42
HSV - Práce a dodávky HSV	22 689,42
997 - Přesun sutě	22 689,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis: ZL 102 - Navýšení přesunů sutí

Úroveň 3: VP 102 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Datum: 14. 2. 2019
Projektant:
Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 689,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV	22 689,42
D	997	Přesun sutě	22 689,42

1	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	240,354	94,40	22 689,42	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

P	Poznámka k položce: Příplatek za stíženou dopravu s ohledem na omezení prostoru a stížení dopravních cest. - cca 20m			
VV	"viz. SoD - p.č. 103"	120,177	120,177	
VV	Součet		120,177	
VV	120,177*2 'Přepočtené koeficientem množství		240,354	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 103 - Práce spojené s etapizací stavby

Úroveň 3:

VP 103 - Více Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5


Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Cena bez DPH

14 292,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 292,00	21,00%	3 001,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 293,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 103 - Práce spojené s etapizací stavby

Úroveň 3:

VP 103 - Více Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:



Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 292,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 292,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis: ZL 103 - Práce spojené s etapizací stavby

Úroveň 3:
VP 103 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 292,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					14 292,00	
1001	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	12,000	363,00	4 356,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292					
		VV	"stavební práce spojené s úpravou potrubí - etapizace stavby"6*2		12,000			
1002	K	HZS2321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač	hod	12,000	468,00	5 616,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2321					
		VV	"úpravou potrubí - etapizace stavby"6*2		12,000			
1003	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	12,000	360,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2492					
		VV	"stavební přípomoc s úpravou potrubí - etapizace stavby"6*2		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 104 - Změna rozsahu bouracích prací - zárubně

Úroveň 3:

MP 104 - Méně Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Pr

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Cena bez DPH

-43 240,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 240,02	21,00%	-9 080,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-52 320,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 104 - Změna rozsahu bouracích prací - zárubně

Úroveň 3:

MP 104 - Méně Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-43 240,02

HSV - Práce a dodávky HSV

-41 822,52

64 - Osazování výplní otvorů

-13 874,00

96 - Bourání konstrukcí

-2 401,43

997 - Přesun sutě

-25 446,09

998 - Přesun hmot

-101,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 417,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

-1 417,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 104 - Změna rozsahu bouracích prací - zárubně

Úroveň 3:

MP 104 - Méně Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-43 240,02
D HSV Práce a dodávky HSV								-41 822,52
D 64 Osazování výplní otvorů								-13 874,00
49	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	-7,000	882,00	-6 174,00	
50	M	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 levá,pravá	kus	-5,000	1 100,00	-5 500,00	
VV "1.n.p."-5					-5,000			
VV Součet					-5,000			
53	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá	kus	-2,000	1 100,00	-2 200,00	
VV "1.n.p."-2					-2,000			
VV Součet					-2,000			
D 96 Bourání konstrukcí								-2 401,43
93	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-9,062	265,00	-2 401,43	
VV "1.n.p."-(5*0,60*1,97+2*0,80*1,97)					-9,062			
VV Součet					-9,062			
D 997 Přesun sutě								-25 446,09
103	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-9,062	250,00	-2 265,50	
104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-9,062	172,00	-1 558,66	
105	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-126,868	49,00	-6 216,53	
VV -9,062*14 "Přepočtené koeficientem množství					-126,868			
111	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 107 904	t	-9,062	1 700,00	-15 405,40	
D 998 Přesun hmot								-101,00
112	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,404	250,00	-101,00	
VV -0,404					-0,404			
D PSV Práce a dodávky PSV								-1 417,50
D 783 Dokončovací práce - nátěry								-1 417,50
215	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-10,500	135,00	-1 417,50	
VV "oc.zárubně"-7*5,00*0,30					-10,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a

ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 104 - Změna rozsahu bouracích prací - zárubně

Úroveň 3:

VP 104 - Více Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.


IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:



IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH

3 577,32

DPH základní
snížená

Základ daně
3 577,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
751,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 328,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 104 - Změna rozsahu bouracích prací - zárubně

Úroveň 3:

VP 104 - Více Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:



Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 577,32

PSV - Práce a dodávky PSV

3 577,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 577,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 104 - Změna rozsahu bouracích prací - zárubně

Úroveň 3:

VP 104 - Více Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 577,32	
D PSV Práce a dodávky PSV							3 577,32	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 577,32	
1001	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií	m	63,560	14,00	889,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783000121					
VV			1.NP					
VV			"600"5*(2*1,97+0,6)		45,400			
VV			"800"2*(2*1,97+0,6)		18,160			
VV			Součet		63,560			
1002	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	66,738	1,20	80,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58124838					
VV			63,56*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		66,738			
1003	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	8,045	70,10	563,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301313					
VV			P = (2v + š) × (hloubka zárubně + 2z)					
VV			1.NP					
VV			"600"5*(2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05)		5,675			
VV			"800"2*(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)		2,370			
VV			Součet		8,045			
1004	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	8,045	141,00	1 134,35	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306807					
VV			P = (2v + š) × (hloubka zárubně + 2z)					
VV			1.NP					
VV			"600"5*(2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05)		5,675			
VV			"800"2*(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)		2,370			
VV			Součet		8,045			
1005	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	8,045	113,00	909,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783322101					
VV			P = (2v + š) × (hloubka zárubně + 2z)					
VV			1.NP					
VV			"600"5*(2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05)		5,675			
VV			"800"2*(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)		2,370			
VV			Součet		8,045			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 105 - Úprava stávajících rozvodů ZTI - Chodba 1.PP

Úroveň 3:

VP 105 - Více Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:



IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH		5 400,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 400,00	21,00%	1 134,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 534,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 105 - Úprava stávajících rozvodů ZTI - Chodba 1.PP

Úroveň 3:

VP 105 - Více Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 400,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 105 - Úprava stávajících rozvodů ZTI - Chodba 1.PP

Úroveň 3:

VP 105 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 400,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
1007	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	15,000	360,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2492					
VV			"Stvabení přípomoce - úprava závěsů pro úpravu trasy"20*0,75		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 106 - Elektro - změna svítidel + osvětlovací projekt

Úroveň 3:

VP 106 - Více Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.


IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:



IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH

19 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 000,00	21,00%	3 990,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 990,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis: ZL 106 - Elektro - změna svítidel + osvětlovací projekt

Úroveň 3:
VP 106 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Datum: 14. 2. 2019
Projektant: 
Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	19 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 106 - Elektro - změna svítidel + osvětlovací projekt

Úroveň 3:

VP 106 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

19 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 000,00

1	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011464000					
2	K	013294000	Ostatní dokumentace - Osvětlovací projekt	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 107 - Úprava výšky obkladů - KHS - I. Etapa

Úroveň 3:

MP 107 - Méně Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:



IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 651,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 651,07	21,00%	-2 446,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 097,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 107 - Úprava výšky obkladů - KHS - I. Etapa

Úroveň 3:

MP 107 - Méně Práce

Místo:

Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:



Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-11 651,07

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 651,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-11 651,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 107 - Úprava výšky obkladů - KHS - I. Etapa

Úroveň 3:

MP 107 - Méně Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 651,07

D		PSV	Práce a dodávky PSV						-11 651,07
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						-11 651,07
1	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-97,662	56,00	-5 469,07		
VV		"Zvýšený rozsah obkladů - VP"-97,662							
2	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-97,662	63,30	-6 182,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt:

DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis:

ZL 107 - Úprava výšky obkladů - KHS - I. Etapa

Úroveň 3:

VP 107 - Více Práce

KSO:

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:



IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH

148 020,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 020,81	21,00%	31 084,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 105,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a
ÚT - dod.1

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy

Soupis: ZL 107 - Úprava výšky obkladů - KHS - I. Etapa

Úroveň 3:
VP 107 - Více Práce

Místo: Děčín II, Vrchlického 630/5
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Datum: 14. 2. 2019
Projektant:
Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		148 020,81
HSV - Práce a dodávky HSV		37 945,38
61 - Úprava povrchů vnitřních		37 004,13
998 - Přesun hmot		941,25
PSV - Práce a dodávky PSV		110 075,43
781 - Dokončovací práce - obklady		110 075,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna ZTI a ÚT - dod.1						
Objekt:	DOD 1 - Dodatek č. 1 - Změnové listy						
Soupis:	ZL 107 - Úprava výšky obkladů - KHS - I. Etapa						
Úroveň 3:	VP 107 - Více Práce						
Místo:	Děčín II, Vrchlického 630/5				Datum:	14. 2. 2019	
Zadavatel:	Statutární město Děčín				Projektant:	[REDACTED]	
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o.				Zpracovatel:	Stavební MST s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 020,81

DHSVPráce a dodávky HSV

37 945,38

D61Úprava povrchů vnitřních

37 004,13

35	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	97,662	43,90	4 287,36	
	VV		Navýšení z 1500mm na 1800mm - 300mm					
	VV		"místnost 0.12"((1,50+1,00)*0,30+(1,65*2+0,90)*0,3		2,010			
	VV		"místnost 0.16"((1,32+2,20)*2*0,3		2,112			
	VV		"místnost 0.17"((0,90+1,50)*2*0,3		1,440			
	VV		Mezisoučet 1.p.p.		5,562			
	VV		"místnost 1.11"((2,15+2,30)*2*0,3		2,670			
	VV		"místnost		8,280			
	VV		1.12"((1,50+2,90)*2+(2,60+1,10)*2+(1,00+0,90)*6)*0,3					
	VV		"místnost 1.14"((2,50+1,70)*2*0,3		2,520			
	VV		"místnost 1.15"((3,00+3,15)*2+(0,90+1,75)*2)*0,3		5,280			
	VV		"místnost 1.16"((1,30+2,30)*2*0,3		2,160			
	VV		"místnost 1.17"((1,60+0,85+2,00)*2*0,3+(2,00+1,00)*2*2,10		15,270			
	VV		Mezisoučet 1.n.p.		36,180			
	VV		"místnost 2.12"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost 2.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*0,3		4,920			
	VV		"místnost 2.14"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost					
	VV		2.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*0,3		10,740			
	VV		"místnost 2.16"((1,40+2,30)*2*0,3		2,220			
	VV		"místnost 2.17"((1,50+1,30)*2*0,3		1,680			
	VV		"místnost 2.18"((1,50+0,90)*2*0,3		1,440			
	VV		Mezisoučet 2.n.p.		27,960			
	VV		"místnost 3.12"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost 3.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*0,3		4,920			
	VV		"místnost 3.14"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost					
	VV		3.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*0,3		10,740			
	VV		"místnost 3.16"((1,40+2,30)*2*0,3		2,220			
	VV		"místnost 3.17"((1,50+1,30)*2*0,3		1,680			
	VV		"místnost 3.18"((1,50+0,90)*2*0,3		1,440			
	VV		Mezisoučet 3.n.p.		27,960			
	VV		Součet		97,662			
40	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	97,662	245,00	23 927,19	
42	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	195,324	45,00	8 789,58	
	VV		97,662*2 "Přepočtené koeficientem množství		195,324			
	D	998	Přesun hmot				941,25	
112	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,765	250,00	941,25	
	VV		3,765		3,765			

DPSVPráce a dodávky PSV

110 075,43

D781Dokončovací práce - obklady

110 075,43

1001	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	519,222	6,90	3 582,63	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011					
	VV		Příprava pod obklady 1800mm					
	VV		"místnost 0.12"((1,50+1,00)*0,30+(1,65*2+0,90)*1,8		8,310			
	VV		"místnost 0.16"((1,32+2,20)*2*1,8		12,672			
	VV		"místnost 0.17"((0,90+1,50)*2*1,8		8,640			
	VV		Mezisoučet 1.p.p.		29,622			
	VV		"místnost 1.11"((2,15+2,30)*2*1,8		16,020			
	VV		"místnost		49,680			
	VV		1.12"((1,50+2,90)*2+(2,60+1,10)*2+(1,00+0,90)*6)*1,8					
	VV		"místnost 1.14"((2,50+1,70)*2*1,8		15,120			
	VV		"místnost 1.15"((3,00+3,15)*2+(0,90+1,75)*2)*1,8		31,680			
	VV		"místnost 1.16"((1,30+2,30)*2*1,8		12,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost 1.17"((1,60+0,85+2,00)*2*1,8+(2,00+1,00)*2*2,10		28,620			
	VV		Mezisoučet 1.n.p.		154,080			
	VV		"místnost 2.12"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost 2.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*1,8		29,520			
	VV		"místnost 2.14"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost					
	VV		2.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*1,8		64,440			
	VV		"místnost 2.16"((1,40+2,30)*2*1,8		13,320			
	VV		"místnost 2.17"((1,50+1,30)*2*1,8		10,080			
	VV		"místnost 2.18"((1,50+0,90)*2*1,8		8,640			
	VV		Mezisoučet 2.n.p.		167,760			
	VV		"místnost 3.12"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost 3.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*1,8		29,520			
	VV		"místnost 3.14"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost					
	VV		3.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*1,8		64,440			
	VV		"místnost 3.16"((1,40+2,30)*2*1,8		13,320			
	VV		"místnost 3.17"((1,50+1,30)*2*1,8		10,080			
	VV		"místnost 3.18"((1,50+0,90)*2*1,8		8,640			
	VV		Mezisoučet 3.n.p.		167,760			
	VV		Součet		519,222			
1002	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	519,222	54,30	28 193,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
	VV		Příprava pod obklady 1800mm					
	VV		"místnost 0.12"((1,50+1,00)*0,30+(1,65*2+0,90)*1,8		8,310			
	VV		"místnost 0.16"((1,32+2,20)*2*1,8		12,672			
	VV		"místnost 0.17"((0,90+1,50)*2*1,8		8,640			
	VV		Mezisoučet 1.p.p.		29,622			
	VV		"místnost 1.11"((2,15+2,30)*2*1,8		16,020			
	VV		"místnost		49,680			
	VV		1.12"((1,50+2,90)*2+(2,60+1,10)*2+(1,00+0,90)*6)*1,8					
	VV		"místnost 1.14"((2,50+1,70)*2*1,8		15,120			
	VV		"místnost 1.15"((3,00+3,15)*2+(0,90+1,75)*2)*1,8		31,680			
	VV		"místnost 1.16"((1,30+2,30)*2*1,8		12,960			
	VV		"místnost 1.17"((1,60+0,85+2,00)*2*1,8+(2,00+1,00)*2*2,10		28,620			
	VV		Mezisoučet 1.n.p.		154,080			
	VV		"místnost 2.12"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost 2.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*1,8		29,520			
	VV		"místnost 2.14"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost					
	VV		2.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*1,8		64,440			
	VV		"místnost 2.16"((1,40+2,30)*2*1,8		13,320			
	VV		"místnost 2.17"((1,50+1,30)*2*1,8		10,080			
	VV		"místnost 2.18"((1,50+0,90)*2*1,8		8,640			
	VV		Mezisoučet 2.n.p.		167,760			
	VV		"místnost 3.12"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost 3.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*1,8		29,520			
	VV		"místnost 3.14"((2,60+3,20)*2*1,8		20,880			
	VV		"místnost					
	VV		3.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*1,8		64,440			
	VV		"místnost 3.16"((1,40+2,30)*2*1,8		13,320			
	VV		"místnost 3.17"((1,50+1,30)*2*1,8		10,080			
	VV		"místnost 3.18"((1,50+0,90)*2*1,8		8,640			
	VV		Mezisoučet 3.n.p.		167,760			
	VV		Součet		519,222			
207	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	97,662	450,00	43 947,90	
	VV		Navýšení z 1500mm na 1800mm - 300mm					
	VV		"místnost 0.12"((1,50+1,00)*0,30+(1,65*2+0,90)*0,3		2,010			
	VV		"místnost 0.16"((1,32+2,20)*2*0,3		2,112			
	VV		"místnost 0.17"((0,90+1,50)*2*0,3		1,440			
	VV		Mezisoučet 1.p.p.		5,562			
	VV		"místnost 1.11"((2,15+2,30)*2*0,3		2,670			
	VV		"místnost		8,280			
	VV		1.12"((1,50+2,90)*2+(2,60+1,10)*2+(1,00+0,90)*6)*0,3					
	VV		"místnost 1.14"((2,50+1,70)*2*0,3		2,520			
	VV		"místnost 1.15"((3,00+3,15)*2+(0,90+1,75)*2)*0,3		5,280			
	VV		"místnost 1.16"((1,30+2,30)*2*0,3		2,160			
	VV		"místnost 1.17"((1,60+0,85+2,00)*2*0,3+(2,00+1,00)*2*2,10		15,270			
	VV		Mezisoučet 1.n.p.		36,180			
	VV		"místnost 2.12"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost 2.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*0,3		4,920			
	VV		"místnost 2.14"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost					
	VV		2.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*0,3		10,740			
	VV		"místnost 2.16"((1,40+2,30)*2*0,3		2,220			
	VV		"místnost 2.17"((1,50+1,30)*2*0,3		1,680			
	VV		"místnost 2.18"((1,50+0,90)*2*0,3		1,440			
	VV		Mezisoučet 2.n.p.		27,960			
	VV		"místnost 3.12"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost 3.13"((2,60+3,20)*2+(1,50+0,90)*2)*0,3		4,920			
	VV		"místnost 3.14"((2,60+3,20)*2*0,3		3,480			
	VV		"místnost					
	VV		3.15"((1,40+3,00)*2+(1,50+0,95)*6+(2,25+1,20)*2+(1,50+1,20)*2)*0,3		10,740			
	VV		"místnost 3.16"((1,40+2,30)*2*0,3		2,220			
	VV		"místnost 3.17"((1,50+1,30)*2*0,3		1,680			
	VV		"místnost 3.18"((1,50+0,90)*2*0,3		1,440			
	VV		Mezisoučet 3.n.p.		27,960			
	VV		Součet		97,662			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	107,428	300,00	32 228,40	
	VV		"stěny"97,662		97,662			
	VV		Součet		97,662			
	VV		97,662*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		107,428			
214	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,491	250,00	2 122,75	