

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Most ev.č. 494-002

Číslo a název rozpočtu: SO 202.2 - Most ev.č. 494-002 - vedlejší aktivity

Změna soupisu množství č. 1.09

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	124253100.	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	6,000	414,000	408,000	266,77	1 600,62	110 442,78	108 842,16	6 800,00
Nové položky											
173	162651112.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	0,000	816,000	816,000	71,53	0,00	58 368,48	58 368,48	100,00
174	167151101.	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	408,000	408,000	119,23	0,00	48 645,84	48 645,84	100,00
175	997221873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	0,000	816,000	816,000	214,59	0,00	175 105,44	175 105,44	100,00
176	171201201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	0,000	408,000	408,000	17,88	0,00	7 295,04	7 295,04	100,00
Celkem								1 600,62	399 857,58	398 256,96	24 881,42

Za zhotovitele:

Datum: 19.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021