

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 203 - Opěrná zeď - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Opěrná zeď - úsek č.1

Změna soupisu množství č. 1.10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	953241211.	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20	KUS	8,000	12,000	4,000	84,95	679,60	1 019,40	339,80	50,00
32	54879272.	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm	KUS	8,000	12,000	4,000	956,79	7 654,32	11 481,48	3 827,16	50,00
Nové položky											
40	931992121.	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	M2	0,000	6,729	6,729	174,73	0,00	1 175,76	1 175,76	100,00
41	931994142.	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	0,000	6,510	6,510	598,48	0,00	3 896,10	3 896,10	100,00
42	931994151.	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	M	0,000	6,510	6,510	52,92	0,00	344,51	344,51	100,00
43	931994172.	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	M	0,000	13,752	13,752	615,61	0,00	8 465,87	8 465,87	100,00
Celkem								8 333,92	26 383,12	18 049,20	216,58

Za zhotovitele:

Datum: 19.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021