

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 204 - Opěrná zeď - úsek č.2

Číslo a název rozpočtu: SO 204 - Opěrná zeď - úsek č.2

Změna soupisu množství č. 1.13

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	953241211.	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrům z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20	KUS	10,000	20,000	10,000	84,95	849,50	1 699,00	849,50	100,00
32	54879272.	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrům D 20mm	KUS	10,000	20,000	10,000	956,79	9 567,90	19 135,80	9 567,90	100,00
Nové položky											
40	931992121.	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	0,000	11,585	11,585	174,73	0,00	2 024,25	2 024,25	100,00
41	931994142.	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	0,000	10,850	10,850	598,48	0,00	6 493,51	6 493,51	100,00
42	931994151.	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	M	0,000	10,850	10,850	52,92	0,00	574,18	574,18	100,00
43	931994172.	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	M	0,000	24,280	24,280	615,61	0,00	14 947,01	14 947,01	100,00
Celkem								10 417,40	44 873,75	34 456,35	330,76

Za zhotovitele:

Datum: 19.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021