

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZL-7_04_21

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

KSO: 824

Místo: žst. Mimoň

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 30. 7. 2021

CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Monzas, spol. s.r.o.

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 059 636,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 059 636,65	222 523,70
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 282 160,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-7_04_21

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Místo: žst. Mimoň

Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Monzas, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

1 059 636,65

1 282 160,35

001 **Výměna světelných návěstidel, oprava kabelu**

1 059 636,65

1 282 160,35

STA

PS_01 Zab. zař v rámci RD

590 366,77

714 343,79

Soupis

PS_02 Zemní práce v rámci RD

87 206,74

105 520,16

Soupis

PS_100 VON v rámci RD

382 063,14

462 296,40

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

001 - Výměna světelných návěstidel, oprava kabelu

Soupis:

PS_01 - Zab. zař v rámco RD

KSO:

Místo: žst. Mimoň

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s.r.o.

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

001 - Výměna světelných návěstidel, oprava kabelu

Soupis:

PS_01 - Zab. zař v rámco RD

Místo:

žst. Mimoň

Datum:

30. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	DEM	Demontáže					0,00	
1	M	7590541399	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-460/EY	kus	2,000		0,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------	--

D	1	Zemní práce					0,00	
2	K	1320010001R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	39,000		0,00	
3	K	1320010021R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	39,000		0,00	
4	K	1320010031R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	39,000		0,00	
5	K	1320010035-R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	39,000		0,00	
6	K	1320010041R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	39,000		0,00	
7	K	1320010051R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	39,000		0,00	
8	M	7590105426R	BallMarker-kabelový označnick	ks	2,000		0,00	

D	M	Práce a dodávky M					0,00	
---	---	-------------------	--	--	--	--	------	--

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	
9	K	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	3,000		0,00	
10	M	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	30,000		0,00	

D	OST	Ostatní					0,00	
---	-----	---------	--	--	--	--	------	--

11	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	1,000		0,00	
12	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	25,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	7590525560	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000		0,00	
14	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	5,000		0,00	
15	K	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	
16	K	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	
17	K	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	
18	K	7590715036	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	3,000		0,00	
19	K	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	
20	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000		0,00	
21	K	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000		0,00	
22	K	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	3,000		0,00	
23	K	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000		0,00	
24	K	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	5,000		0,00	
25	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	7,000		0,00	
26	K	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	7,000		0,00	
27	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	25,000		0,00	
28	M	7590710135	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:2039 (CV012525027)	kus	2,000		0,00	
29	M	7590710065	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2018 (CV012525013)	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

001 - Výměna světelných návěstidel, oprava kabelu

Soupis:

PS_02 - Zemní práce v rámci RD

KSO:

Místo: žst. Mimoň

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s.r.o.

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

001 - Výměna světelných návěstidel, oprava kabelu

Soupis:

PS_02 - Zemní práce v rámci RD

Místo:

žst. Mimoň

Datum:

30. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 2 Zakládání

0,00

1	K	275121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	7,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	7,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

3	M	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,560		0,00	
---	---	----------	--	---------	-------	--	------	--

4	M	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,280		0,00	
---	---	----------	------------------------------	---------	-------	--	------	--

5	M	59071001	silikon pro okna a spáry transparentní	litr	4,000		0,00	
---	---	----------	--	------	-------	--	------	--

6	M	58591560	směs suchá pro jemný cementový potěr C20 kamenivo frakce 0/4mm	t	0,050		0,00	
---	---	----------	--	---	-------	--	------	--

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

7	K	460070314	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel stožárových se 4 a více světly, v hornině třídy 4	kus	7,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

001 - Výměna světelných návěstidel, oprava kabelu

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

KSO:

Místo: žst. Mimoň

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

44222734

DIČ:

CZ44222734

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt: 001 - Výměna světelných návěstidel, oprava kabelu

Soupis: **PS_100 - VON v rámci RD**

Místo: žst. Mimoň
Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK
Zhotovitel: MONZAS, spol. s.r.o.

Datum: 30. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní						
1	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zacinění žárovek a jeho odstranění	kus	52,000		0,00	
2	K	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	5,000		0,00	

0,00

Poznámka k položce:
Ústí nad Labem - Česká Lípa - 56 km
Česká Lípa - Lukov - 24 km
Lukov - Ústí nad Labem 33 km
celkem 113 km - 50=63 km

3	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	25,550		0,00	
---	---	------------	--	---	--------	--	------	--

VV			Stožárové návěstidlo staré 0,275 t/kus					
VV			0,275*7		1,925			
VV			Stožárové návěstidlo nové 0,275 t/kus					
VV			0,275*7		1,925			
VV			Betonový základ starý 1,55 t /kus					
VV			1,55*7		10,850			
VV			Betonový základ nový 1,55 t /kus					
VV			1,55*7		10,850			
VV			Součet		25,550			

4	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	25,550		0,00	
---	---	------------	---	---	--------	--	------	--

VV			Betonový základ starý 1,55 t /kus					
VV			1,55*7		10,850			
VV			Betonový základ nový 1,55 t /kus					
VV			1,55*7		10,850			
VV			Stožárové návěstidlo staré 0,275 t/kus					
VV			0,275*7		1,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Stožárové návěstidlo nové 0,275 t/kus					
	VV		0,275*7			1,925		
	VV		Součet			25,550		
5	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Geny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000		0,00	
6	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	10,850		0,00	
	VV		Betonový základ starý 1,55 t /kus					
	VV		1,55*7			10,850		
	VV		Součet			10,850		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1940134

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4f683373-9252-407e-9ee3-45f6aebec5ac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2021 11:25:01



42b99191-9d61-4934-8079-41a349ac0536