

Název akce:

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7**REKAPITULACE ZL č. 45 - 65 (dodatek č. 4)**

GP/ADS:	PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8, IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Objednatel:	Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Zhotovitel:	RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5, IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Celkový cenový dopad za ZL č.45 bez DPH	6 710,30 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.46 bez DPH	13 756,29 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.47 bez DPH	11 548,85 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.48 bez DPH	1 170,16 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.49 bez DPH	25 547,72 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.50 bez DPH	9 215,30 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.51 bez DPH	26 117,02 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.52 bez DPH	-189 937,90 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.53 bez DPH	77 532,05 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.54 bez DPH	91 937,68 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.55 bez DPH	5 183,97 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.56 bez DPH	-16 700,00 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.57 bez DPH	-223 437,85 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.58 bez DPH	-12 576,62 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.59 bez DPH	-28 460,22 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.60 bez DPH	10 599,32 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.61 bez DPH	27 503,46 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.62 bez DPH	-15 816,98 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.63 bez DPH	4 688,38 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.64 bez DPH	-16 232,98 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.65 bez DPH	11 320,13 Kč
Cena celkem ZL č. 45 - 65 (dodatek č. 4) bez DPH	-180 331,92 Kč
Cena celkem ZL č. 45 - 65 (dodatek č. 4) s DPH (15%)	-207 381,71 Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH	36 242 205,73 Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1, 2 a 3 s DPH (15%)	41 678 536,59 Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	36 061 873,81 Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1, 2, 3 a 4 s DPH (15%)	41 471 154,88 Kč

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOSTRANNÉM PODPISU DODATKU K SOD č. 2019/OIVZ/029 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Vypracoval: (Zhotovitel)	Podpis:	Datum:
Schválil: (TDS)	Podpis:	Datum:
Schválil: (AD)	Podpis:	Datum:
Schválil: (Objednatel)	Podpis:	Datum:

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 45

Projekt: **PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544**

Objednatel: **Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754**

Zhotovitel: **RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580**

Část: **Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)**

Název ZL: **Doplnění zvonkových tlačítek, LED žárovky, samolepka**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje doplnění zvonkových tlačítek, LED žárovek do koupelnových skříněk a označení zvonkového tlačítka samolepkou u ateliéru.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 6 710,30 Kč MĚNĚNÁKLAD bez DPH: 0,00 Kč CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 6 710,30 Kč
Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby	NE
časový dopad na dokončení stavebních prací	NE

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 710,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 710,30
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	6 710,30	1 006,55

Cena s DPH	v	CZK	7 716,85
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 710,30	7 716,85
122020uu	Doplnění zvonkových tlačítek, zdroje do koupelnových skříněk	6 710,30	7 716,85
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 710,30	7 716,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020uu - Doplnění zvonkových tlačítek, zdroje do koupelnových skříněk

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 572,00
Ostatní náklady	138,30
Cena bez DPH	6 710,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 710,30	15,00%	1 006,55

Cena s DPH	v CZK	7 716,85
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020uu - Doplnění zvonkových tlačítek, zdroje do koupelnových skříněk

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 572,00
M - Práce a dodávky M	6 572,00
22-M - Montáže	6 572,00
2) Ostatní náklady	138,30
VRN v poměru dle SoD	138,30
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 710,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020uu - Doplnění zvonkových tlačítek, zdroje do koupelnových skříněk

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 572,00

D M Práce a dodávky M

6 572,00

D 22-M Montáže

6 572,00

1	K	220320233	Montáž tlačítka pro zvonky	kus	16,000	145,00	2 320,00
2	M	34531735a	tlačítko zvonkové swing kpl	kus	15,000	104,00	1 560,00
3	M	34531735b	ovladač zapínací IP 44	kus	1,000	202,00	202,00
4	K	220320233a	Montáž označení venkovního zvonku	kus	1,000	160,00	160,00
5	M	56289020a	Samolepicí označení venkovního zvonku	kus	1,000	80,00	80,00
6	M	34774102	žárovka LED E27 7W	kus	15,000	150,00	2 250,00

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 46

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Příprava pro kuchyňku do ateliéru

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje provedení stavební připravenosti pro kuchyňskou linku do ateliéru - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vnitřní silnoproudá elektroinstalace, zařizovací předměty, obklady.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 13 756,29 Kč MÉNĚNÁKLAD bez DPH: 0,00 Kč CELKEM DOPAD DO CENY bez
---	---

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K

SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 13 756,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 13 756,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	13 756,29	2 063,44

Cena s DPH v CZK 15 819,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	13 756,29	15 819,73
122020rr	Příprava pro kuchyňku v atelieru	13 756,29	15 819,73
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 756,29	15 819,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020rr - Příprava pro kuchyňku v atelieru

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:


Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 360,75
Ostatní náklady	395,54
Cena bez DPH	13 756,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	13 756,29	15,00%	2 063,44

Cena s DPH	v CZK	15 819,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020rr - Příprava pro kuchyňku v atelieru

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

05.05.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	13 360,75
PSV - Práce a dodávky PSV	13 360,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 050,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 200,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	429,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 545,83
781 - Dokončovací práce - obklady	1 135,92
2) Ostatní náklady	395,54
VRN v poměru dle SoD	395,54
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 756,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020rr - Příprava pro kuchyňku v atelieru

Místo: Dobrovského 19

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 360,75

D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 360,75
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 050,00
10	K	721170973N	Rozvod kanalizace, vč napojení	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00
14	K	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	hod	4,000	250,00	1 000,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 200,00
9	K	722174912 N	Rozvod potrubí SV, TV	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				429,00
11	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	2,000	214,50	429,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				5 545,83
4	K	741112001 - 2	Krabice přístrojová KP68	kus	5,000	44,13	220,65
	vv		6-1		5,000		
1	K	741122015-3	CYKY-J 3x1,5	m	6,000	51,03	306,18
2	K	741122016 - 5	CYKY-J 3x2,5	m	27,000	58,90	1 590,30
	vv		32-5		27,000		
3	K	741122031 - 6	CYKY-J 5x2,5	m	8,000	74,00	592,00
8	K	741210001 - N	Rozšíření jistění v rozvaděči RA1	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00
5	K	741310001 - 1	Vypínač jednopólový 230V/10A pod omítku IP20, komplet	kus	1,000	254,03	254,03
6	K	741313002 - 2	Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet	kus	4,000	240,40	961,60
7	K	741313003 - 3	Dvouzásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet	kus	-1,000	-271,07	271,07
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 135,92
12	K	781415013RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,840	740,00	621,60
	vv		1,2*0,7		0,840		
13	M	59700001	Obkladačka dle výběru investora, předběžná cena	m2	0,924	450,00	415,80
	vv		0,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,924		
16	K	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	0,840	48,00	40,32
	vv		0,84		0,840		
15	K	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	10,777	5,40	58,20

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 47

Projekt: **PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544**

Objednatel: **Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754**

Zhotovitel: **RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580**

Část: **Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)**

Název ZL: **Podříznutí interiérových dveří**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje podříznutí všech interiérových dveří z důvodu přepouštění vzduchu z jednotlivých místností.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	11 548,85 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	0,00 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez	11 548,85 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:		Datum:	

ADRESAT TOHOTO ZL MŮŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K

SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	11 548,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 548,85
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	11 548,85	1 732,33

Cena s DPH	v	CZK	13 281,18
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	11 548,85	13 281,18
122020pp	Podříznutí interierových dveří	11 548,85	13 281,18
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 548,85	13 281,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020pp - Podříznutí interierových dveří

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 190,75
Ostatní náklady	358,10
Cena bez DPH	11 548,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	11 548,85	15,00%	1 732,33

Cena s DPH	v CZK	13 281,18
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020pp - Podříznutí interierových dveří

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	11 190,75
PSV - Práce a dodávky PSV	11 190,75
766 - Konstrukce truhlářské	11 190,75
2) Ostatní náklady	358,10
VRN v poměru dle SoD	358,10
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 548,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020pp - Podříznutí interierových dveří

Místo: Dobrovského 19

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 190,75

D PSV Práce a dodávky PSV 11 190,75

D 766 Konstrukce truhlářské 11 190,75

1	K	766663915a	Podříznutí dveřních křídel včetně koordinace o 1,5 cm - přivětrání	kus	43,000	250,00	10 750,00
2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	107,500	4,10	440,75

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 48

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Sokl k PVC podlahám

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Z důvodu vypuštění ukončovacího čepce u PVC soklů kvůli nepraktičnosti v rámci budoucí údržby a úklidu požaduje zástupce investora provedení jiné úpravy tohoto ukončení spočívajícího v ukončení na stěně bez těsnícího čepce. Ukončení bude zakončeno na stěně akrylátovým tmelem.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	23 964,72 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	-22 794,56 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez	1 170,16 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
---	----

	Podpis:		Datum:	
	Podpis:		Datum:	

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

profil těsnicí tvar čepec; š = 4,5 mm; h = 42,0 mm	m	-379,90940	60,00	-22 794,56
ukončení soklu akrylem	m	404,9094	41,7	16 884,72
silikonování za kuchyňskými linkami	m	45	35,2	1 584,00
šňůra světlá 501	bal	1	600	600,00
vzorkování, opravy, vyřezání spár ...	hod	8	462	3 696,00
doprava	kpl	1	1200	1 200,00

1 170,16

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 49

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Slabo-rozvaděče bytové

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje doplnění SLP bytových rozvaděčů ve stejném designu jako jsou navrženy SIL rozvaděče a vypuštění krabic KO 125 E.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	32 576,00 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	-7 028,28 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH	25 547,72 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Slaboproudé rozvaděče - byt. jednotky

nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace mate

Kód položky	Popis položky
	Rozvaděč slaboproudý - byt. jednotka, stejný design jako silnoproudý
DOMÁCÍ TELEFON	
	Montážní materiál
	PVC krabice pod omítku KO 125 E
SK - Strukturovaná kabeláž	
	Montážní materiál
	PVC krabice pod omítku KO 125 E
	celkem SLP vez DPH

V Praze 25/5/2021

riálu).		
Počet MJ		
16 ks	2 036,00 Kč	32 576,00 Kč
-10 ks	270,32 Kč	-2 703,18 Kč
-16 ks	270,32 Kč	-4 325,09 Kč
		25 547,72 Kč

Bohuslav Písař

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 50

Projekt: **PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544**

Objednatel: **Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754**

Zhotovitel: **RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580**

Část: **Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)**

Název ZL: **Epoxidová stěrka na dojezdu výtahu**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje doplnění epoxidové stěrky na dojezdovou plošinu výtahu z důvodu lepší ochrany konstrukce a zároveň lepší údržby.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 9 215,30 Kč MÉNĚNÁKLAD bez DPH: 0,00 Kč CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 9 215,30 Kč
Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby	NE
časový dopad na dokončení stavebních prací	NE

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MUŽE ZACIT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	9 215,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	9 215,30
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	9 215,30	1 382,30

Cena s DPH	v	CZK	10 597,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	9 215,30	10 597,60
122020cc c	Epoxidová stěrka dojezdu výtahu	9 215,30	10 597,60
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 215,30	10 597,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ccc - Epoxidová stěrka dojezdu výtahu

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 445,06
Ostatní náklady	770,24
Cena bez DPH	9 215,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	9 215,30	15,00%	1 382,30

Cena s DPH	v CZK	10 597,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ccc - Epoxidová stěrka dojezdu výtahu

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	8 445,06
HSV - Práce a dodávky HSV	681,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	352,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	328,99
PSV - Práce a dodávky PSV	7 763,24
777 - Podlahy lité	7 763,24
2) Ostatní náklady	770,24
VRN v poměru dle SoD	270,24
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 215,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ccc - Epoxidová stěrka dojezdu výtahu

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 445,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				681,82
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				352,83
7	K	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2,384	148,00	352,83
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				328,99
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2,384	138,00	328,99
	VV		1,49*1,6		2,384		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 763,24
D	777		Podlahy lité				7 763,24
3	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	2,384	584,00	1 392,26
8	K	777121125a	Příplatek k ceně epoxidová stěrka za plochu malého rozsahu (nákup celých balení)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	2,384	154,00	367,14
6	K	777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	2,384	1 260,00	3 003,84

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 51

Projekt: **PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544**

Objednatel: **Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754**

Zhotovitel: **RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580**

Část: **Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)**

Název ZL: **Těsnící vložky do prostupů suterenní stěnou**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje provedení (utěsnění) prostupů suterenní stěnou (silnoproudé a slaboproudé kabely, rozvody výtahu) pomocí systémových těsnících vložek. Toto řešení je v daném případě kvalitnější a trvanlivější v porovnání s řešením utěsnění prostupu pomocí hydroizolační stěrky dle předpokladu PD.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	26 117,02 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	0,00 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH	26 117,02 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

	Podpis:		Datum:	
	Podpis:		Datum:	

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	26 117,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	26 117,02
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	26 117,02	3 917,55

Cena s DPH	v	CZK	30 034,57
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	26 117,02	30 034,57
122020qq	Těsnící vložky prostupů suterení stěnou	26 117,02	30 034,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		26 117,02	30 034,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020qq - Těsnící vložky prostupů suterení stěnou

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:


Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 307,19
Ostatní náklady	809,83
Cena bez DPH	26 117,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	26 117,02	15,00%	3 917,55

Cena s DPH v CZK 30 034,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020qq - Těsnící vložky prostupů suterení stěnou

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 307,19
HSV - Práce a dodávky HSV	1 743,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 743,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 564,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	750,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	534,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 960,00
767 - Konstrukce zámečnické	16 319,59
2) Ostatní náklady	809,83
VRN v poměru dle SoD	809,83
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 117,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020qq - Těsnící vložky prostupů suterení stěnou

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 307,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 743,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 743,00
17	K	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	0,830	2 100,00	1 743,00
	vv		0,83		0,830		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 564,19
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				750,00
16	K	711786066a	Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou - 110mm EXT	kus	1,000	750,00	750,00
	vv		1		1,000		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				534,60
18	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG - pažnice	m	1,000	534,60	534,60
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				5 960,00
12	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	10,000	157,00	1 570,00
13	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	10,000	281,00	2 810,00
14	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	10,000	115,00	1 150,00
15	M	34575562	profil nosný 150x15x30mm	kus	10,000	43,00	430,00
D	767		Konstrukce zámečnické				16 319,59
1	K	767995111a	Montáž vložek těsnících průměr 45-100mm včetně zpětného protažení kabelů a jejich rozdělení do	kpl	7,000	1 200,00	8 400,00
2	M	55291300a	těsnící vložka 45/8,6m,m	kus	1,000	571,00	571,00
3	M	55291300b	těsnící vložka 45/16,1mm	kus	1,000	571,00	571,00
4	M	55291300c	těsnící vložka 45/6,5 +2x6,1mm	kus	1,000	899,00	899,00
5	M	55291300d	těsnící vložka 15/6,9+2x7	kus	1,000	899,00	899,00
6	M	55291300e	těsnící vložka 70/32 mm	kus	1,000	639,00	639,00
11	M	55291300g	těsnící vložka 100mm dělená, záslepka, nebo 4x 5-32mm	kus	1,000	2 422,00	2 422,00
7	M	55291300f	těsnící vložka dělená 100/0+18-65mm	kus	1,000	1 186,00	1 186,00
8	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	155,870	4,70	732,59

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 52

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Revizní dvířka

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje optimalizaci umístění některých uzavíracích armatur na rozvodech TZB. Tyto armatury se přesunou z protipožárních podhledů a stěn do nepožárních konstrukcí. V rámci této optimalizace dojde k částečné náhradě protipožárních revizních dvířek za standardní kovová a nerezová nepožární dvířka.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 20 437,10 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -210 375,00 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez - 189 937,90 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení stavebních prací NE

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘENÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-189 937,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-189 937,90
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-189 937,90	-39 886,96
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-229 824,86
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-189 937,90	-229 824,86
122020xx	Revizní dvířka	-189 937,90	-229 824,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-189 937,90	-229 824,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020xx - Revizní dvířka

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-189 937,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-189 937,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-189 937,90	21,00%	-39 886,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-229 824,86
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020xx - Revizní dvířka

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-189 937,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-72 600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-72 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-117 337,90
713 - Izolace tepelné	-132 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 662,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-189 937,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020xx - Revizní dvířka

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-189 937,90

D HSV Práce a dodávky HSV -72 600,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -72 600,00

1	K	342264514RT5	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 90	m2	-11,000	6 600,00	-72 600,00
---	---	--------------	---	----	---------	----------	------------

WV -11 -11,000

D PSV Práce a dodávky PSV -117 337,90

D 713 Izolace tepelné -132 000,00

2	K	713582113RT1	Požární okna a revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 15	m2	-24,000	5 500,00	-132 000,00
---	---	--------------	--	----	---------	----------	-------------

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 662,10

5	K	725980121a	Dvířka revizní HACO, kovová s tlačným zámkem 200x200 včetně montáže	kus	2,000	547,00	1 094,00
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------

6	K	725980121b	Dvířka HACO kovová se zámkem 50x50 včetně montáže	kus	2,000	942,40	1 884,80
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------

7	K	725980121c	Dvířka HACO kovová 60x60	kus	1,000	974,90	974,90
---	---	------------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

8	K	725980121d	Příslušenství HACO - čtyřstranný trnový klíč	kus	3,000	15,00	45,00
---	---	------------	--	-----	-------	-------	-------

WV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

9	K	725980121e	Dvířka HACO Exkluziv 300x300 nerez	kus	16,000	1 027,40	16 438,40
---	---	------------	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

4	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	-15,000	385,00	-5 775,00
---	---	-----------	--------------	-----	---------	--------	-----------

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 53

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Lešení pro montáž výtahu

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

S ohledem na nový rozsah rekonstrukce ateliéru (rozšíření prací o vybourání a provedení nové střešní konstrukce) dochází k úpravě tvaru lešení pro montáž výtahu. Pro montáž výtahu bude použito prostorové lešení.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	77 532,05 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	- Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez	77 532,05 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
---	----

	Podpis:		Datum:	
	Podpis:		Datum:	

**ADRESAT TOHOTO ZL MŮŽE ZACIT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	77 532,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	77 532,05
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	77 532,05	11 629,81

Cena s DPH	v	CZK	89 161,86
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	77 532,05	89 161,86
122020ww	Lešení pro montáž výtahu	77 532,05	89 161,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		77 532,05	89 161,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ww - Lešení pro montáž výtahu

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 407,03
Ostatní náklady	2 125,02
Cena bez DPH	77 532,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	77 532,05	15,00%	11 629,81

Cena s DPH	v CZK	89 161,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ww - Lešení pro montáž výtahu

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	75 407,03
HSV - Práce a dodávky HSV	66 407,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 690,23
998 - Přesun hmot	10 716,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00
VRN6 - Územní vlivy	9 000,00
2) Ostatní náklady	2 125,02
VRN v poměru dle SoD	2 125,02
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 532,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ww - Lešení pro montáž výtahu

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 407,03

D HSV Práce a dodávky HSV 66 407,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 690,23

6	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	108,400	39,10	4 238,44
VV					(7,79+2,85+0,2)*2*5		108,400

7	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	2 168,000	1,86	4 032,48
VV					108,400*20		2 168,000

8	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	108,400	32,10	3 479,64
VV					108,4		108,400

3	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	311,850	42,70	13 316,00
VV					5,5*3,5*6,2		119,350
VV					5,5*2,5*14		192,500
VV					Součet		311,850

4	K	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití	m3	9 355,500	2,06	19 272,33
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

5	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	311,850	36,40	11 351,34
VV					311,85		311,850

D 998 Přesun hmot 10 716,80

9	K	999281111R00	"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků	t	12,608	850,00	10 716,80
VV					(311,85+108,4)*0,03		12,608

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN6 Územní vlivy 9 000,00

10	K	065002000	Mimostaveništní doprava lešení	ks	6,000	1 500,00	9 000,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 54

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Omítky schodiště, vstupní hala

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

V průběhu přípravných prací na obnově omítek na schodišti bylo konstatováno, že rozsah rekonstrukce je větší než plánovaný objem vzešlý ze stavebně technického průzkumu. Navýšení objemu nových omítek je dáno zejména výrazným časovým odstupem mezi provedením průzkumu (01/2013) a termínem realizace prací. Došlo ke zhoršení akt. technického stavu o proti původnímu, který byl zjištěn při průzkumu v rámci provádění projektu.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 91 937,68 Kč MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - Kč CELKEM DOPAD DO CENY bez	91 937,68 Kč
---	---	---------------------

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K

SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘENÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	91 937,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	91 937,68
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	91 937,68	13 790,65

Cena s DPH	v	CZK	105 728,33
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	91 937,68	105 728,33
122020vv'	Omítky schodiště	91 937,68	105 728,33
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		91 937,68	105 728,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020vv' - Omítky schodiště

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	89 086,90
Ostatní náklady	2 850,78
Cena bez DPH	91 937,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	91 937,68	15,00%	13 790,65

Cena s DPH	v CZK	105 728,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020vv' - Omítky schodiště

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	89 086,90
HSV - Práce a dodávky HSV	89 086,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 802,55
998 - Přesun hmot	1 284,35
2) Ostatní náklady	2 850,78
VRN v poměru dle SoD	2 850,78
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 937,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020vv' - Omítky schodiště

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 086,90

D HSV Práce a dodávky HSV 89 086,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 802,55

1	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	284,551	76,10	21 654,33
2	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	284,551	171,00	48 658,22
9	K	611325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech - schodiště 5x10 na podlaží	kus	50,000	129,00	6 450,00
10	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů - vstupní hala	m	60,000	184,00	11 040,00

D 998 Přesun hmot 1 284,35

8	K	999281111R00	"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,511	850,00	1 284,35
---	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 55

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Schodiště do 1.PP, vstupy na dvůr

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

S ohledem na zjištěný špatný technický stav kamenného schodiště do 1.PP požaduje zástupce investora zrušení repase schodiště a místo toho provedení nové dlažby vč. soklu, dále požaduje doplnit vstupy na dvůr o nerezové přechodové lišty. Tyto schodišťové stupně byly v minulosti skryty pod vrstvou stěrky, která zamezila zjištění stavu ve fázi tvorby projektové dokumentace.

VÍCENÁKLAD:

- schodovka protiskluzná, dlažba Rako Taurus Granit šedá 30x30 cm, kce zámečnické - ochranná nerezová lišta.

MÉNĚNÁKLAD:

- repase kamenných stupňů

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 27 751,97 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -22 568,00 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 5 183,97 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení stavebních prací NE

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘENĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 183,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 183,97
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	5 183,97	777,60

Cena s DPH	v	CZK	5 961,57
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 183,97	5 961,57
122020zz	Schodiště do 1.PP, vstupy na dvůr	5 183,97	5 961,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 183,97	5 961,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020zz - Schodiště do 1.PP, vstupy na dvůr

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 084,62
Ostatní náklady	2 099,35
Cena bez DPH	5 183,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 183,97	15,00%	777,60

Cena s DPH	v CZK	5 961,57
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020zz - Schodiště do 1.PP, vstupy na dvůr

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 084,62
HSV - Práce a dodávky HSV	4 158,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	277,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 773,82
997 - Přesun sutě	37,68
998 - Přesun hmot	68,85
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 073,49
767 - Konstrukce zámečnické	7 616,85
771 - Podlahy z dlaždic	13 175,67
776 - Podlahy povlakové	701,99
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	-22 568,00
2) Ostatní náklady	2 099,35
VRN v poměru dle SoD	99,35
Kompletační činnost	2 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 183,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020zz - Schodiště do 1.PP, vstupy na dvůr

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 084,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 158,11
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				277,76
2	K	632423103.T00	Samonivel.syst. stěrka ,ruč.zprac.tl.3 mm	m2	0,434	640,00	277,76
	vv		1,240 *0,35		0,434		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 773,82
1	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy - ubourání schodu do 1.PP	m	1,240	446,00	553,04
3	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm - vyrovnaní stávajících stupňů	m2	7,254	444,00	3 220,78
	vv		13*1,24*(0,3+0,15)		7,254		
D	997		Přesun sutě				37,68
16	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,024	340,00	8,16
17	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,024	280,00	6,72
18	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,456	17,00	7,75
	vv		0,024*19		0,456		
19	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,024	170,00	4,08
20	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,072	19,00	1,37
	vv		0,024*3		0,072		
21	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	400,00	9,60
	vv		0,024		0,024		
D	998		Přesun hmot				68,85
22	K	999281111R00	"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,081	850,00	68,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 073,49
D	767		Konstrukce zámečnické				7 616,85
11	K	767423122a	Montáž oplechování rohu - tepením, vruty + hmoždinky	m	4,915	320,00	1 572,80
	vv		3,015+1+0,9		4,915		
12	M	28342040R00	profil ochranný rohový nerezový 25/25/0,6	m	3,618	385,00	1 392,93
	vv		3,015		3,015		
	vv		3,015*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,618		
13	M	55343053R00	profil ochranný rohový nerezový 80/150/4	m	2,280	1 890,00	4 309,20
	vv		1+0,9		1,900		
	vv		1,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,280		
15	K	998767203R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	72,749	4,70	341,92
D	771		Podlahy z dlaždic				13 175,67
6	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	17,360	332,00	5 763,52
	vv		14*1,24		17,360		
7	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300mm TCA35076 Taurus Granit 30/30	kus	77,000	28,00	2 156,00
	vv		70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,000		
8	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	16,120	175,00	2 821,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	59700001	Dlažba Rako Taurus Granit šedá 30x30 cm mat TAA35076.1	m2	9,009	223,00	2 009,01
	WV		13*5*0,3*0,3+13*2*0,3*0,3		8,19		
	WV		8,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,009		
24	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	121,755	3,50	426,14
	D	776	Podlahy povlakové				701,99
4	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	16,120	23,50	378,82
	WV		13*1,24		16,120		
5	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	16,120	17,70	285,32
23	K	998776203R00	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6,641	5,70	37,85
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-22 568,00
14	K	78290-B/N70	Repase kamenných stupňů dle B70/N28	m	-16,120	1 400,00	-22 568,00
	WV		-13*1,24		-16,120		

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 56

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A+B – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (BD+ateliér)

Název ZL: Bankovní záruky, podmínky dotačních programů

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje vypuštění položek (bankovní záruky a podmínky dotačních programů) z položkového rozpočtu vzhledem k tomu, že není potřeba tyto práce/činnosti provést. Bankovní záruka ani dotace nebyly předmětem SOD ani ZD, tedy se jedná o položku chybně zařazenou do rozpočtu.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: - Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -16 700,00 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: - 16 700,00 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-16 700,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-16 700,00
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-16 700,00	-2 505,00

Cena s DPH	v	CZK	-19 205,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-16 700,00	-19 205,00
122020bb b	Bankovní záruky, dotační programy	-16 700,00	-19 205,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-16 700,00	-19 205,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020bbb - Bankovní záruky, dotační programy

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-16 700,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-16 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-16 700,00	15,00%	-2 505,00

Cena s DPH	v CZK	-19 205,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020bbb - Bankovní záruky, dotační programy

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-16 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-16 700,00
VRN5 - Finanční náklady	-16 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-16 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020bbb - Bankovní záruky, dotační programy

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-16 700,00

D VRN5 Finanční náklady

-16 700,00

1	K	005261020RA	Bankovní záruky - část A	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00
3	K	005261020RB1	Bankovní záruky část B z 1903/1(č.p. 610)	soubor	-1,000	100,00	-100,00
5	K	005261020RB2	Bankovní záruky část B z 1903/2 a 1904)	soubor	-1,000	100,00	-100,00
8	K	005261020RB3	Bankovní záruky část B z 1898	soubor	-1,000	100,00	-100,00
11	K	005261020RB4	Bankovní záruky část B z 1900(č.p.379)	soubor	-1,000	100,00	-100,00
12	K	005261020RB5	Bankovní záruky část B z 1901/1(č.p.524)	soubor	-1,000	100,00	-100,00
2	K	00528 RA	Podmínky dotačních programů - část A	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00
7	K	00528 RB1	Podmínky dotačních programů - část B z 1903/1 (č.p. 610)	soubor	-1,000	340,00	-340,00
6	K	00528 RB2	Podmínky dotačních programů - část B z 1903/2 a 1904	soubor	-1,000	340,00	-340,00
4	K	00528 RB3	Podmínky dotačních programů - část B z 1898	soubor	-1,000	340,00	-340,00
9	K	00528 RB4	Podmínky dotačních programů - část B z 1900 (č.p. 379)	soubor	-1,000	340,00	-340,00
10	K	00528 RB5	Podmínky dotačních programů - část B z 1901 (č.p. 524)	soubor	-1,000	340,00	-340,00

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 57

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Zábory - Dobrovského 19

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje změny rozsahu stavebních prací.

ZMĚNY ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE:

VÍCENÁKLADY:

- dodání + montáž mobilních plotových zábran, pronájem oplocení staveniště, pronájem parkovacích míst, inž. činnost - zajištění výkopového povolení a záborů, prodloužení dopravního značení a opatření

MÉNĚNÁKLADY:

- poplatek za užívání veřejných ploch po dobu trvání stavby

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 156 562,15 Kč MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -380 000,00 Kč CELKEM DOPAD DO CENY bez
---	---

- 223 437,85 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

ADRESÁT TOHOTO ZL MUŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-223 437,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-223 437,85
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-223 437,85	-33 515,68

Cena s DPH	v	CZK	-256 953,53
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-223 437,85	-256 953,53
122020aa a	Užívání veřejných ploch a prostranství	-223 437,85	-256 953,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-223 437,85	-256 953,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020aaa - Užívání veřejných ploch a prostranství

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-223 437,85
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-223 437,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-223 437,85	15,00%	-33 515,68

Cena s DPH	v CZK	-256 953,53
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020aaa - Užívání veřejných ploch a prostranství

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-223 437,85
HSV - Práce a dodávky HSV	90 060,04
1 - Zemní práce	90 060,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-313 497,89
VRN4 - Inženýrská činnost	60 391,00
VRN5 - Finanční náklady	-380 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 111,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-223 437,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020aaa - Užívání veřejných ploch a prostranství

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-223 437,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 060,04
D	1		Zemní práce				90 060,04
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,000	62,20	995,20
	vv		8*2		16,000		
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	16,000	36,10	577,60
6	K	034103000a	Oplocení staveniště - nájem	mb	20 760,000	1,50	31 140,00
	vv		34,600*20*30		20 760,000		
4	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	34,600	67,30	2 328,58
	vv		15*2+2,3*2		34,600		
5	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	34,600	45,10	1 560,46
9	K	034103000b	Oplocení staveniště - nájem	mb	480,000	3,00	1 440,00
	vv		16,000*30		480,000		
13	K	035002000	Pronájem ploch, objektů - pronájem parkování Garáže Letná - 2místa pro montážní vozy	soubor	52 018,200	1,00	52 018,20
	vv		34166,94+6*2975,21		52 018,200		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-313 497,89
D	VRN4		Inženýrská činnost				60 391,00
2	K	049002000a	Ostatní inženýrská činnost - zajištění záborů (dle příložených dokladů)	soubor	1,000	43 500,00	43 500,00
	vv		1		1,000		
3	K	049002000b	Ostatní inženýrská činnost - zajištění výkopového povolení dle přílohy	soubor	1,000	16 891,00	16 891,00
	vv		1		1,000		
D	VRN5		Finanční náklady				-380 000,00
1	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	-1,000	380 000,00	-380 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				6 111,11
14	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření - prodloužení	kpl	6 111,111	1,00	6 111,11
	vv		2/18*55000		6 111,111		

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 58

Projekt: **PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544**

Objednatel: **Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754**

Zhotovitel: **RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580**

Část: **Část B – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (ateliér)**

Název ZL: **Práce z pozemku 1901**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje vypuštění některých prací prováděných z parcely č. 1901 z důvodu nemožnosti provést tyto práce vzhledem k zamezenému přístupu majitelem pozemku. Jedná se o práce - izolace proti vodě a vlhkosti, přesun hmot, přesun sutě, ostatní konstrukce a práce, bourání, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: - Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -12 576,62 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH - 12 576,62 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MUŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.12.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -12 576,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -12 576,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-12 576,62	-1 886,49

Cena s DPH v CZK -14 463,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-12 576,62	-14 463,11
122020u	Etapa II - práce prováděné z parcely 1901	-12 576,62	-14 463,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-12 576,62	-14 463,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020u - Etapa II - práce prováděné z parcely 1901

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 01.12.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-12 576,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-12 576,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-12 576,62	15,00%	-1 886,49

Cena s DPH	v CZK	-14 463,11
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020u - Etapa II - práce prováděné z parcely 1901

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-12 576,62
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 073,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-9 083,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 104,00
997 - Přesun sutě	-463,41
998 - Přesun hmot	-423,30
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 502,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-1 502,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 576,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020u - Etapa II - práce prováděné z parcely 1901

Místo: Dobrovského 19

Datum: 01.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 576,62

D HSV Práce a dodávky HSV -11 073,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -9 083,00

9	K	602021122T00	Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, porézní podkl.omítka, sanační omítka+štuk	m2	-4,600	650,00	-2 990,00
10	K	602021123T00	Systémová sanační omítka stěn ručně dle popisu v N111	m2	-2,300	860,00	-1 978,00
11	K	602021124T00	Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, porézní podkl.omítka, sanační omítka	m2	-4,600	650,00	-2 990,00
15	K	622471327RCS	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 4, na sanační omítce	m2	-6,250	180,00	-1 125,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 104,00

17	K	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva	m2	-4,600	240,00	-1 104,00
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

D 997 Přesun sutě -463,41

19	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,271	340,00	-92,14
20	K	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,271	140,00	-37,94
21	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,271	280,00	-75,88
22	K	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-5,149	17,00	-87,53

vv -0,271*19 -5,149

23	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,271	170,00	-46,07
24	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,813	19,00	-15,45

vv -0,271*3 -0,813

25	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-0,271	400,00	-108,40
----	---	--------------	-----------------------------------	---	--------	--------	---------

vv -0,271 -0,271

D 998 Přesun hmot -423,30

26	K	999281111R00	"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	-0,498	850,00	-423,30
----	---	--------------	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV -1 502,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -1 502,91

27	K	711212042T00	Svislá sulfátostálá stěrka zdiva systémová	m2	-2,300	640,00	-1 472,00
28	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-14,720	2,10	-30,91

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 59

Projekt: **PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544**

Objednatel: **Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754**

Zhotovitel: **RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580**

Část: **Část B – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (ateliér)**

Název ZL: **Práce z pozemku 1903/2, 1904**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje vypuštění některých prací prováděných z parcely č. 1903/2 a 1904 z důvodu nemožnosti provést tyto práce vzhledem k zamezenému přístupu majitelem pozemku.

ZMĚNY ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE:

VÍCENÁKLAD:

- odstranění nátěrů omítek, oprava vápenocementové štukové omítky

MÉNĚNÁKLAD:

- zemní výkopové práce, skládkovné, štukové a sanační omítky, fasádní nátěr, otlučení omítek, svislá sulfátostála stěrka, lemování zdí z PZ plechu, staveništní a mimostaveništní přesun sutě.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 1 721,76 Kč MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -30 181,98 Kč CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: - 28 460,22 Kč
---	---

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.12.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-28 460,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-28 460,22
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-28 460,22	-4 269,03

Cena s DPH	v	CZK	-32 729,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-28 460,22	-32 729,25
122020p	Etapa II.- Práce prováděné z parcely 1903/2 a 1904	-28 460,22	-32 729,25
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-28 460,22	-32 729,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020p - Etapa II.- Práce prováděné z parcely 1903/2 a 1904

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-28 460,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-28 460,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-28 460,22	15,00%	-4 269,03

Cena s DPH	v CZK	-32 729,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020p - Etapa II.- Práce prováděné z parcely 1903/2 a 1904

Místo:

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-28 460,22
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 799,24
1 - Zemní práce	-730,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-16 525,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 401,28
997 - Přesun sutě	-1 434,06
998 - Přesun hmot	-707,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 660,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-4 084,00
764 - Konstrukce klempířské	-1 989,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	412,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-28 460,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020p - Etapa II.- Práce prováděné z parcely 1903/2 a 1904

Místo:

Datum: 01.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-28 460,22

D HSV Práce a dodávky HSV

-22 799,24

D 1 Zemní práce

-730,83

1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-0,465	960,00	-446,40
4	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m2	-0,090	170,00	-15,30
5	K	162201210R00	"Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m	m2	-0,090	170,00	-15,30
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m2	-0,090	410,00	-36,90
3	K	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m2	-0,900	89,00	-80,10
6	K	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m2	-0,090	410,00	-36,90
7	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	t	-0,090	27,00	-2,43
8	K	174101102R00	zasyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	-0,375	260,00	-97,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-16 525,87

11	K	602021122T00	Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, porézní podkl.omítka, sanační omítka+štuk	m2	-6,250	650,00	-4 062,50
12	K	602021123T00	Systémová sanační omítka stěn ručně dle popisu v N14	m2	-6,250	860,00	-5 375,00
13	K	602021124T00	Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, porézní podkl.omítka, sanační omítka	m2	-6,250	650,00	-4 062,50
17	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	7,415	146,00	1 082,59
VV					7,415		
9	K	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	-6,422	380,00	-2 440,36
VV					-7,922+0,5*3		-6,422
14	K	622471317RC2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota minerální s minimem disperze (do 4%)	m2	-0,507	85,00	-43,10
VV					-7,922+0,5*1,77+0,5*1,77+2,07*2,5+0,47*2*0,5		-0,507
15	K	622471327RCS	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 4, na sanační omítky	m2	-6,250	180,00	-1 125,00
10	K	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	-6,250	80,00	-500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 401,28

18	K	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	-14,172	240,00	-3 401,28
----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

D 997 Přesun sutě

-1 434,06

31	K	979951161R00	Výkup kovů zinek, plechy	t	-0,009	500,00	-4,50
25	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,836	340,00	-284,24
32	K	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,836	140,00	-117,04
26	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,836	280,00	-234,08
27	K	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-15,884	17,00	-270,03
VV					-0,836*19		-15,884
28	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,836	170,00	-142,12
29	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,508	19,00	-47,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		-0,836*3		-2,508		
30	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,836	400,00	-334,40
	vv		-0,836		-0,836		
	D	998	Přesun hmot				-707,20
19	K	999281111R00	"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	-0,832	850,00	-707,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 660,98
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-4 084,00
20	K	711212042T00	Svislá sulfátostálá stěrka zdiva systémová	m2	-6,250	640,00	-4 000,00
21	K	-6,25000	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-40,000	2,10	-84,00
	D	764	Konstrukce klempířské				-1 989,35
23	K	764331270R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 705 mm	m	-3,000	597,00	-1 791,00
22	K	764331851R00	Demontáž lemování zdí	m	-3,000	40,00	-120,00
24	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-19,110	4,10	-78,35
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				412,37
33	K	783522105T00	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí, na nový plech	m2	-2,160	105,00	-226,80
16	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	7,415	86,20	639,17
	vv		0,5*1,77*2+2,07*2,5+0,47*2/2		7,415		

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 60

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Navýšení spotřeby linolea

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje esteticky lepší variantu u pokládky PVC, která spočívá v pokládce PVC tak, že spoj nikdy nevyjde do dveřního otvoru. Tento způsob pokládky PVC si vyžádá větší spotřebu materiálu.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH: 10 599,32 Kč MÉNĚNÁKLAD bez DPH: 0,00 Kč CELKEM DOPAD DO CENY bez
---	---

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
--	----

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

Podpis:		Datum:	
---------	--	--------	--

ADRESÁT TOHOTO ZL MUŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	10 599,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	10 599,32
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	10 599,32	1 589,90

Cena s DPH	v	CZK	12 189,22
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 599,32	12 189,22
122020dd d	Navýšení spotřeby linolea vzhledem k požadovanému způsobu pokládky	10 599,32	12 189,22
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 599,32	12 189,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ddd - Navýšení spotřeby linolea vzhledem k požadovanému způsobu pokládky

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 599,32
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	10 599,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 599,32	15,00%	1 589,90

Cena s DPH	v CZK	12 189,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ddd - Navýšení spotřeby linolea vzhledem k požadovanému způsobu pokládky

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

10 599,32

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 599,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020ddd - Navýšení spotřeby linolea vzhledem k požadovanému způsobu pokládky

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 599,32

1	M	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	25,852	410,00	10 599,32
	vv		27*12*1,5-460,14832		25,852		

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 61

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Aktualizace rozpočtu - požadavky objednatele

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

ZMĚNY ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE:

VÍCENÁKLAD:

Zvednutí teleskopického plynového uzávěru - výjezd PP - objednatel požaduje zvednutí hlavy teleskopického uzávěru v chodníku před vstupem do budovy z důvodu propadnutí před zahájením prací.

Úprava vypínačů z důvodu kolize s koupelnovými skříňkami - objednatel požaduje posunutí těchto vypínačů.

Nová čísla popisná a orientační - objednatel požaduje dodání a montáž nového čísla orientačního a popisného na fasádu ze strany ulice.

Zákryty potrubí VZT k digestořím - objednatel požaduje dodání a montáž krycích plechů VZT potrubí u kuchyňských linek z estetických a provozních důvodů.

Cementotřískové desky nástupišť, nerezové profily - objednatel požaduje dodání a montáž cementotřískových desek a nerezových lišt na podlahách u předsazených nástupišť u výtahu.

MÉNĚNÁKLAD:

Zkušební provoz - odečtení položky Zkušební provoz z položkového rozpočtu vzhledem k tomu, že nebude a není potřeba provést.

Svorka na umyvadlové baterie - odečtení položky z položkového rozpočtu vzhledem k tomu, že svorky na umyvadlové baterie nejsou potřeba.

Odečet ocelových přechodových lišt v 1.PP - ZL 28 - odečtení některých položek u ZL 28, jelikož tyto položky se nebudou montovat z důvodu nepotřebnosti.

Odečet položek ZTI - strojovny ÚT, armatury ÚT, zámečnické kce - odečtení položek z položkového rozpočtu vzhledem k tomu, že prvky jsou již vykázány v dílčích rozpočtech. Pol. 328, 329 a 467 ve výkazu ASŘ jsou uvedeny ve výkazu ZTI jako pol. 732, 734 a 767. Duplicita položek je řešena jejich zrušením v části ASŘ.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu)	VÍCENÁKLAD bez DPH:	55 022,93 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	- 27 519,47 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:	27 503,46 Kč

Časový dopad realizace	0 kalendářních dní
------------------------	--------------------

vliv na harmonogram stavby	NE
----------------------------	----

časový dopad na dokončení stavebních prací	NE
---	----

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

RÁČE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K

SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘENÍ V REGISTRU SMLUV

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	1353	Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19
Objekt:	01	Dobrovského 537/19
Zhotovitel:	Renastav s.r.o. Strakonická 37 159 00 Praha 5 - Lahovice	IČO: 26735580 DIČ: CZ26735580

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
	Odečet ZTI - strojovny UT, armatury UT, zámečnické kce	-16 502,00 Kč
	Zvednutí teleskopického plynového uzávěru - výjezd PP	1 650,00 Kč
	Uprava vypínačů z důvodu objednávky koupelnových skříněk	5 000,00 Kč
	Zkušební provoz	-5 000,00 Kč
	Svorka na umyvadlové baterie	-1 555,39 Kč
	Nová čísla popisná a orientační	2 872,25 Kč
	Odečet ocelových přechodových lišt v 1.PP - ZL 28	-4 462,08 Kč
	Zákryty potrubí VZT k digestořím	35 621,03 Kč
	Cementotřískové desky nástupišt, nerezové profily	9 879,65 Kč
Cena celkem		27 503,46 Kč

Odečet ZTI - strojovny ÚT, armatury ÚT, zámečnické kce**-16 502,00 Kč**

D + M ZTI - část strojovny ÚT, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr	kč	- 1,000	9 786,00 Kč	-9 786,00 Kč
D + M ZTI - část armatur ÚT, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr	kč	- 1,000	916,00 Kč	-916,00 Kč
D + M ZTI - část zámečnických konstrukcí, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr	kč	- 1,000	5 800,00 Kč	-5 800,00 Kč

Zvednutí teleskopického plynového uzávěru - výjezd PP**1 650,00 Kč**

Zvednutí teleskopického plynového uzávěru v chodníku - výjezd PP (viz příloha 1)	kpl	1,000	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
--	-----	-------	-------------	-------------

Úprava vypínačů z důvodu objednávky koupelnových skříněk**5 000,00 Kč**

Úprava vypínačů z důvodu objednávky koupelnových skříněk	kpl	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
--	-----	-------	-------------	-------------

Zkušební provoz**-5 000,00 Kč**

Zkušební provoz	Soubor	-1,000	5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč
-----------------	--------	--------	-------------	--------------

Svorka na umyvadlové baterie**-1 555,39 Kč**

Svorka na umyvadlové baterie	ks	-32,000	48,61 Kč	-1 555,39 Kč
------------------------------	----	---------	----------	--------------

Nová čísla popisná a orientační**2 872,25 Kč**

Cedule smaltovaná - číslo popisné pražské	kus	1,000	580,00 Kč	580,00 Kč
Cedule smaltovaná - číslo orientační pražské	kus	1,000	459,00 Kč	459,00 Kč
Mimostaveništní doprava - stavba smaltovna a zpět 2x	kpl	2,000	900,00 Kč	1 800,00 Kč
VRN v poměru dle SoD	kpl	1,000	33,25 Kč	33,25 Kč

Odečet ocelových přechodových lišt v 1.PP - ZL 28**-4 462,08 Kč**

Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních	m	-8,960	80,00 Kč	-716,80 Kč
Lišta přechodová prahová z těžkého kovu, dle výběru investora	m	-9,856	380,00 Kč	-3 745,28 Kč

Zákryty potrubí VZT k digestořím**35 621,03 Kč**

Dodávka a montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	15,000	1 890,00 Kč	28 350,00 Kč
dodávka a montáž odsávání - dopojení digestoře v 6.NP, plastové elementy	kus	1,000	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	15,000	92,40 Kč	1 386,00 Kč
Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	15,000	97,70 Kč	1 465,50 Kč
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	15,000	101,00 Kč	1 515,00 Kč
VRN v poměru dle SoD	kpl	1,000	1 104,53 Kč	1 104,53 Kč

Cementotřískové desky nástupišt, nerezové profily**9 879,65 Kč**

Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových	m2	2,472	121,00 Kč	299,11 Kč
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonové	m2	2,472	224,00 Kč	553,73 Kč
deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	7,500	402,00 Kč	3 015,00 Kč
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	8,980	92,20 Kč	827,96 Kč
profil L nerez 2500mm 20/20/0,8mm	m	10,000	329,00 Kč	3 290,00 Kč
profil L nerezový 40/40/0,8mm	m	2,500	635,00 Kč	1 587,50 Kč
VRN v poměru dle SoD	kpl	1,000	306,35 Kč	306,35 Kč

Celkem				27 503,46 Kč
---------------	--	--	--	---------------------

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 62

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část B – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (ateliér)

Název ZL: Práce z pozemku 1900

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje vypuštění některých prací prováděných z parcely č. 1900 z důvodu nemožnosti provést tyto práce vzhledem k zamezenému přístupu majitelem pozemku.

ZMĚNY ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE:

VÍCENÁKLAD:

- doplnění štukových omítek, provedení fasádního nátěru

MÉNĚNÁKLAD:

- zateplovací systém EPS, podlahy a osazování výplní, izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, sanační omítka, staveništní a mimostaveništní přesun hmot a sutě, otlučení omítek.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	876,06 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	-16 693,04 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez	- 15 816,98 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení stavebních prací NE

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K

SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-15 816,98
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-15 816,98
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-15 816,98	-2 372,55

Cena s DPH	v	CZK	-18 189,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-15 816,98	-18 189,53
122020ee e	Práce z pozemku 1900 (379/10)	-15 816,98	-18 189,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-15 816,98	-18 189,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020eee - Práce z pozemku 1900 (379/10)

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-15 816,98
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-15 816,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-15 816,98	15,00%	-2 372,55

Cena s DPH	v CZK	-18 189,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020eee - Práce z pozemku 1900 (379/10)

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-15 816,98
HSV - Práce a dodávky HSV	-13 529,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-11 011,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 604,16
997 - Přesun sutě	-673,74
998 - Přesun hmot	-240,55
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 287,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-2 287,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 816,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020eee - Práce z pozemku 1900 (379/10)

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-15 816,98

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-13 529,94
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 011,49
3	K	602021123T00	Systemova sanacni omítka sten rucne dle popisu v N11	m2	-3,500	860,00	-3 010,00
	vv		-3,5		-3,500		
6	K	622311224	Zateplovací systém, fasáda, EPS, tl. 40 mm	m2	-13,015	670,00	-8 720,05
	vv		-13,015		-13,015		
1	K	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+ 2	m2	1,884	380,00	715,92
	vv		0,55*3,425		1,884		
5	K	622471317RC2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota minerální s minimem disperze (do 4%)	m2	1,884	85,00	160,14
	vv		1,884		1,884		
2	K	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	-3,500	45,00	-157,50
	vv		-3,5		-3,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 604,16
7	K	978015291R00	Úprava omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	-6,684	240,00	-1 604,16
	vv		-3,427*2,5+0,55*3,425		-6,684		
D		997	Přesun sutě				-673,74
12	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,394	340,00	-133,96
13	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,394	140,00	-55,16
14	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,394	280,00	-110,32
15	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-7,486	17,00	-127,26
	vv		-0,394*19		-7,486		
16	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,394	170,00	-66,98
17	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,182	19,00	-22,46
	vv		-0,394*3		-1,182		
18	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,394	400,00	-157,60
	vv		-0,394		-0,394		
D		998	Přesun hmot				-240,55
8	K	999281111R00	"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků	t	-0,283	850,00	-240,55
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-2 287,04
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-2 287,04
9	K	711212042T00	Svislá sulfátostálá stěrka zdiva systémová	m2	-3,500	640,00	-2 240,00
	vv		-3,5		-3,500		
10	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-22,400	2,10	-47,04

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 63

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Šachta, poklop ÚT v ateliéru

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje doplnit šachtu o revizní poklop pro zadláždění do zádveří v ateliéru z důvodu, že v podlaze musí být rozebíratelný spoj na potrubí pro vytápění, který musí být přístupný a kontrolovatelný.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	4 688,38 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	0,00 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH	4 688,38 Kč
Časový dopad realizace	0 kalendářních dní	
vliv na harmonogram stavby	NE	
časový dopad na dokončení stavebních prací	NE	

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 688,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 688,38
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	4 688,38	703,26

Cena s DPH	v	CZK	5 391,64
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 688,38	5 391,64
122020fff	Revizní šachta ÚT v atelieru	4 688,38	5 391,64
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 688,38	5 391,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020fff - Revizní šachta ÚT v atelieru

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 543,00
Ostatní náklady	145,38
Cena bez DPH	4 688,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 688,38	15,00%	703,26

Cena s DPH	v CZK	5 391,64
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020fff - Revizní šachta ÚT v atelieru

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	4 543,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 352,00
8 - Trubní vedení	4 352,00
PSV - Práce a dodávky PSV	191,00
771 - Podlahy z dlaždic	191,00
2) Ostatní náklady	145,38
VRN v poměru dle SoD	145,38
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 688,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020fff - Revizní šachta ÚT v atelieru

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 543,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 352,00

D 8 Trubní vedení 4 352,00

3	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	930,00	930,00
4	M	28661932a	<i>poklop Alludeck AD 30 300/300 (415/415)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 422,00</i>	<i>3 422,00</i>

D PSV Práce a dodávky PSV 191,00

D 771 Podlahy z dlaždic 191,00

5	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné - do poklopu a kolem poklopu	kus	10,000	19,10	191,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 64

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)

Název ZL: Nahrazení elektromechanického zámku do 1.PP

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

Zástupce investora požaduje záměnu elektromechanického zámku za mechanický samozamykací zámek do 1.PP vzhledem k tomu, že není potřeba, protože dveře nebudou napojeny na domovní telefon a ani se nebudou odemykat pomocí čtečky.

ZMĚNY ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE:

VÍCENÁKLAD:

- mechanický samozamykací panikový zámek

MÉNĚNÁKLAD:

- elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	6 400,00 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	-22 632,98 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez	- 16 232,98 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení stavebních prací NE

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESAT TOHOTO ZL MŮŽE ZACIT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-16 232,98
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-16 232,98
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-16 232,98	-2 434,95

Cena s DPH	v	CZK	-18 667,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-16 232,98	-18 667,93
122020hh h	Nahrazení elektromechanického zámku do 1.PP bezpečnostním tř. 3	-16 232,98	-18 667,93
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-16 232,98	-18 667,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020hhh - Nahrazení elektromechanického zámku do 1.PP
bezpečnostním tř. 3

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-16 232,98
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-16 232,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-16 232,98	15,00%	-2 434,95

Cena s DPH	v CZK	-18 667,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

**122020hhh - Nahrazení elektromechanického zámku do 1.PP
bezpečnostním tř. 3**

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020


Zadavatel:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -16 232,98

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -16 232,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

**122020hhh - Nahrazení elektromechanického zámku do 1.PP
bezpečnostním tř. 3**

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 232,98

1	M	38229006a	Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm	kus	-1,000	22 632,98	-22 632,98
2	M	54924016a	mechanický samozamykací panikový zámek	kus	1,000	6 400,00	6 400,00

Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST

č. 65

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část: Část A – Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Schodiště z 1.NP ke dvoru

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

V průběhu repasování schodišťových stupňů na schodišti v 1.NP vedoucího ke dvoru se zjistilo, že schodišťové stupně nelze repasovat jelikož jsou stupně značně poškozeny. Tyto schodišťové stupně byly v minulosti skryty pod vrstvou stěrky, která zamezila zjištění stavu ve fázi tvorby projektové dokumentace. Bylo tedy nutné ADS navrhnout takové řešení, které by nenarušilo statiku schodišťového ramene, tedy obložení schodišťových stupňů dlažbou.

Poznámky:

Podrobný popis - viz příložený položkový rozpočet.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	VÍCENÁKLAD bez DPH:	18 264,13 Kč
	MÉNĚNÁKLAD bez DPH:	- 6 944,00 Kč
	CELKEM DOPAD DO CENY bez	11 320,13 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení stavebních prací NE

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MUŽE ZACÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNĚM PODPISU K DODATKU K SOD č.2019/OIVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	11 320,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 320,13
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	11 320,13	1 698,02

Cena s DPH	v	CZK	13 018,15
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	11 320,13	13 018,15
122020kk k	Schodiště z 1.NP ke dvoru	11 320,13	13 018,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 320,13	13 018,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020kkk - Schodiště z 1.NP ke dvoru

KSO:

Místo: Dobrovského 19

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Plán Plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 969,12
Ostatní náklady	351,01
Cena bez DPH	11 320,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	11 320,13	15,00%	1 698,02

Cena s DPH	v CZK	13 018,15
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020kkk - Schodiště z 1.NP ke dvoru

Místo:

Dobrovského 19

Datum:

28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	10 969,12
HSV - Práce a dodávky HSV	3 346,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	537,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 650,06
997 - Přesun sutě	123,00
998 - Přesun hmot	35,70
PSV - Práce a dodávky PSV	7 622,76
771 - Podlahy z dlaždic	14 350,76
776 - Podlahy povlakové	216,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	-6 944,00
2) Ostatní náklady	351,01
VRN v poměru dle SoD	351,01
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 320,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 19

Objekt:

122020kkk - Schodiště z 1.NP ke dvoru

Místo: Dobrovského 19

Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 969,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 346,36
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				537,60
1	K	632423103.T00	Samonivel.syst. stěrka ,ruč.zprac.tl.3 mm	m2	0,840	640,00	537,60
	W		1,240 *0,35+7*0,29*0,2		0,840		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 650,06
23	K	965081512	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	1,736	401,00	696,14
	W		1,24*0,35*4		1,736		
2	K	967022681	Přísekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy - ubourání schodu do 1.PP	m	3,270	446,00	1 458,42
	W		1,24+7*0,29		3,270		
3	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm - vyrovnání stávajících stupňů	m2	1,116	444,00	495,50
	W		1,24*(0,3+0,15)+0,15*1,24*3		1,116		
D	997		Přesun sutě				123,00
4	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,132	340,00	44,88
5	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,132	280,00	36,96
6	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,456	17,00	7,75
	W		0,024*19		0,456		
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,132	170,00	22,44
8	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,072	19,00	1,37
	W		0,024*3		0,072		
9	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	400,00	9,60
	W		0,024		0,024		
D	998		Přesun hmot				35,70
10	K	999281111R00	"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	0,042	850,00	35,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 622,76
D	771		Podlahy z dlaždic				14 350,76
24	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	4,960	92,20	457,31
	W		4*1,24		4,960		
25	M	59054140a	TREP-E Schod 30x10mm, Ušlechtilá ocel V4A, H=11mm, délka: 1.5m	ks	4,000	986,00	3 944,00
14	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	8,080	332,00	2 682,56
	W		4*1,24+8*0,29+0,8		8,080		
15	M	59700001aa	Dlažba Agrob Buchtal Emotion šedá	m2	3,837	1 200,00	4 604,40
	W		4*1,4*0,4+0,4*8*0,29+0,8*0,4		3,488		
	W		3,488*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,837		
16	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	4,960	175,00	868,00
	W		4*1,24		4,960		
17	M	59700001a	Dlažba Agrob Buchtal Emotion šedá	m2	1,091	1 200,00	1 309,20
	W		4*1,24*0,2		0,992		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		0,992*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,091		
18	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	138,655	3,50	485,29
	D	776	Podlahy povlakové				216,00
19	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	4,960	23,50	116,56
	WV		4*1,24		4,960		
20	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	4,960	17,70	87,79
	WV		4,96		4,960		
21	K	998776203R00	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,044	5,70	11,65
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-6 944,00
22	K	78290-B/N70	Repase kamenných stupňů dle B70/N28	m	-4,960	1 400,00	-6 944,00
	WV		-4*1,24		-4,960		