

**SVOBODA PRAVOMIL-LOVOSICE ul.KRÁTKÁ 985/22 IČO:44234228**

**CHODNÍK ALEŠOVA**

Vytýčení kabelů	soub.	1,000	3000,00	3 000
Demontáž dlažby	m2	20,200	36,00	727
Odkopání zeminy	m3	20,485	312,00	6 391
Naložení výkopku	m3	20,485	168,00	3 441
Demontáž obrubníku stávajícího	m	13,000	81,30	1 057
Odvoz odpadu na skládku	m3	20,485	184,00	3 769
Bourání betonu	m3	0,360	700,00	252
Skládkovné	t	35,848	150,00	5 377
Úprava pláně se zhutněním	m2	81,940	11,30	926

Štěrkokodří0-6,3cm	m2	81,940	122,00	9 997	0,3708	30,383
Pokládka bet.obrubníku	m	90,400	221,00	19 978	0,13000	11,752
Betono pod obruby	m3	3,200	2120,00	6 784	2,20000	7,040
Zahradní obrubník	m	90,400	64,00	5 786		
Položení dlažby betonové 8cm	m2	81,940	264,00	21 632	0,104	8,522
Zámková dlažba 8cm	m2	85,000	231,00	19 635		
Zámková dlažba slepecká 8cm	m2	1,800	509,00	916		
Přesun hmot	t	57,697	168,00	9 693		

**Celkem**

119 362

**DPH 21 %**

25 066

**Celkem vč. DPH**

144 429