



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

UVEŘEJNĚNÍ: 2

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/39605/2021/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 19. 8. 2021

## Objednávka č. 201/9/21/7000

Objednáváme u Vás plnoplošnou opravu části místní komunikace včetně posunutí stávající uliční vpusti u ZŠ Boženy Němcové 15 v Zábřehu dle Vaši CN ze dne 4.8.2021, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruční doba je 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava místní komunikace_ZŠ BN 15 Zábřeh, cena smluvní	1	sou bor	1 583 88 4,00	1 916 499,6 4
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>1 916 499,64</b>

Převezme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 31. 8. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 201/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 19.08.2021

Ing. Petr Košťál [REDACTED]  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

### Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr  
0 0 22 12 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 19.08.2021

IČ 00303640  
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111  
fax 583 416 505

[posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)  
[www.zabreh.cz](http://www.zabreh.cz)

hk9bq2f  
#mestozabreh

# Krycí list rozpočtu

**VERLAG  
DASHÖFFER**

Název stavby: Oprava komunikace- II. ZŠ Zábřeh	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby: 11.05.2021	Konec výstavby:	Položek: 52
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 11.05.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 849 407,09 Práce přesčas 0,00 Montáž 418 473,26 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimoslav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál	0,00	
Přesun hmot a sutí	491 990,88	
ZRN celkem	1 759 871,23	
	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00
	DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00
		ORN celkem 0,00
		ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 759 871,23	DPH 21%	369 572,96
		Celkem bez DPH	1 759 871,23
		Celkem včetně DPH	2 129 444,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <small>Poznamka:</small>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



# Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace - II. ZŠ Zábrheh

Doba výstavby: Objednatel:

Lokalita: Zábrheh

Začátek výstavby: 11.05.2021

Projektant:

JKSO:

Konec výstavby: 11.05.2021

Zhotovitel:

C

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	0210VD		Výroba sítí	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
2	121101101R00		Všobecné konstrukce a práce									
12			Odkopávky a prokopávky									
2	121101101R00		Výroba sítí	m3	5,18	74,80	0,00	387,76	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	132301110R00		Sejmutí ornice (přemístění max do 50 m)	m3	21,33	619,00	0,00	13 201,04	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
4	171201201R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,51	414,00	0,00	10 975,31	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	162501102R00		Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	26,51	139,50	0,00	3 698,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	167101101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	26,51	264,50	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
16			Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3									
16			Zemní práce (vpuštění)									
7	133201101R00		Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	3,04	1 477,00	0,00	4 486,39	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
8	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,04	265,00	0,00	804,94	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
9	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	3,04	124,50	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
10	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	3,04	414,00	0,00	1 257,53	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
17			Konstrukce ze zemín									
11	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,28	124,00	0,00	282,47	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18			Povrchové úpravy terénu									
12	181301101R00		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	69,12	48,19	3 094,78	6 167,09	0,00	0,00	11,89	RTS I / 2021
13	180402111R00		Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	69,12	24,11	118,89	1 547,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
14	167103101R00		Nakládání výkopku zeminy sčopné zúrodnění	m3	7,12	41,50	0,00	295,45	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
15	162501102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	7,12	139,50	0,00	993,15	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
16	10364200		Ornice pro pozemkové úpravy	m3	7,12	418,00	2 975,89	0,00	2 975,89	1,67	11,89	RTS I / 2021
21			Úprava podlaží a zákládové spáry									
17	215901101RT5		Zhuťnění podlaží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 234,55	91,59	0,00	113 072,43	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
56			Podkladní vrstva komunikací, letišť a pipek									
18	56483111R00		Podklad ze štiřkordtu po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	1 234,85	138,01	152 730,11	53 577,35	216 407,46	0,29	381,13	RTS I / 2021
19	564741112R00		Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 13 cm	m2	51,34	128,00	143 291,99	27 129,66	170 421,65	0,28	355,94	RTS I / 2021
20	56475111R00		Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	34,56	144,51	4 128,53	865,73	4 994,27	0,32	11,15	RTS I / 2021
21	99822012R00		Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	381,13	90,31	0,00	34 420,02	34 420,02	0,00	0,00	RTS I / 2021
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamier									
22	57321112R00		Podklad živinový spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	2 366,02	14,80	595 322,75	92 003,61	687 326,36	0,00	279,80	RTS I / 2021
23	565131211R00		Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 183,01	300,00	30 237,73	4 779,36	35 017,10	0,13	0,78	RTS I / 2021
24	577112123R00		Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 183,01	232,00	307 097,57	47 805,43	354 903,00	0,10	156,02	RTS I / 2021
25	59914111R00		Vyplnění spár mezi panely živinovou zálitkou	m	93,60	59,10	253 258,78	21 199,54	274 458,32	0,00	0,00	RTS I / 2021
26	99822511R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	279,80	56,90	4 728,67	1 739,09	6 467,76	0,00	0,00	RTS I / 2021
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
27	721210831.A		Demontáž uliční vpusti	kus	1,00	1 585,00	9 561,00	14 551,10	24 232,10	0,08	3,06	RTS I / 2021
28	900012101R		Napojení vpusti	soubor	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2020



29	998271301R00	Présun hmoti pro kanalizace betonové, vypusti	t	3,06	322,99	0,00	967,09	987,09	0,00	RTS I / 2021
30	894410010RAA	Šachta z betonových dílců pro DN 200	kus	1,00	20 610,01	9 681,00	10 929,01	20 610,01	2,97	RTS I / 2020
31	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	m	171,80	292,00	81 245,30	53 294,10	134 539,40	68,44	RTS I / 2021
32	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	173,00	177,00	28 462,11	0,00	50 165,60	0,19	RTS I / 2021
33	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,07	RTS I / 2021
34	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,00	140,50	562,00	0,00	562,00	0,05	RTS I / 2021
35	91700 01R	Řezání obrubníků	ks	15,00	95,00	255,60	1 169,40	1 425,00	0,00	RTS I / 2020
36	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,73	2 835,01	17 202,10	4 715,37	21 917,46	2,53	RTS I / 2021
37	0910 01R	Dopravní značení - dočasně	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	RTS I / 2020
38	998223011R00	Présun hmoti, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	66,28	220,50	0,00	14 615,34	14 615,34	0,00	RTS I / 2021
39	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	2 365,00	3 734,50	8 090,50	11 825,00	0,43	RTS I / 2021
40	11320211R00	Přípravné a přídržné práce	m	169,30	85,80	7 333,15	97 226,41	104 559,56	328,98	RTS I / 2021
41	978024441R00	Vytřetí obrub obrubníků silničních	m	32,20	34,20	0,00	14 525,94	14 525,94	0,27	RTS I / 2021
42	919735112R00	Odstření loží vybour. obrubníků	m	148,70	77,30	0,00	1 101,24	1 101,24	0,00	RTS I / 2021
43	113108405R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m2	1 111,99	27,69	6 957,67	4 536,84	11 494,51	0,00	RTS I / 2021
44	113152112R00	Odstřanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m3	116,70	371,99	0,00	30 791,00	30 791,00	0,11	RTS I / 2021
45	919735122R00	Odstřanění podkladu z kamenu drceného	m	4,20	141,50	0,00	43 411,60	43 411,60	1,30	RTS I / 2021
46	113109407R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m2	55,02	48,00	375,48	2 18,82	594,30	0,00	RTS I / 2021
47	S	Odstřanění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 7 cm	m2	329,07	318,01	1 095,79	2 640,96	2 640,96	0,17	RTS I / 2021
48	979082111R00	Présuny sutí	t	329,07	318,01	0,00	104 646,47	104 646,47	0,00	RTS I / 2021
49	979087112R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	329,07	121,50	0,00	39 981,59	39 981,59	0,00	RTS I / 2021
50	979083114R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	329,07	249,00	0,00	80 841,79	81 937,58	0,00	RTS I / 2021
51	979990113R00	Vodorovně přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	122,32	460,00	1 095,79	56 266,69	56 266,69	0,00	RTS I / 2020
52	979990104R00	Poplatek za skládku sutí-asfalt	t	55,04	690,00	0,00	37 975,12	37 975,12	0,00	RTS I / 2020
52	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	151,71	690,00	0,00	104 680,80	104 680,80	0,00	RTS I / 2020
Celkem:							1 759 871,23			

Poznámka: