

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00197/2021**



OBJEDNATEL

statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma . Celsia,s.r.o.
Sídlo : Michálkovičká 1959/86
71000 Ostrava
IČ : 25907590 DIČ : CZ25907590

PRÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
71500 Ostrava-Michálkovice
Bank. spojení: 
Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

Oprava rozvodů ústředního topení a související práce v Kulturním domě Ostrava-Michálkovice dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou této objednávky

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list) Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnů od data doručení (razítko podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 108a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 16.08.2021

Cena bez DPH : 274 376,00 Kč

Vyřizuje / tel / email : 

V Ostravě dne: 10-08-2021


Juroška Martin Ing. Ph.D., Starosta
(oprávněná osoba)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTF
městský obvod
Michálkovice

10.8.2021

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. 00197/2021/P1

OSTRAVA!!!

Oprava rozvodů ÚT a související práce – objekt KD v Ostravě Michálkovicích pro 1. NP

| Položky | počet.ks/m | strana cesty | strana šatny | jedn cena Kč | celkem | součet |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| fitinky | | | | | | 906 |
| isifit6/4" vnitřní(AGT) přechod z oceli | 2 | | 2 | 398 | 796 | |
| redukce mosaz 6/4"-5/4" | 2 | | 2 | 55 | 110 | |
| trubka CU | | | | | | 63014 |
| trubka Cu42 | 36 | 0 | 36 | 390 | 14040 | |
| trubka Cu35 | 69 | 25 | 44 | 350 | 24150 | |
| trubka Cu28 | 53 | 38 | 15 | 218 | 11554 | |
| trubka Cu22 | 59 | 59 | | 170 | 10030 | |
| trubka Cu15 | 30 | 14 | 16 | 108 | 3240 | |
| kolena lisovací CU topení | | | | | | 39914 |
| LCukoleno42 | 32 | 14 | 18 | 546 | 17472 | |
| LCukoleno35 | 46 | 28 | 18 | 298 | 13708 | |
| LCukoleno28 | 22 | 22 | | 165 | 3630 | |
| LCukoleno22 | 39 | 34 | 5 | 86 | 3354 | |
| LCukoleno15 | 35 | 25 | 10 | 50 | 1750 | |
| Tkusy lisovací CU topení | | | | | | 16680 |
| T42 | 4 | | 4 | 699 | 2796 | |
| T35-15-35 | 4 | | 4 | 390 | 1560 | |
| T35-22-35 | 10 | 8 | 2 | 340 | 3400 | |
| T28-22-28 | 4 | 4 | | 236 | 944 | |
| T28-22-28 | 4 | 4 | | 248 | 992 | |
| T22-15-22 | 4 | 4 | | 118 | 472 | |
| T35-1/2"-35 | 6 | | 6 | 520 | 3120 | |
| T42-1/2"-42 | 4 | | 4 | 599 | 2396 | |
| přechody lisovací CU topení | | | | | | 6672 |
| přechod 6/4" -42 vnější | 4 | 2 | 2 | 510 | 2040 | |
| přechod 5/4" -35 vnější | 4 | | 4 | 370 | 1480 | |
| přechod 3/4" - 22 vnější | 12 | 10 | 2 | 102 | 1224 | |
| přechod 1/2" - 15 vnější | 16 | 10 | 6 | 58 | 928 | |
| redukce lisovací CU topení | | | | | | 2040 |
| 42-35 | 2 | 2 | | 240 | 480 | |
| 28-22 | 12 | 12 | | 130 | 1560 | |
| izolace | | | | | | 3510 |
| miralon 42/20 | 90 | 42 | 48 | 39 | 3510 | |
| TR Ventily a hlavice | | | | | | 10190 |
| hlavice | 23 | 9 | 14 | 194 | 4462 | |
| termostatický ventil 3/4" | 8 | 4 | 4 | 320 | 2560 | |
| termostatický ventil 1/2" | 16 | 5 | 11 | 198 | 3168 | |
| Náklady materiál celkem bez DPH | | | | | | 140926 |
| Práce – demont. průrazy, stavební, mont. rozvodů, opravy | soubor | | | | | 133450 |
| Připr. pracoviště, demontáže částí pův. rozvodů ÚT odstr. izolace– suterén, sál | 1 | | | 12500 | 12500 | |
| Stavební práce, průrazy, drážky beton podlaha, izol. práce | 1 | | | 12300 | 12300 | |
| Rozvody potrubí Cu k otop. tělesům (300m), konzoly, úchyty | 1 | | | 61500 | 61500 | |
| Montáž úř. předsálí+kuchyní | 1 | | | 11500 | 11500 | |
| Drážky u sedadel | 1 | | | 4100 | 4100 | |
| Demont. pův. ventilů ÚT a montáže nových TR ventilů vč. Hlavce (24ks). | 1 | | | 15600 | 15600 | |
| Inženýr. činnosť, tech. řešení, podklady | 1 | | | 5900 | 5900 | |
| Likvidace odpadů | 1 | | | 2500 | 2500 | |
| Rež. náklady, doprava, rez. kolouče, atd. | 1 | | | 3900 | 3900 | |
| Přesun hmot – vnitrostaveništní | 1 | | | 3650 | 3650 | |
| Práce bez DPH celkem | | | | | | 133450 |
| Cena celkem bez DPH pro 1.NP | | | | | | 274376 |

V Ostravě 27.7.2021

Ing. Milan Kačírek, Celsia, s.r.o.