



S004P01HKCT2

Soupis prací a dodávek**Rekapitulace**

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:**STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN - 1.ČÁST****Stupeň dokumentace: Dokumentace pro PDPS****Obsah : SO.402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ****Investor:****Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín****Poznámka:**

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, snih, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

632 627,54 Kč

Vypracoval:

Krycí list soupisu

Petr Winkler

Akce: STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN - 1.ČÁST

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro PDPS

Obsah : SO.402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

632 627,54 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce:

**STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN - 1.ČÁST**

**Stupeň
dokumentace:**

Dokumentace pro PDPS

Obsah :

SO.402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor:

**Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

632 627,54

Kabely, vodiče a příslušenství
Úložný materiál, krabice a příslušenství
Ukončovací prvky a svorkovnice
Materiál zemních a stavebních prací
Svítlidla
Hromosvody a uzemnění
Barvy a nátěry
Rozváděče, skříně a příslušenství
Montáže dle ceníku M741
Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Demontáže dle ceníku M741
Vedlejší rozpočtové náklady



Soupis prací

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN - 1.ČÁST

Stupeň Dokumentace pro PDPS
Obsah : SO.402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely, vodiče a příslušenství								
1	D	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	150	M			
	PP		FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			150				
2	D	CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16	180	M			
	PP		KABEL CYKY-J 4x16					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			180				
3	D	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	70	M			
	PP		KABEL CYKY-J 3x1,5					
	VV		10x7					
	VV			70				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Úložný materiál, krabice a příslušenství								
4		KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63 TRUBKA KOPOFLEX 63 odečteno z CAD	190	M			
				190				
Ukončovací prvky a svorkovnice								
5	D	E000000820272	SPOJKA SMOE 81512	1	KS			
	PP		SPOJKA SMOE 81512					
	VV		kabelová spojka CYKY-J 4x16					
	VV			1				
6	D	16KU-L	SPOJKA KABELOVA 16 KU-L	4	KS			
	PP		SPOJKA KABELOVA 16 KU-L					
	VV		spojovače					
	VV			4				
7	D	E000000684780	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50	12	KS			
	PP		KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50					
	VV		ukončení kabelu CYKY-J 4x16					
	VV			12				
8	D	16X10KU-L	OKO KABELOVE 16X10 KU-L	48	KS			
	PP		OKO KABELOVE 16X10 KU-L					
	VV		oka 4x12					
	VV			48				
Materiál zemních a stavebních prací								
9	D	VLZ213910	SP315/2000 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB	5	ks			
	PP		SP315/2000 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				
10	D	VLZ213950	Dlažba 300x300x5	5	ks			
	PP		Dlažba 300x300x5					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	D	VLZ000110	Betonová směs C25/30	2,59	m3			
	PP		Betonová směs C25/30					
	VV		0.65x0.65x1.2+0.65x0.65x1.2+0.1x0.3x0.3x5					
	VV			2,59				
12	D	VLZ000010	Písek kopaný	11,2	m3			
	PP		Písek kopaný					
	VV		150x102x0.35+10x0.2x0.35					
	VV			11,2				
13	D	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	2,5	m3			
	PP		Kamenivo frakce 0/16					
	VV		0.5x5					
	VV			2,5				
			Svitidla					
14	D	V2/89-100/180	VYLOZNIK V2-1000 180° ZAR.ZIN	3	KS			
	PP		VYLOZNIK V2-1000 180° ZAR.ZIN					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			3				
15	D	JB8BRNO	STOZAR JB8 BRNOZZ+PLAST NATER	4	KS			
	PP		STOZAR JB8 BRNOZZ+PLAST NATER					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			4				
16	D	OMP159	MANZETA PLASTOVA OMP 159	4	KS			
	PP		MANZETA PLASTOVA OMP 159					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			4				
17	D	V1/89-1000	VYLOZNIK V1-1000 ZAROVY ZINEK	1	KS			
	PP		VYLOZNIK V1-1000 ZAROVY ZINEK					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
18	D	51010	Svitidlo LED	7	KS			
	PP		proti přepětí 4kA, rozměry 518 x 240 x 111 mm, např. VOLTANA 2/5102/16 LEDS					
	VV		700mA WW					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			7				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	D	E000007349800	SVORKOVNICE EKM 2035-2D2	3	KS			
	PP		SVORKOVNICE EKM 2035-2D2					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			3				
20	D	EKM2035-1D2	SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	1	KS			
	PP		SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
			Hromosvody a uzemnění					
21	D	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	111,6	KG			
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM					
	VV		délka 180m					
	VV			11,6				
22	D	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	22	KS			
	PP		SVORKA SPOJOVACI SS					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			22				
23	D	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	6	KS			
	PP		SVORKA PRIPOJOVACI SP					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			6				
			Barvy a nátěry					
24	D	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	5	kg			
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				
25	D	VLB000380	Benzin technický	1	l			
	PP		Benzin technický					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozváděče, skříně a příslušenství								
26	D	RF4-3	SKRIN VEREJNE OSVETLENI PILIR	1	KS			
	PP		SKRIN VEREJNE OSVETLENI PILIR					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
27	D	7013	POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG	3	KS			
	PP		POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			3				
Montáže dle ceníku M741								
28	M	746515111	Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903	1	kus			
	PP		Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
29	M	747219520	Montáž pojist patron nožových	3	kus			
	PP		Montáž pojist patron nožových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			3				
30	M	748132300	mtz svit vyboj prumysl na vyloznik	7	kus			
	PP		mtz svit vyboj prumysl na vyloznik					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			7				
31	M	746212150	Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2	56	kus			
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2					
	VV		4x14					
	VV			56				
32	M	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	90	m			
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-2kg					
	VV		zatahování kabelů CYKY-J 3x1.5					
	VV			90				
33	M	745904116	Příplatek za zatahování kabelů-10kg	190	m			
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-10kg					
	VV		zatahování kabelů CYKY-J 4x16					
	VV			190				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	54	kus			
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2					
	VV		3x18					
	VV			54				
35	M	748711200	mtz slozaru osvet parkov ocelovych	5	kus			
	PP		mtz slozaru osvet parkov ocelovych					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				
36	M	748742000	mtz elvyzbroje slozaru 2 okruhy	3	kus			
	PP		mtz elvyzbroje slozaru 2 okruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			3				
37	M	748743000	mtz elvyzbroje slozaru 3 okruhy	2	kus			
	PP		mtz elvyzbroje slozaru 3 okruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
38	M	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh	5	m			
	PP		nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh					
	VV		odečteno z CAD					
39	M	748739200	mtz patic slozaru sklolaminatovych	5	kus			
	PP		mtz patic slozaru sklolaminatovych					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				
40	M	748721220	mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg	1	kus			
	PP		mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
41	M	748722110	mtz vylozniku 2ramen nasten-70 kg	4	kus			
	PP		mtz vylozniku 2ramen nasten-70 kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			4				
42	M	748739100	mtz patic slozaru betonovych	5	kus			
	PP		mtz patic slozaru betonovych					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	180	m			
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			180				
44	M	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	5	hod			
	PP		Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu					
	VV			5				
45	M	740999913	Montážní lešení nebo plošina	1	kus			
	PP		Montážní lešení nebo plošina					
	VV			1				
46	M	740999914	Montážní stroje a mechanismy	1	ks			
	PP		Montážní stroje a mechanismy					
	VV			1				
47	M	740999910	Zabezpečení pracoviště	25	hod			
	PP		Zabezpečení pracoviště					
	VV			25				
48	M	740999901	Práce na stávající instalaci	8	hod			
	PP		Práce na stávající instalaci					
	VV			8				
49	M	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	12	hod			
	PP		Zapojení přístrojů a zařízení					
	VV			12				
50	M	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	28	hod			
	PP		Revize, zkoušky, dílčí revize					
	VV			28				
51	M	740999915	Geodetické zaměření	1	ks			
	PP		Geodetické zaměření					
	VV			1				
52	M	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	22	kus			
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			22				
53	M	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	6	kus			
	PP		Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			6				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	70	m			
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			70				
55	M	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	180	m			
	PP		Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			180				
56	M	741551110	Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2	4	kus			
	PP		Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2					
	VV		kabelová spojka SMCE					
	VV			4				
57	M	742311340	Montáž piliřů skříní PRIS 4,8	1	kus			
	PP		Montáž piliřů skříní PRIS 4,8					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
58	M	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	190	m			
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			190				
59	M	746426112	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	12	kus			
	PP		Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046					
	VV		ukončení kabelu CYKY-J 4x16					
	VV			12				
60	M	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -16mm2	48	kus			
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -16mm2					
	VV		4x12					
	VV			48				
			Stavební práce při elektromontážích - 846-9					
61	M	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	73,5	m2			
	PP		Provizor úprava terénu se zhut tř.1					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			73,5				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3	150	m			
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			150				
63	M	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	42	m3			
	PP		Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4					
	VV		150x0,35x0,8					
	VV			42				
64	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	150	m			
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			150				
65	M	388113100	Osazení žlabů beton pochozích 0,25t	5	kus			
	PP		Osazení žlabů beton pochozích 0,25t					
	VV		Dlaždice 300x300x50mm					
	VV			5				
66	M	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	2,59	m3			
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10					
	VV		0,65x0,65x1,2+0,65x0,65x1,2+0,1x0,3x0,3x5					
	VV			2,59				
67	M	131313110	Jámy kabelových spojek do 10kV tř.3	1	kus			
	PP		Jámy kabelových spojek do 10kV tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
68	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	5	kus			
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				
69	M	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	0,15	km			
	PP		Vytyč vedení podzem v zástavbě					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			0,15				
70	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	150	m			
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			150				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	131419000	Jámy ostatních konstrukcí tř.4	11	m3			
	PP		Jámy ostatních konstrukcí tř.4					
	VV		stranové přeložení kabelu					
	VV			11				
72	M	131315950	Jámy základů kabelových objektů tř.3	1	kus			
	PP		Jámy základů kabelových objektů tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
Demontáže dle ceníku M741								
73	M	748722110dem	mtz vyložníku 2ramen nastěn-70 kg	1	kus			
	PP		mtz vyložníku 2ramen nastěn-70 kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
74	M	748721220dem	mtz vyložníku 1ramen sloupov 35-kg	1	kus			
	PP		mtz vyložníku 1ramen sloupov 35-kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
75	M	748711200dem	mtz stozaru osvet parkov ocelových	2	kus			
	PP		mtz stozaru osvet parkov ocelových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
76	M	748739100dem	mtz palic stozaru betonových	2	kus			
	PP		mtz palic stozaru betonových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
77	M	748743000dem	mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy	1	kus			
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
78	M	748742000dem	mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy	1	kus			
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem	Cenová
79	M	748739200dem	mtz patic stozaru sklolaminatových	2	kus			
	PP		mtz patic stozaru sklolaminatových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
80	M	743612121dem	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	2				
	PP		Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	10	m			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
81	M	743131115dem	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	10				
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	10	m			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
82	M	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	10				
	PP		Demontáž stávajících rozvodů	22	hod			
	VV							
83	M	743622100dem	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	22				
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	2	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
84	M	748132300dem	mtz svit zariv prumysl na vyloznic	2				
	PP		mtz svit zariv prumysl na vyloznic	3	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
85	M	744441400dem	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	3				
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	10	m			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
86	M	744441100dem	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	10				
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	30	m			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
87	M	746214110dem	Ukončení vodičů kabelov okem -16mm2	30				
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -16mm2	4	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
				4				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	746428112dem	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	1	kus			
	pp		Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046					
	VV		odečteno z CAD	1				
	VV							
			Vedlejší rozpočtové náklady					
89	K		Mimostaveništní doprava	2	%			
	pp		Mimostaveništní doprava					
90	K		Náklady na umístění stavby	1	%			
	pp		Náklady na umístění stavby					
91	K		Podružný materiál	6	%			
	pp		Podružný materiál					
92	K		Podíl přidružené výroby	3	%			
	pp		Podíl přidružené výroby					

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty, Velkomoravská, Hodonín - 1. část
 Stavební objekt: SO.101
 Investor: Město Hodonín
 Vypracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 08/2020

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývajících z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu	
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	
3	Vytýčení stavby	
4	Archeologický průzkum a s ním související náklady - zajistí objednatel	
5	Propagace a publicita - náklady spojené s vyhotovením, umístěním a likvidací dočasného panelu s informacemi o stavbě (podoba dle pravidel pro publicitu příslušného dotačního programu) - náklady spojené s vyhotovením a umístěním panelu s trvalými informacemi o stavbě (podoba dle pravidel pro publicitu příslušného dotačního programu)	
6	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	
7	Dokumentace skutečného provedení stavby	
8	Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod.	
9	Geodetické zaměření dokončeného díla	
10	Geometrický plán	
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		246 478,00 Kč
DPH 21%:		51 760,38 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		298 238,38 Kč

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

"Stezka pro pěší a cyklisty, Velkomoravská, Hodonín"

REALIZACE: 08 - 12/2021

[illegible]

Název akce:
doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
3	ZL č. 3		
Rozpis částky na roky:	2020		xxxxx
Finanční profil:			
ROK	ORJ	ORG	Částka v Kč
2020	150	xxxx	xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace
Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Plano zarovnáno k druhé
rozhýbo písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnání s písmenem „H“

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vancurova, 2. část, III. etapa
03/2019 – 07/2019
Město Hodonín
EUROVIA CS, a.s., Praha
17 000 000 Kč
PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

1020 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
polozice písmene „H“

Velikost písma 250 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

Obrázky dle zaslanych podkladů
a důležitosti k danému projektu
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Iurnin výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4082/3a, 695 01 Hodonín

Velikost písma 100 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

1000 mm

1000 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

www.hodonin.eu


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Uvěstí 3 fotografie



MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNI BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Nakada:	28 000 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba: PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby: 04/2019 – 05/2020
Investor: Město Hodonín
Zhotovitel: MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady: 28 800 000 Kč
Projektant: PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor: [REDACTED]

www.hodonin.eu