

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Demolice str. domku č. 109 Čtyřkoly

JKSO: 004  
Místo: Čtyřkoly

CC-CZ:  
Datum: 23.02.2017

Objednatel:  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Hut'

IČ: 26370891  
DIČ: CZ26370891

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Malý

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 580 216,69
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 580 216,69</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 580 216,69	331 845,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 912 062,19</b>
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Demolice str. domku č. 109 Čtyřkoly

Místo: Čtyřkoly Datum: 23.02.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nc Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**1 580 216,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické

### M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN6 - Územní vlivy
- VRN9 - Ostatní náklady

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 580 216,69**

# ROZPOČET

Stavba: Demolice str. domku č. 109 Čtyřkoly

Místo: Čtyřkoly Datum: 23.02.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nc Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 580 216,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200,000		
2	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m <sup>3</sup>	26,300		
3	K	122601101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 7 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,080		
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m <sup>3</sup>	16,625		
5	K	167101101.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> (makadam příjezdové cesty) přivezení i odvoz	m <sup>3</sup>	105,000		
6	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (makadam příjezdové cesty) přivezení i odvoz	m <sup>3</sup>	105,000		
7	K	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (makadam příjezdové cesty)	m <sup>3</sup>	1 575,000		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,300		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	26,300		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	263,000		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zasypání sklepní části a žumpy drcenou sutí 20 cm pod terén)	m <sup>3</sup>	93,150		
12	K	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (sklep)	m <sup>3</sup>	12,000		
13	M	583312000	<i>šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	t	24,000		
14	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2 (pozemek)	m <sup>2</sup>	1 030,000		
15	K	181101153	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy (příjezdová cesta)	m <sup>2</sup>	350,000		
16	K	181301103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	131,500		
17	M	583312100	<i>tříděná ornice</i>	t	52,600		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	650,000		
19	M	005724100	<i>osivo směs travní parková rekreační</i>	kg	9,750		

#### 2 - Zakládání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	242111114	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,2 m	m	1,000		
21	M	592255650	<i>skruž betonová TBH 42-150 D120x50x10 cm</i>	kus	1,000		
22	K	245111111	Osazení krycí desky	t	0,228		
23	M	592257720	<i>deska betonová zákrytová celá TBN-Q 1300/75 130x7,5 cm</i>	kus	1,000		
24	K	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	29,250		
25	K	279321311	Základová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	4,680		
26	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,404		
27	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,180		

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

28	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	7,315		
29	K	311272611	Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	5,775		
30	K	311272991	Provázání nového zdiva se stávajícím	kpl	1,000		
31	K	312231110	Začištění popř. dozdivka z pálených cihel vč. oplechování stříšky, omítky a nátěru zdi sousedící s vjezdovou branou sousedního nebouraného objektu (ubourat 2m nad terén - bude součást oplocení)	soubor	1,000		
32	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	4,000		
33	M	553422630	<i>sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm</i>	kus	4,000		
34	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	10,000		
35	M	313275030	<i>pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 180 cm</i>	m	10,000		

### 4 - Vodorovné konstrukce

36	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,880		
37	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,200		

### 5 - Komunikace pozemní

38	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	350,000		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,200		
40	K	KM 2	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty s obsahem uhlíkového vlákna - dle zadání	m2	44,275		
41	K	KM 3	Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrno 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn s obsahem uhlíkových vláken - dle zadání	m2	44,275		
42	K	KM1	Penetrace vnějších jádrových omítek nanášená ručně - dle zadání	m2	44,275		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

43	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	133,200		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	941221211	Příplatek k tesení radovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den noužití	m2	7 992,000		
45	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	133,200		
46	K	952905121	Čerpání fekálií včetně odvozu	hod	2,000		
47	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m	5,200		
48	K	966052111	Bourání stoupků a vzpěr ŽB plotových zasypávaných zeminou	kus	12,000		
49	K	966062111	Bourání stoupků a vzpěr plotových dřevěných zasypávaných zeminou	kus	8,000		
50	K	966071711	Bourání stoupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	21,000		
51	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	105,000		
52	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	11,894		
53	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600		
54	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a pozemku	t	15,000		
55	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	67,500		
56	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	391,490		
57	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací (základy, sklep, žumpa)	m3	22,600		

#### 997 - Přesun sutě

58	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	302,890		
59	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	302,890		
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	302,890		
61	K	997013510	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km malým nákladním vozem typu Avia	t	3 028,900		
62	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	287,890		
63	K	997013832	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce	t	15,000		

#### 998 - Přesun hmot

64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	135,249		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

65	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	m2	19,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

#### 712 - Povlakové krytiny

66	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	34,600		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

#### 762 - Konstrukce tesařské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,600		
68	K	762211811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m bez podstupnic	m	3,000		
69	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	175,400		
70	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	20,000		
71	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,600		
72	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	25,000		
73	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,250		
74	K	762713240	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 (doplnění krokví ve stejných dimenzích)	m	22,400		
75	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,120		
76	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	6,000		
77	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,180		
78	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,186		

#### 764 - Konstrukce klempířské

79	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000		
80	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	20,500		
81	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	12,000		
82	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,000		
83	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,000		
84	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,500		
85	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,098		

#### 765 - Krytina skládaná

86	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	132,340		
87	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	14,100		
88	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	132,340		
89	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	14,100		
90	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	40,000		
91	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	8,000		
92	K	765133031	Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon povrchem hladkým	m	4,000		
93	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,588		

#### 767 - Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	4,000		
95	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	8,200		
96	K	767995105	Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou konstrukcí	kpl	1,000		

### M - Práce a dodávky M

#### 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

97	K	330010180	Montáž kladkostroj ruční+ kočka do 2 t	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN3 - Zařízení staveniště

98	K	032002000	Vybavení staveniště - pronájem a provoz elektrocentrály	den	60,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

#### VRN4 - Inženýrská činnost

99	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (vytyčení sítí)	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### VRN6 - Územní vlivy

100	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	Kč	1,000		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### VRN9 - Ostatní náklady

101	K	091002000	Úklid komunikace znečištěné těžkou technikou	Kč	1,000		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

### VP - Vícepráce

0,00