

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21050

**Stavba: Oprava havarijního stavu opěrné zdi ve Vodkově ulici - obnova povrchů**

KSO:

Místo: Mladá Boleslav - Vodkova

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

IČ:

238295

DIČ:

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**464 770,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>464 770,45</b>	<b>97 601,79</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**562 372,24**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---


**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu opěrné zdi ve Vodkově ulici - obnova povrchů

Objekt:

**A - Oprava povrchů**

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**464 770,45**

### HSV - Práce a dodávky HSV

281 978,99

1 - Zemní práce

5 747,83

5 - Komunikace pozemní

199 856,13

8 - Trubní vedení

10 634,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 540,48

998 - Přesun hmot

43 200,55

### M - Práce a dodávky M

1 965,15

21-M - Elektromontáže

354,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 610,25

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

180 826,31

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 500,00

VRN6 - Územní vlivy

17 800,00

VRN9 - Ostatní náklady

143 026,31

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu opěrné zdi ve Vodkově ulici - obnova povrchů

Objekt:

**A - Oprava povrchů**

Místo:

Mladá Boleslav

Zadavatel:

Datum: 7. 7. 2021

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>464 770,45</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>281 978,99</b>
D	1		Zemní práce				5 747,83
1	K	113106111	Rozebření dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	3,000	96,90	290,70
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitečnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	120,500	22,33	2 690,77
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitečnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,050	521,55	2 112,28
	VV		3,0 " - úprava terénu s ohozem"		3,000		
	VV		3,50*0,50*0,60 " - odkrytí kónusu RŠ s odhozem"		1,050		
	VV		Součet		4,050		
4	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vstivách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypekých	m3	4,050	161,50	654,08
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>199 856,13</b>
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	120,500	210,90	25 413,45
	VV		75,50+45,0		120,500		
6	K	564971312	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	105,000	148,20	15 561,00
7	K	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 160 mm	m2	75,500	342,95	25 892,73
8	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z kamenniva těžkého	m2	102,100	556,70	56 839,07
9	K	596991110R	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm	m	12,000	599,00	7 188,00
	VV		0,30*40 " - úprava stávajících žul. obrub"		12,000		
10	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	102,100	32,30	3 297,83
11	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kamenniva	m2	3,000	646,00	1 938,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	3,000	99,75	299,25
13	K	594111111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovně nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého	m2	75,500	733,40	55 371,70
	VV		75,50 "- odsek"		75,500		
14	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	75,500	29,07	2 194,79
15	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m2	75,500	77,62	5 860,31
	D	8	Trubní vedení				10 634,00
16	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	969,00	1 938,00
	VV		1 "- na RŠ - dodávka VaK MB"		1,000		
	VV		1 "- na vstup do sklepa"		1,000		
	VV		Součet		2,000		
17	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	1 837,00	1 837,00
18	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 042,50	6 127,50
	VV		2 "- RŠ"		2,000		
	VV		1"- sklep"		1,000		
	VV		Součet		3,000		
19	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,250	2 926,00	731,50
	VV		0,25 "- obetonování kónusu nad sklepem"		0,250		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 540,48
20	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	1,500	829,35	1 244,03
21	M	74910600	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	m	1,500	4 048,00	6 072,00
22	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,600	292,60	8 660,96
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,095	3 087,50	3 380,81
	VV		29,60*0,037		1,095		
24	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	810,00	810,00
	VV		1 "- opětovné osazení původní"		1,000		
25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	210,90	210,90
26	K	938909321	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	180,600	11,97	2 161,78
	VV		102,1+75,50+3,0		180,600		
	D	998	Přesun hmot				43 200,55
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	210,529	205,20	43 200,55
	D	M	Práce a dodávky M				1 965,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	21-M		Elektromontáže				354,90
28	K	210801313	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm <sup>2</sup>	m	15,000	23,66	354,90
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				1 610,25
29	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	15,000	107,35	1 610,25
	VV		15,0 " - pro kabel NN"		15,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				180 826,31
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 500,00
30	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	10 500,00	10 500,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 500,00
31	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	9 500,00	9 500,00
D	VRN6		Územní vlivy				17 800,00
32	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	17 800,00	17 800,00
	VV		"Doprava žulových materiálů z deponie investora" 1		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				143 026,31
35	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	205,882	216,80	44 635,22
	VV		350,0/1,7		205,882		
36	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 058,820	17,43	35 885,23
	VV		205,882*10		2 058,820		
38	K	167101R01.1	Nakládání sypkého materiálu na meziskládce	m3	205,882	69,00	14 205,86
34	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	350,000	138,00	48 300,00

