

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Hatě, staniční budova

zakázka: E216K8R01S2C

zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

16.8.2021 11:10

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

do 15. prosince 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 3 316 226,01

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---------------------------------------|----|----------|--------------|
| 1 | | Oprava budovy, Hatě - staniční budova | ks | 1,000 | 3 316 226,01 |

Pokračování je na straně 2

| | |
|----------------------|----------|
| Přílohy: | 1 |
| Záruční doba: | Dva roky |

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona čísla 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 23.8.2021

 (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.,
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás oprav budovy, Hatě - staniční budova v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. . Kontaktní osoba: XXXXXX, tel.: XXXXXX.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Hatě - oprava budovy

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|---------------------|----------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Hatě - oprava budovy

Místo: Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | ASŘ | 0,00 | 0,00 |
| 02 | VRN | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hatě - oprava budovy

Objekt:

01 - ASŘ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hatě - oprava budovy

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
|--|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 2 - Zakládání | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 0,00 |
| 765 - Krytina skládaná | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hatě - oprava budovy

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|---------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 40,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 121151114 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně | m2 | 171,400 | | 0,00 |
| 3 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 24,600 | | 0,00 |
| 4 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 4,400 | | 0,00 |
| 5 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 6,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 2,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 181912111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně | m2 | 171,400 | | 0,00 |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 0,00 |
| 8 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m | m2 | 20,000 | | 0,00 |
| 9 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 30,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 275311611 | Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,600 | | 0,00 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 |
| 11 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,216 | | 0,00 |
| 12 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,040 | | 0,00 |
| 13 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 0,780 | | 0,00 |
| 14 | K | 434351142 | Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 0,780 | | 0,00 |
| 15 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 2,500 | | 0,00 |
| 16 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm | m2 | 40,000 | | 0,00 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 |
| 17 | K | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm | m2 | 31,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 31,000 | | 0,00 |
| 19 | M | 59245620 | dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní | m2 | 58,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 58,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 75,000 | | 0,00 |
| 22 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 76,500 | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 23 | K | 622131100 | Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 88,890 | | 0,00 |
| 24 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 25 | K | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 88,890 | | 0,00 |
| 26 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 27 | K | 622135011 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 300,300 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 622311131 | Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 29 | K | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 30 | K | 622631011 | Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárníc nebo kamene | m2 | 78,000 | | 0,00 |
| 31 | K | 625681012 | Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm | m | 80,000 | | 0,00 |
| 32 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 362,300 | | 0,00 |
| 33 | K | 629995213 | Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu | m2 | 78,000 | | 0,00 |
| 34 | K | 629995223 | Příplatek k cenám očištění vnějších ploch otryskáním za práci ve stíněném nebo uzavřeném prostoru | m2 | 10,000 | | 0,00 |

D 8 Trubní vedení 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|------|
| 35 | K | 877265271 | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 36 | M | 28341110 | <i>lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 37 | K | 877270310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 5,000 | | 0,00 |
| 38 | M | 28617181 | <i>koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125</i> | kus | 5,000 | | 0,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|------------|--|------|
| 39 | K | 9 006 | Očištění stávajících betonových prapetů, bez reprofilace tvaru | m | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | K | 9 002 | vyhledání odbourání nadzemní části, vyčištění, včetně odvozu fekálií, likvidace a dezinfekce stávajícího septiku | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 41 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 42 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 18 018,000 | | 0,00 |
| 43 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 44 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 45 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 18 018,000 | | 0,00 |
| 46 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 47 | K | 961031411 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 16,560 | | 0,00 |
| 48 | K | 9 007 | Demontáž stávajících a montáž nového investorem dodaného označení stanice | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 49 | K | 9 008 | Nátěr historických nápisů názvu žst. připevněných na fasádě objektu | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 50 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 8,000 | | 0,00 |
| 51 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 46,800 | | 0,00 |
| 52 | K | 962032641 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC | m3 | 1,220 | | 0,00 |
| 53 | K | 963054949 | Bourání ŽB schodnic jakékoli délky | m | 2,400 | | 0,00 |
| 54 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6,400 | | 0,00 |
| 55 | K | 966052121 | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 56 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 34,000 | | 0,00 |
| 57 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m | m | 50,000 | | 0,00 |
| 58 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 300,300 | | 0,00 |
| 59 | K | 978023261 | Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního | m2 | 78,000 | | 0,00 |
| 60 | K | 985231000R | Zpevnění organokřemičitanem - cyklické zpevnění | m2 | 78,000 | | 0,00 |
| 61 | K | 985233121 | Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 12 m/m2 | m2 | 78,000 | | 0,00 |

D 997 Přesun sutě 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|
| 62 | K | 997006003 | Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou) | t | 3,659 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 63 | K | 997006014 | Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu | t | 2,039 | | 0,00 |
| 64 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 210,071 | | 0,00 |
| 65 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3 151,065 | | 0,00 |
| 66 | K | 997006551 | Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění | t | 210,071 | | 0,00 |
| 67 | K | 99701301X | Vyklizení komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m | m3 | 5,000 | | 0,00 |
| 68 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t | 210,071 | | 0,00 |
| 69 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 188,377 | | 0,00 |
| 70 | K | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 | t | 13,659 | | 0,00 |
| 71 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | 2,039 | | 0,00 |
| 72 | K | VYZISK | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013." | t | 2,548 | | 0,00 |

D 998 Přesun hmot 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|------|
| 73 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 45,200 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|------|

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|------|
| 74 | K | 711161273 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie | m2 | 37,200 | | 0,00 |
| 75 | M | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 45,788 | | 0,00 |
| 76 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 62,000 | | 0,00 |
| 77 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | | | 0,00 |

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--|------|
| 78 | K | 721173737 | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 | m | 10,000 | | 0,00 |
| 79 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | | | 0,00 |

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|
| 80 | K | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 127,000 | | 0,00 |
| 81 | K | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 95,000 | | 0,00 |
| 82 | M | 60512131 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m | m3 | 2,371 | | 0,00 |
| 83 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 100,000 | | 0,00 |
| 84 | K | 762342211 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm | m2 | 319,000 | | 0,00 |
| 85 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 3,864 | | 0,00 |
| 86 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 140,000 | | 0,00 |
| 87 | K | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 364,000 | | 0,00 |
| 88 | K | 762631802 | Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování | m2 | 6,250 | | 0,00 |
| 89 | K | 762711820 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 293,200 | | 0,00 |
| 90 | K | 762842231 | Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek | m2 | 100,000 | | 0,00 |
| 91 | M | 61191178 | palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B | m2 | 120,000 | | 0,00 |
| 92 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | | | 0,00 |

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|---------|--|------|
| 93 | K | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do suti | m2 | 364,000 | | 0,00 |
| 94 | K | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti | m | 34,000 | | 0,00 |
| 95 | K | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti | m | 14,000 | | 0,00 |
| 96 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 42,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 97 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 5,000 | | 0,00 |
| 98 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 1,800 | | 0,00 |
| 99 | K | 764002891 | Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 100 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 53,000 | | 0,00 |
| 101 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 18,000 | | 0,00 |
| 102 | K | 764111653 | Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 60° | m2 | 346,000 | | 0,00 |
| 103 | K | 764203155 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového | m | 43,000 | | 0,00 |
| 104 | M | 55349664 | tyč do sněhového zachytávače Al | m | 86,000 | | 0,00 |
| 105 | M | 55344661 | nástavec svorky (držáku) sněhového zachytávače Al | kus | 32,000 | | 0,00 |
| 106 | M | 55344642 | svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou | kus | 32,000 | | 0,00 |
| 107 | K | 764211603 | Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 29,000 | | 0,00 |
| 108 | K | 764212605 | Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 14,000 | | 0,00 |
| 109 | K | 764212636 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 42,000 | | 0,00 |
| 110 | K | 764215605 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm | m | 12,000 | | 0,00 |
| 111 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 8,000 | | 0,00 |
| 112 | K | 764511603 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 43,000 | | 0,00 |
| 113 | K | 764511644 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm | kus | 5,000 | | 0,00 |
| 114 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 25,000 | | 0,00 |
| 115 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | | | 0,00 |

D 765 Krytina skládaná 0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|--|------|
| 116 | K | 765131857 | Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 133,000 | | 0,00 |
| 117 | K | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | m2 | 346,000 | | 0,00 |
| 118 | M | 28329040 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy) | m2 | 380,600 | | 0,00 |

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: monolitická PES textilie se záteřem, integrovaná lepicí páska

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|---------|--|------|
| 119 | K | 765191091 | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° | m2 | 346,000 | | 0,00 |
| 120 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | % | | | 0,00 |

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|--|------|
| 121 | K | 766111820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 100,500 | | 0,00 |
| 122 | K | 766660421 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 123 | M | D1 | Dveře vstupní plastové 1200x2600, barva dřevodekor | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 124 | K | 766698111 | Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně do 6 m2 | kus | 6,250 | | 0,00 |
| 125 | M | 61173000R | vrata dřevěná dvoukřídlá 2,5x2,5 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 126 | K | OR2 | Otvíravé okenice na okno 1,0*1,6m, dřevěnná výplň, ocelový rám, rozm. 1,3*1,9 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 127 | K | OR2b | Otvíravé okenice na okna 2,0*1,2m, dřevěnná výplň, ocelový rám, rozm. 2,3*1,5 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 128 | K | OR2c | Otvíravé okenice na okna 1,0*1,75m, dřevěnná výplň, ocelový rám, rozm. 1,3*2,05 | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 129 | K | OR2d | Otvíravé okenice na okna 0,8*0,3m, dřevěnná výplň, ocelový rám, rozm 1,1*0,6 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 130 | K | OR2e | Otvíravé okenice na dveře 1,2*2,6m, dřevěnná výplň, ocelový rám, rozm 1,5*2,9 | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 131 | K | OR1 | Zabezpečení půdních oken, konzola vč. tahokovu | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 132 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| D 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | 0,00 |
| 133 | K | 767 01 | Provizorní konstrukce pro dočasné umístění označení žst | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 134 | K | 767 02 | zakrytí sklepních oken rámem s výplní z tahokovu | kpl | 2,000 | | 0,00 |
| 135 | K | 767651800 | Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m ² | kus | 6,250 | | 0,00 |
| 136 | K | 76781200R | Demontáž prvků na fasádě | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 137 | K | 767851803 | Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky | m | 9,000 | | 0,00 |
| 138 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | | | 0,00 |
| D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | | | | 0,00 |
| 139 | K | 782991422 | Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru | m ² | 78,000 | | 0,00 |
| 140 | K | 998782201 | Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m | % | | | 0,00 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 0,00 |
| 141 | K | 783000121 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou | m | 200,000 | | 0,00 |
| 142 | M | 58124838 | <i>páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm</i> | m | 210,000 | | 0,00 |
| 143 | K | 783000123 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie | m ² | 63,600 | | 0,00 |
| 144 | M | 28323151 | <i>papír separační potažený PE fólií</i> | m ² | 66,780 | | 0,00 |
| 145 | K | 783000125 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií | m ² | 101,000 | | 0,00 |
| 146 | M | 58124844 | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i> | m ² | 106,050 | | 0,00 |
| 147 | K | 783009411 | Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných | m ² | 1,500 | | 0,00 |
| 148 | K | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m ² | 53,590 | | 0,00 |
| 149 | K | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m ² | 53,590 | | 0,00 |
| 150 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m ² | 153,590 | | 0,00 |
| 151 | K | 783118211 | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m ² | 153,590 | | 0,00 |
| 152 | K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m ² | 639,850 | | 0,00 |
| 153 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m ² | 296,300 | | 0,00 |
| 154 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m ² | 296,300 | | 0,00 |
| 155 | K | 783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m ² | 78,000 | | 0,00 |
| 156 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m ² | 296,300 | | 0,00 |
| 157 | K | 783827429 | Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu | m ² | 296,300 | | 0,00 |
| 158 | K | 783897603 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev | m ² | 296,300 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hatě - oprava budovy

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hatě - oprava budovy

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hatě - oprava budovy

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 0,00 |
|---|-----|-----------------------------|---|---|--|--|------|
| 1 | K | VRN_R5 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně | % | | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1941601

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: afbdd6f8-b8d9-41ba-961d-7af9983e74db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2021 11:09:03



b8c6dce6-c198-4d06-834c-e327071b5df9