

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021zak014 Chata Tetřeví - opravy na objektu**

Objekt: **0001 Vlastní stavba**

Rozpočet: **2196300001 Chata Tetřeví - opravy na objektu**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - OŘ severní Morava**  
**Pikartská 2128/52**  
**710 00 Ostrava**

IČO: **42196451**  
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Forlive shop a.s.**  
**Kubelíkova 1224**  
**130 00 Praha 3**

IČO: **24270814**  
 DIČ: **CZ24270814**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			645,00
PSV			195 608,12
PSU			1 017,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 530,00
<b>Celkem</b>			<b>199 800,12</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		199 800,12 CZK
Základní DPH	21 %		41 958,03 CZK
Zaokrouhlení			-0,15 CZK

**Cena celkem s DPH**



**241 758,00 CZK**

v

Loučné nad Desnou

dne

13.07.2021



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Tepelné izolace	PSV			22 320,50	11
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 749,09	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 111,73	38
764	Konstrukce klempířské	PSV			73 803,80	37
765	Krytina skládaná	PSV			12 623,00	6
94	Lešení a stavebí výtahy	HSV			645,00	0
99	Staveništní přesun hmot	PSU			1 017,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			2 530,00	1
Cena celkem					199 800,12	100

### Položkový rozpočet

S:	2021zak014	Chata Tetřeví - opravy na objektu
O:	0001	Vlastní stavba
R:	2196300001	Chata Tetřeví - opravy na objektu

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
	713	Izolace tepelné				22 320,50		27 007,81
1	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií "terasa" 22	m2	22,00000	45,00	990,00	21,00	1 197,90
2	28329220	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2 "terasa" 22	m2	22,00000	72,00	1 584,00	21,00	1 916,64
3	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami "terasa" 22	m2	22,00000	42,00	924,00	21,00	1 118,04
4	631522220	Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) mat. DEKWOOL DW roll 80 mm + 60 mm, šíře 625mm "terasa" 22	m2	22,00000	850,00	18 700,00	21,00	22 627,00
5	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m "terasa" 22	%	245,00000	0,50	122,50	21,00	148,23
Díl:	762	Konstrukce tesařské				10 749,09		13 006,40
6	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí "terasa - původní" 2,3*3,6	m2	37,26000	21,00	782,46	21,00	946,78
7	762123120	"střecha - chata + terasa" 4,2*6,9 Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 100 do 144 cm2, včetně ochranného nátěru "terasa - původní" 2,3*3,6 "střecha - chata + terasa" 4,2*6,9	m	37,26000	30,00	1 117,80	21,00	1 352,54

8	605121110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly 80x80 - 140x140 mm, délka 3 - 5 m hranoly středové jakost I-II	m3	3,24050	2 690,00	8 716,95	21,00	10 547,50
9	998762201	"terasa" 0,12*0,14*5*4+0,12*0,14*2,5*16		1,00800				
		"terasa" 0,08*0,08*5*6+0,025*5*2,5		2,23250				
		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	188,41000	0,70	131,89	21,00	159,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				76 111,73		92 095,19
10	766411213	Montáž obložení vnitřních stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	28,00000	112,00	3 136,00	21,00	3 794,56
		"terasa - vnitřní stěny" 22		22,00000				
		"terasa - strop" 6		6,00000				
11	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	28,00000	115,00	3 220,00	21,00	3 896,20
		"terasa - vnitřní stěny" 22		22,00000				
		"terasa - strop" 6		6,00000				
12	766411214	Montáž obložení vnějších stěn pl do 1 m2 prkny z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	120,00000	184,00	22 080,00	21,00	26 716,80
		"chata + terasa" 120		120,00000				
13	61198139	terasový profil dřevěný tl 25mm smrk termo	m2	120,00000	222,00	26 640,00	21,00	32 234,40
		"chata + terasa" 120		120,00000				
14	762524104	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken	m2	12,00000	112,00	1 344,00	21,00	1 626,24
		"terasa" 12		12,00000				
15	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,60000	5 236,00	3 141,60	21,00	3 801,34
		"terasa" 12		0,60000				
16	766417211	Montáž obložení stěn a stropu rošt podkladový	m	12,00000	33,00	396,00	21,00	479,16
		"terasa" 12		12,00000				
17	605141130	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 2 - 3,5 m latě impregnované	m3	0,96200	3 685,00	3 544,97	21,00	4 289,41
18	766-01	D+M nového kastlového okna - 120x110, včetně kování a nátěru	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00
		"terasa" 1		1,00000				
19	766-02	D+M vstupních dveří včetně zárubní, kování a nátěru 80x200	kus	1,00000	5 260,00	5 260,00	21,00	6 364,60

20	766-03	Oprava dílčích částí krovu a bednění střechy nad chatou	kus	1,00000	2 560,00	2 560,00	21,00	3 097,60
21	766-04	Oprava dílčích částí komínu - zednické práce	kus	1,00000	1 231,00	1 231,00	21,00	1 489,51
22	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	116,32000	0,50	58,16	21,00	70,37
Díl:	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>73 803,80</b>		<b>89 302,60</b>
23	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou	m	6,00000	115,00	690,00	21,00	834,90
24	764304112	Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu "komín"	m2	1,20000	512,00	614,40	21,00	743,42
25	764101101	Montáž krytiny z pozink. Trapézového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné, sklon střechy "chata + terasa" 150	m2	150,00000	256,00	38 400,00	21,00	46 464,00
26	15485107	<i>plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,5mm</i>	m2	150,00000	205,00	30 750,00	21,00	37 207,50
27	764201111	Montáž oplechování střešních prvků hřebene nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku "závětrné lišty" 20	m	34,00000	96,00	3 264,00	21,00	3 949,44
		"okapnice" 14		20,00000				
				14,00000				
28	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	122,00000	0,70	85,40	21,00	103,33
Díl:	765	<b>Krytina skládaná</b>				<b>12 623,00</b>		<b>15 273,83</b>
29	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do sutí	m2	150,00000	51,00	7 650,00	21,00	9 256,50
30	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do sutí	m	6,00000	36,00	216,00	21,00	261,36
31	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	150,00000	22,00	3 300,00	21,00	3 993,00
32	283292930	<i>Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTADACH netkaná hydroizol.podstřešní membrána, rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2 (barva červená)</i>	m2	165,00000	8,30	1 369,50	21,00	1 657,10
33	998765201	150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	125,00000	0,70	87,50	21,00	105,88
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>645,00</b>		<b>780,45</b>
34	944943101R00	Záchytné lešení na nosné konstrukci se zábradlím	m	3,00000	215,00	645,00	21,00	780,45
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 017,00</b>		<b>1 230,57</b>

35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,25000	452,00	1 017,00	21,00	1 230,57
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 530,00		3 061,30
36	811	Náklady na energii	sada	1,00000	2 530,00	2 530,00	21,00	3 061,30