

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** GSR2139 Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště

**Objednatel:** MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČO: 00291471  
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471  
 68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

**Zhotovitel:** GSR s.r.o. IČO: 26908387  
 J.E.Purkyně DIČ: CZ26908387  
 68606 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			454 738,59
PSV			737 167,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 920,00
Ostatní náklady			2 871,00
<b>Celkem</b>			<b>1 222 696,60</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		1 222 696,60 CZK
Snížená DPH	15 %		183 404,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 406 101,09 CZK**

v

dne

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272  
 686 00 Uherské Hradiště

IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>30 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618,65</b>	<b>35 409,65</b>	<b>3</b>
00	VRN	30 791,00	0,00	4 618,65	35 409,65	3
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP</b>	<b>1 191 905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>178 785,84</b>	<b>1 370 691,44</b>	<b>97</b>
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	488 866,29	0,00	73 329,94	562 196,23	40
D.1.4	Elektroinstalace	152 825,40	0,00	22 923,81	175 749,21	12
D.1.4	Rozvody vytápění + plynu	481 572,33	0,00	72 235,85	553 808,18	39
D.1.4	Zdravotechnické instalace	68 641,58	0,00	10 296,24	78 937,82	6
Celkem za stavbu		1 222 696,60	0,00	183 404,49	1 406 101,09	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	C21M - Elektroinstalace-montáž	HSV			68 723,57	6
_2	C21M - Elektroinstalace-materiál	HSV			38 794,83	3
_3	Dodávky zařízení (specifikace)	HSV			20 647,00	2
_4	Práce v HZS	HSV			24 660,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 038,47	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			117 955,72	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			44 094,60	4
64	Výplně otvorů	HSV			9 940,00	1
800	HZS	HSV			33 030,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 260,45	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 837,45	1

96	Bourání konstrukcí	HSV			19 408,51	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 752,09	0
711	Izolace proti vodě	PSV			3 168,87	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 939,53	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 711,32	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			15 763,11	1
725	Zařizovací předměty	PSV			40 635,30	3
731	Kotelny	PSV			285 567,37	23
733	Rozvod potrubí	PSV			77 000,37	6
734	Armatury	PSV			15 526,95	1
735	Otopná tělesa	PSV			39 813,19	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			80 000,61	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 400,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 755,63	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			9 167,89	1
776	Podlahy povlakové	PSV			32 915,68	3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 798,87	1
781	Obklady keramické	PSV			28 882,28	2
783	Nátěry	PSV			1 104,12	0
784	Malby	PSV			28 945,92	2
799	Ostatní	PSV			9 070,00	1

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 595,90	
VN	Vedlejší náklady	VN			27 920,00	
ON	Ostatní náklady	ON			2 871,00	
Cena celkem					1 222 696,60	100

### Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>27 920,00</b>
1	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 150,00	20 150,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 520,00	4 520,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>2 871,00</b>
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 870,00	1 870,00
<b>Celkem</b>						<b>30 791,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>53 038,47</b>
1	319201317R00	Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm	m2	0,90675	296,00	268,40
2	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	7,06763	998,00	7 053,49
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	12,13000	127,50	1 546,58
4	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	52,90000	732,00	38 722,80
5	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	4,80000	740,00	3 552,00
6	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,80000	211,50	1 015,20
7	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,40000	137,50	880,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>117 955,72</b>
8	602015102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,	m2	24,42000	60,30	1 472,53
9	602015113RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, šedá	m2	24,42000	414,00	10 109,88
10	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	167,89000	54,80	9 200,37
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,85500	46,50	458,26
12	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	500,00	2 000,00
13	612421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	167,89000	62,60	10 509,91
14	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	167,89000	223,00	37 439,47
15	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	6,44700	223,00	1 437,68
16	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	6,44700	260,00	1 676,22
17	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	167,89000	260,00	43 651,40
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>44 094,60</b>
18	632421115R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	11,20000	498,00	5 577,60
19	632421130R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	37,00000	1 041,00	38 517,00
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>9 940,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	2 335,00	2 335,00
21	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm	kus	3,00000	2 535,00	7 605,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>6 260,45</b>
22	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	57,70000	108,50	6 260,45
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>6 837,45</b>
23	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	57,70000	118,50	6 837,45
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>9 964,51</b>
24	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	1,72610	133,00	229,57
25	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	5,87100	133,00	780,84
26	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,00000	89,00	89,00
27	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,10000	65,10	657,51
28	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	14,10000	26,00	366,60
29	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	0,90675	178,50	161,85
30	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	16,90	118,30
31	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,47100	379,50	3 214,74
32	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	167,89000	13,40	2 249,73
33	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	10,39000	87,80	912,24
34	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	10,62000	111,50	1 184,13
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 724,75</b>
35	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 6 m, nošením	t	6,89899	250,00	1 724,75
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>3 168,87</b>
36	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	6,14000	55,70	342,00
37	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	6,14000	459,00	2 818,26
38	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00903	954,00	8,61
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>80 000,61</b>



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	650,00	2 600,00
40	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	804,00	804,00
41	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	381,00	1 905,00
42	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	175,00	350,00
43	R_3103089	Kukátko D+M, vchodové dveře	ks	1,00000	500,00	500,00
44	R_3103095	Demontáž kuchyňské linky, včetně likvidace sutí na skládku	ks	1,00000	3 350,00	3 350,00
45	R_3103110	Kuchyňská linka D+M	m	3,05000	14 200,00	43 310,00
46	54914622R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štíty leštěná nerez TiN (zlatá)	kus	4,00000	766,00	3 064,00
47	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 402,00	1 402,00
48	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	3 880,00	3 880,00
49	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	3 880,00	3 880,00
50	61160623R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	4 810,00	9 620,00
51	61165702R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	1,00000	5 235,00	5 235,00
52	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,11420	881,00	100,61
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>33 755,63</b>
53	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	20,70000	6,90	142,83
54	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	22,84000	48,70	1 112,31
55	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	21,40000	127,00	2 717,80
56	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	21,40000	92,90	1 988,06
57	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,70000	608,00	12 585,60
58	771577113RT1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, lepením (samolepící profil), , šířka profilu	m	3,10000	208,50	646,35



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	771579790R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	20,70000	74,30	1 538,01
60	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,80000	14,90	71,52
61	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	20,70000	11,50	238,05
62	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	25,12400	491,00	12 335,88
63	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,62372	608,00	379,22
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>9 167,89</b>
64	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,91250	2 175,00	1 984,69
65	775519010RA0	Demontáž podlah vlysových lepených	m2	36,50000	196,80	7 183,20
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>32 915,68</b>
66	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	37,00000	6,90	255,30
67	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	37,00000	22,60	836,20
68	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	40,50000	98,60	3 993,30
69	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	37,00000	298,00	11 026,00
70	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	25,90000	48,90	1 266,51
71	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,00994	2 175,00	21,62
72	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	9,20000	111,00	1 021,20
73	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	11,10000	114,00	1 265,40
74	28410302R	podlahovina PVC lamely; š = 228,0 mm; l = 1 220 mm; tl. 2,00 mm; povrch. úprava PU lak; protiskluzná; oblast komerční	m2	38,11000	345,00	13 147,95
75	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,16182	508,00	82,20
<b>Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>						<b>11 798,87</b>
76	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	46,50000	6,90	320,85
77	777531022R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm	m2	46,50000	244,50	11 369,25
78	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,18786	579,00	108,77
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>28 882,28</b>
79	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,42000	48,70	1 189,25
80	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	24,42000	657,00	16 043,94
81	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	24,42000	35,20	859,58

## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,92000	49,60	144,83
83	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	4,00000	283,00	1 132,00
84	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	5,60000	283,00	1 584,80
85	597813753R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva béžová; lesk	m2	3,21200	545,00	1 750,54
86	597813775R	obklad keramický š = 198 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	23,65000	245,00	5 794,25
87	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,63008	608,00	383,09
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 104,12</b>
88	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	6,13400	180,00	1 104,12
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>28 945,92</b>
89	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	184,40000	33,20	6 122,08
90	784412301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s obroušením a přesádrováním	m2	190,70000	16,40	3 127,48
91	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	190,70000	20,10	3 833,07
92	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	190,70000	59,10	11 270,37
93	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	57,70000	79,60	4 592,92
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>9 310,47</b>
94	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,29926	226,00	971,63
95	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,69334	15,60	603,62
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,29926	318,00	1 367,16
97	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,89778	35,40	456,58
98	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,29926	1 375,00	5 911,48

<b>Celkem</b>	<b>488 866,29</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Rozvody vytápění + plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>9 444,00</b>
1	977000012R00	Zvětšení průměru komínového průduchu frézováním úběr do 50 mm	m	12,00000	787,00	9 444,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>27,34</b>
2	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,03216	850,00	27,34
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>15 763,11</b>
3	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	257,50	257,50
4	723163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	4,00000	372,50	1 490,00
5	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	504,00	504,00
6	723163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	2,00000	679,00	1 358,00
7	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	350,00	350,00
8	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20	kus	1,00000	364,00	364,00
9	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	1,00000	34,50	34,50
10	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvodušnění a napuštění plynového potrubí	m	7,00000	30,50	213,50
11	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	7,00000	260,00	1 820,00
12	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm	soubor	1,00000	1 880,00	1 880,00
13	723237213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	304,50	304,50
14	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00
15	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1/2"	kus	1,00000	93,00	93,00
16	723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 3/4"	kus	1,00000	114,50	114,50
17	805001007T00	Revize plynovodu	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00
18	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	%	137,05500	1,15	157,61
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>285 567,37</b>
19	731249123R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 17 do 23 kW	soubor	1,00000	4 085,00	4 085,00
20	4841731525R	kotel plynový nástěnný, kondenzační; kombinovaný s průtokovým ohřevem TV; odtah spalin obvodovou stěnou nebo střechem; energ.třída kotle A; ocelový, výměník z nerez; palivo zemní plyn, propan;	kus	1,00000	64 589,00	64 589,00

## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Rozvody vytápění + plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	484322307RX	Zásobník TUV 20 litrů, výkon 4,2 - 21,2 kW (24,0 kW TV), průtočný ohřev TV, modulace 17 - 100 %, vestavěný třícestný ventil, zabudovaná expanzní nádoba 10 litrů	kus	1,00000	8 260,00	8 260,00
22	R_3549216	Prostorový termostat s propojením a oživením	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
23	R_3549214	Odkouření koaxiální 80/125mm, kompletní vč. montáže	m	12,00000	14 950,00	179 400,00
24	R_3549215	Revize odkouření	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
25	R_3549218	Plynový sporák kombinovaný dle výběru investora	soubor	1,00000	9 890,00	9 890,00
26	R_3549219	Montáž plynového sporáku kombinovaného, připojení na hadici	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00
27	R_3549221	Uvedení do provozu servisním technikem, zaškolení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
28	734.1	Expanzní nádoba 18l, 6Bar	kus	1,00000	2 049,00	2 049,00
29	REF6830100T	Kohout kulový se zajištěním MK 3/4	ks	1,00000	822,00	822,00
30	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	228,50	228,50
31	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	1 179,24500	4,15	4 893,87
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						<b>77 000,37</b>
32	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	14,00000	356,00	4 984,00
33	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	56,00000	422,00	23 632,00
34	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	49,00000	486,00	23 814,00
35	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	10,00000	678,00	6 780,00
36	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	129,00000	9,10	1 173,90
37	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	10,00000	117,50	1 175,00
38	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	49,00000	111,50	5 463,50
39	722181214RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m	56,00000	110,50	6 188,00
40	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	14,00000	107,80	1 509,20
41	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	691,14100	3,30	2 280,77
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>15 526,95</b>
42	734213112R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	226,50	453,00
43	734211113R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	61,00	305,00



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Rozvody vytápění + plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	240,00	2 400,00
45	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	525,00	1 050,00
46	551373130R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou	kus	5,00000	446,00	2 230,00
47	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 344,00	1 344,00
48	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	749,00	2 996,00
49	GIA-R146CX104C	Magnetický filtr s vložkou R146C, mosazný, 3/4" s kulovým kohoutem R254P a šroubením R176P	ks	1,00000	3 338,00	3 338,00
50	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	5,00000	26,20	131,00
51	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	12,00000	26,70	320,40
52	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	5,00000	28,30	141,50
53	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	5,00000	84,40	422,00
54	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	105,50	105,50
55	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	118,50	237,00
56	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	144,73400	0,37	53,55
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>39 813,19</b>
57	735157646R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	3,00000	5 040,00	15 120,00
58	735157649R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,00000	6 280,00	6 280,00
59	48441540R	příslušenství k radiátorům konzola stěnová jednoduchá	sada	4,00000	69,80	279,20
60	735171333R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 955,00	5 955,00
61	735171333.1	Trubkové otopné těleso-elektrický přímotop s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu, 1220.450	kus	1,00000	7 505,00	7 505,00
62	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	415,50	1 662,00
63	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	383,00	766,00
64	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles dvouřadých	kus	4,00000	279,50	1 118,00



### Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Rozvody vytápění + plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	402,85200	2,80	1 127,99
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 400,00</b>
66	998767.1	Doplňkové konstrukce, uchycení vytápění, vč.povrchové úpravy	kg	40,00000	135,00	5 400,00
<b>Díl: 800</b>		<b>HZS</b>				<b>33 030,00</b>
67	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	320,00	7 680,00
68	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	soubor	1,00000	10 460,00	10 460,00
69	900R00	HZS - Demontáž plynovod	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00
70	75096134T	Stavební přípomoc	Soubor	1,00000	13 580,00	13 580,00

<b>Celkem</b>						<b>481 572,33</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>5 939,53</b>
1	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	2,00000	337,00	674,00
2	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	1,00000	417,00	417,00
3	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	4,00000	11,90	47,60
4	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	31,90	31,90
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	6,00000	238,50	1 431,00
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	262,50	1 312,50
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	835,00	835,00
8	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	77,10	154,20
9	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	85,50	171,00
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	127,50	127,50
11	721220801R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 70	kus	3,00000	116,00	348,00
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	12,00000	24,20	290,40
13	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	58,49100	1,70	99,43
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>12 711,32</b>
14	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	12,00000	66,50	798,00
15	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	2,00000	386,00	772,00
16	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	16,00000	301,00	4 816,00
17	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,00000	375,50	1 502,00
18	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	350,00	350,00
19	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	16,00000	80,30	1 284,80
20	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	4,00000	82,00	328,00
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	223,00	1 784,00
22	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	20,00000	14,50	290,00
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,00000	32,10	642,00
24	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	125,66800	1,15	144,52
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>40 635,30</b>
25	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	179,00	179,00
26	725119110R00	Nádrže splachovací montáž podomítkové	kus	1,00000	945,00	945,00
27	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	769,00	769,00



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	147,00	147,00
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	833,00	833,00
30	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	166,00	166,00
31	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 841,00	1 841,00
32	725249106R00	Montáž sprchového koutu ostatních typů	soubor	1,00000	1 498,00	1 498,00
33	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	5,00000	129,00	645,00
34	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	224,50	449,00
35	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	396,50	396,50
36	RAFTR519	Baterie dřezová stojánková, horní vývod	ks	1,00000	1 987,00	1 987,00
37	28696750R	systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokrým procesem; ovládání zepředu;	kus	1,00000	6 440,00	6 440,00
38	GEB115.770.11.5.	Tlačítko ovládací alpská bílá	kus	1,00000	1 289,00	1 289,00
39	IDET007901T	Klozet závěsný s hlubokým splachováním, bez splachovacího kruhu, bílý,	ks	1,00000	3 480,00	3 480,00
40	M_1011871	Dveře sprchové 1-křídle, 775–810 x 2012 mm, profil brillant, výplň transparent, TCN1/800	ks	1,00000	6 756,00	6 756,00
41	ROL8000166T	Vanička sprchová obdélník 1000x800x30 mm, litý mramor	ks	1,00000	5 612,00	5 612,00
42	SCH03 300 06 99T	Ventil rohový pračkový 1/2"x3/4" výtokový bez zpětné klapky	ks	1,00000	166,17	166,17
43	SCH05 212 06 99T	Ventil rohový 1/2"x3/8", chrom	ks	4,00000	116,03	464,12
44	SIFU CLICKCLAK	Výpust' umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, velká zátká	kus	1,00000	435,00	435,00
45	SIFVANICKA 90 N	Sifon vaničkový nízký 90mm chrom, výška 60mm, DN40	ks	1,00000	360,57	360,57
46	SPRSSM3T	Souprava sprchová: sprcha masážní ruční 3-funkční, hadice 150cm kovová dvouzámková, tyč 60 cm, chrom	ks	1,00000	629,00	629,00
47	UPUM10120T	Souprava na upevnění umyvadel M10x120 mm H12 NY	ks	1,00000	31,70	31,70
48	VIGON55T	Umyvadlo 55x39 cm, s otvorem, bílé	ks	1,00000	825,00	825,00
49	VIGONBT	Baterie sprchová nástěnná bez příslušenství, chrom	ks	1,00000	1 826,00	1 826,00
50	VIGONOT	Baterie umyvadlová stojánková, bez výpusti, chrom	ks	1,00000	1 394,00	1 394,00
51	VIGONSIAS	Sedátko s poklopem duraplast se zpomalovacím mechanismem, úchyty nerez, bílé	ks	1,00000	860,00	860,00
52	WBV245012T	Izolace zvuková pro klozet a bidet-sada	ks	1,00000	87,82	87,82
53	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	425,59880	0,29	123,42
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>9 070,00</b>
54	R_3549777	Sekací práce	soubor	1,00000	4 870,00	4 870,00
55	R_3549778	Kompletace	hod	10,00000	420,00	4 200,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>285,43</b>
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,13180	226,00	29,79
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,18620	15,60	18,50
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,13180	318,00	41,91




### Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,39540	35,40	14,00
60	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,13180	1 375,00	181,23

<b>Celkem</b>						<b>68 641,58</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>C21M - Elektroinstalace-montáž</b>				<b>68 723,57</b>
1	210010301R00	Montáž krabice plastové krab.přistrojová KP 68	ks	49,00000	35,02	1 715,98
2	210010311R00	Montáž krabice plastové krab.odbočná s víčkem KR 68	ks	29,00000	35,02	1 015,58
3	210010311	rámeček pro zásuvky pětínásobný vodorovný	ks	2,00000	50,01	100,02
4	210010311	rámeček pro zásuvky dvojnásobný vodorovný	ks	12,00000	50,01	600,12
5	210010501R00	Montáž lustrové svorky ochr. posp.-svorka Bernard	ks	5,00000	25,01	125,05
6	210020531R00	Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků všeobecné konstrukce	kg	10,00000	59,99	599,90
7	210800003R00	Montáž vodiče CYA 4 mm2 zel./žl.	m	40,00000	25,01	1 000,40
8	210800106R00	Montáž kabelu kabel CYKY - J 3 x1,5 mm2	m	180,00000	25,01	4 501,80
9	210800110	kabel CYKY - J 3 x2,5mm2	m	480,00000	25,01	12 004,80
10	210800113R00	Montáž kabelu kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	15,00000	29,99	449,85
11	210100251R00	Ukončení kabelů ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	120,00000	25,01	3 001,20
12	210100258R00	Ukončení kabelů ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x6 mm2	ks	2,00000	25,01	50,02
13	210110001R00	Montáž spínače spínač č.1 pod omítku, barva bílá,	ks	4,00000	40,00	160,00
14	210110023R00	Montáž spínače přepínač č.5 pod omítku, barva bílá	ks	1,00000	40,00	40,00
15	210110023	spínač č.6 pod omítku, barva bílá	ks	2,00000	40,00	80,00
16	210110023	tlačítkový ovladač pod omítku se signální doutnavkou	ks	5,00000	40,00	200,00
17	210110023	domácí telefonní přístroj	ks	1,00000	349,98	349,98
18	210111001R00	Montáž zásuvky zásuvka pod omítku 203V, 16A, barva bílá	ks	43,00000	51,00	2 193,00
19	210111011R00	Montáž zásuvky zásuvka pod omítku s víčkem, IP44	ks	1,00000	40,00	40,00
20	210120411R00	Montáž jističe jistič 3-pol. In = 25A, s krytem, možnost zaplombování	ks	1,00000	450,01	450,01
21	210202007R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení montáž svítidel LED	ks	9,00000	150,00	1 350,00
22	97402-9134	sádra bílá 30kg bal.	t	0,10000	6 720,00	672,00
23	974029144R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše řezání rýh ve zdivu cihelném hl. do 30 mm š do 30 mm	m	120,00000	54,99	6 598,80
24	97403-2125	vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl. do 10 m	m3	0,40000	2 799,99	1 120,00
25	97403-2125	zednické zapravení po drážkách pro elektroinstalace	ks	1,00000	17 650,00	17 650,00
26	974032125R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše řezání rýh ve zdivu cihelném hl. do 30 mm š do 100 mm	m	5,00000	65,01	325,05
27	97403-2125	niky pro rozvodnice	ks	1,00000	2 000,01	2 000,01
28	Pol_0001	montáž rozvaděče RB	ks	1,00000	5 460,00	5 460,00
29	Pol_0002	montáž jisticích prvků do rozv. R1	ks	1,00000	2 890,00	2 890,00
30	R_3666442	Podíl přidružených výkonů z CM a navázaného materiálu	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00
<b>Díl: 2</b>		<b>C21M - Elektroinstalace-materiál</b>				<b>38 794,83</b>
31	34096	CYA 4mm2 zelenožlutý	m	40,00000	15,00	600,00
32	02941	CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	180,00000	14,00	2 520,00
33	02944	CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	480,00000	22,00	10 560,00
34	02944	CYKY-J 5 x 6 mm2	m	15,00000	87,00	1 305,00
35	06128	všeobecná konstrukce	kg	10,00000	98,00	980,00
36	00302	rámeček pro zásuvky dvojnásobný vodorovný	ks	12,00000	65,00	780,00
37	00302	rámeček pro zásuvky pětínásobný vodorovný	ks	2,00000	95,00	190,00
38	00302	krabice pod omítku KP 68	ks	49,00000	6,00	294,00



## Položkový rozpočet

S:	GSR2139	Bytový dům, Na Splávku 824, Uh.Hradiště
O:	01	Stavební úpravy bytu č.1 v 1.NP
R:	D.1.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	00306	krabice pod omítku KR 68	ks	29,00000	12,00	348,00
40	04306	jistič 3 pol. s plombovatelným krytem, In = 25A - doplnění v RH	ks	1,00000	950,00	950,00
41	00700	spínač č.1 pod omítku, barva bílá Tango	ks	4,00000	160,00	640,00
42	00812	přepínač č. 5 pod omítku	ks	1,00000	120,00	120,00
43	00812	přepínač č.6 pod omítku	ks	2,00000	150,00	300,00
44	00812	domácí telefonní přístroj - dle výběru investora	ks	1,00000	650,00	650,00
45	00812	tlačítkový ovladač pod omítku se signální doutnavkou	ks	5,00000	130,00	650,00
46	01047	C - svítidlo LED dl výběru investora s vyšším krytím - koupelna	ks	2,00000	720,00	1 440,00
47	47172	A - LED pásek vč. trafa - kuchyňská linka	ks	1,00000	2 830,00	2 830,00
48	47175	B - svítidlo LED dle výběru investora	ks	6,00000	650,00	3 900,00
49	05151	hmoždinka HM8	ks	20,00000	3,00	60,00
50	36928	svorka ochr. pospojování vč. pásku	ks	5,00000	90,00	450,00
51	00766	zásuvka pod omítku 230V, 16A, bílá	ks	43,00000	150,00	6 450,00
52	00766	zásuvka pod omítku 230V, s víčkem	ks	1,00000	130,00	130,00
53	R_3666439	Prořez (5,00%)	kpl	1,00000	824,50	824,50
54	R_3666440	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 823,33	1 823,33
<b>Díl: 3</b>		<b>Dodávky zařízení (specifikace)</b>				<b>20 647,00</b>
55	Pol__0052	Rozvaděč RB	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00
56	R_3666443	Přesun dodávek	kpl	1,00000	185,00	185,00
57	R_3666444	Doprava dodávek	kpl	1,00000	962,00	962,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Práce v HZS</b>				<b>24 660,00</b>
58	Pol__0001	Revize elektroinstalace	hod.	20,00000	350,00	7 000,00
59	Pol__0002	Demontáž stávajícího domácího telefonu a zapojení telefonu nového.	hod.	10,00000	350,00	3 500,00
60	Pol__0003	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod.	1,00000	1 200,00	1 200,00
61	Pol__0004	Uklid pracoviště	hod.	4,00000	200,00	800,00
62	Pol__0005	Demontáže stávající elektroinstalace ve vybraných prostorách	hod.	30,00000	320,00	9 600,00
63	Pol__0006	Manipulace ve stávajícím rozvaděči RH	hod.	8,00000	320,00	2 560,00

<b>Celkem</b>	<b>152 825,40</b>
---------------	-------------------

