

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3-2021
Stavba: Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

KSO:
Místo: k.ú. Hostomice

CC-CZ:
Datum: 10.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LAMA PB s.r.o.

IČ: 24749044
DIČ: CZ24749044

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -87 874,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-87 874,30	-18 453,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -106 327,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

LAMA PB s.r.o.
IČ: 24749044 DIČ: CZ24749044
Brod 45, 261 01 Příbram I,
tel.: 605 217 556
www.lamapb.com

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-2021

Stavba: Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

Místo: k.ú. Hostomice

Datum: 10.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-87 874,30	-106 327,90
3-1-2021	Chumava ř. km 13,100 méněpráce	-112 163,20	-135 717,47
3-2-2021	Chumava ř.km 13,100 vícepráce	24 288,90	29 389,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

Objekt:

3-1-2021 - Chumava ř. km 13,100 méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Hostomice

CC-CZ:

Datum: 10.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

IČ:

24749044

DIČ:

CZ24749044

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-112 163,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-112 163,20	21,00%	-23 554,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-135 717,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

Objekt:

3-1-2021 - Chumava ř. km 13,100 méněpráce

Místo:

k.ú. Hostomice

Datum:

10.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-112 163,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-112 163,20

1 - Zemní práce

-102 263,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

Objekt:

3-1-2021 - Chumava ř. km 13,100 méněpráce

Místo: k.ú. Hostomice

Datum: 10.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-112 163,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-112 163,20

9	K	462512270R	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	18,000	-550,00	-9 900,00	
---	---	------------	----------------------------------------------------------------------	----	--------	---------	-----------	--

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

D 1

Zemní práce

-102 263,20

6	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	30,000	-300,00	-9 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	---------	-----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou

P

*Poznámka k položce:
ponechaný zachovalý úsek dlažby u SO3*

1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	-155,00	-930,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	-------	---------	---------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

P

*Poznámka k položce:
SO1 -výkopek bude použit v rámci stavby pro podsypy rovinaniny*

7	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	25,200	-1 800,00	-45 360,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-----------	------------	----------------

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

P

*Poznámka k položce:
odpočet rovinaniny v úseku se zachovalou dlažbou*

2	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	16,500	-1 030,00	-16 995,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	-----------	------------	----------------

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžkým kamenivem, drnem nebo orníci s osetím, tl. kamene 300 mm

P

*Poznámka k položce:
SO1-změna situování prahu-dlažba nebude napojována*

8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	54,000	-112,00	-6 048,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	---------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

P

*Poznámka k položce:
odpočet-nedojde k bourání dlažeb*

3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	104,957	-228,00	-23 930,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

Objekt:

3-2-2021 - Chumava ř.km 13,100 vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Hostomice

CC-CZ:

Datum: 10.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

IČ:

DIČ:

24749044

CZ24749044

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 288,90
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 288,90	21,00%	5 100,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 389,57
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

Objekt:

3-2-2021 - Chumava ř.km 13,100 vícepráce

Místo:

k.ú. Hostomice

Datum:

10.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 288,90

HSV - Práce a dodávky HSV

24 288,90

1 - Zemní práce

14 243,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 13,100 změnové rozpočty

Objekt:

3-2-2021 - Chumava ř.km 13,100 vícepráce

Místo: k.ú. Hostomice

Datum: 10.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 288,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV	24 288,90					
7	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	42,500	89,46	3 802,05	CS ÚRS 2021 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

6	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na MC ručně	m3	1,512	3 259,20	4 927,91	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

8	K	997002511R	Likvidace vybourancých hmot v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy na místo skládky a předložení dokladu o likvidaci	t	4,385	300,00	1 315,50	
---	---	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

PP

Likvidace vybourancých hmot v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy na místo skládky a předložení dokladu o likvidaci

D 1

Zemní práce

14 243,44

5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	891,00	5 346,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

3	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	27,80	111,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	--------	----------------

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

4	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25

2	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	36,000	109,34	3 936,24	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

P

Poznámka k položce:
proštrkování dlažeb lomovým prachem

