

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 18. srpen 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná, PS Český Těšín,
PS Jablunkov**

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Český Těšín

347	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,000		
377	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	40,000		
379	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	40,000		
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	115,000		
454	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	1,731		
9	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	20,000		
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravy s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,015		

ŽST Karviná

14	K	5904005010	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	23 290,000		
15	K	5904005020	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3 500,000		
56	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	103,000		
58	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	70,000		

65	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,078			3
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	15,000)
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	33,000)
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	18,000)
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	26,000			2
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	42,000)
88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	29,000)
122	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	12,000)
157	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,078)
170	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	128,000)
247	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	40,000)
249	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	14,000)
261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	24,000)
272	K	5908040020	Výměna můstkové desky za podkladnice pražce betonové	kus	18,000)
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	90,000)
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	260,000)
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	42,000)
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	40,000)
319	K	5909010030	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových	kus	233,000)
322	K	5909010120	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	7,000)
323	K	5909010130	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	6,000)
327	K	5909010410	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	36,000)
328	K	5909010420	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	36,000)

331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	78,000		
346	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000		
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	135,000		
461	K	5911117220	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy S49	m	16,000		
465	K	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49	kus	12,000		
467	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	14,000		
644	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	46,800		
645	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	46,800		
648	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>212,400</i>		
687	M	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>260,000</i>		
779	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	18,034		
788	K	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	212,400		
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	18,034		
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	km	0,078		
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	km	0,078		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,015		

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 643 971,50 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: srpen 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava