

Název akce: **Oprava výtahových šachet**

Objekt: Skladiště zbrojní Jaroměř
CE / č. budovy 05-19-17 / 001

Výtah I.	HSV	
	PSV	
	Práce a dodávky M	
	Tech	
Výtah II.	HSV	
	PSV	
	Práce a dodávky M	
Výtah III.	HSV	
	PSV	
	Práce a dodávky M	
	Tech	
VRN		
Cena bez DPH HSV, PSV, Práce, VRN		
Cena bez DPH technické zhodnocení		
DPH 21 % HSV,PSV,Práce,VRN		
DPH 21 % technické zhodnocení		
Cena celkem včetně DPH HSV,PSV,Práce,VRN		
Cena celkem včetně DPH technické zhodnocení		
Cena celkem bez DPH	1 750 000,00	
DPH 21 %	367500,00	
Cena celkem	2 117 500,00	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtahových šachet

Objekt:

1 - Výtah I.

Místo:

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

712B - Povlakové krytiny - bourání

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

764B - Konstrukce klempířské - bourání

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

EL - Elektroinstalace (silnoproud)

TECH - Technické zhodnocení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výtahových šachet
Objekt: 1 - Výtah I.

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 2. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	
1	K	310238411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	
VV			"demonťáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - zazdění rýhy po vybourání stropu" 3,05*(0,29+0,44)/2*0,2	
VV			Součet	
2	K	311234041	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	
VV			"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo" 2,87*0,25	
VV			Součet	
3	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	
VV			"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem - podbednění překladu tvořeného věncem" 1,29*0,47	
VV			Součet	
4	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	
D	4		Vodorovné konstrukce	
5	K	411168332	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm,	m2
PP			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m	
VV			"nový strop nad strojovnou" 2,58*4,035	
VV			Součet	
6	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3
PP			Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	
VV			"nový strop nad strojovnou - dobetovávký na obvodovém zdivu" (2,58*(0,47-0,08)+4,51*0,25+4,51*(0,285-0,08))*0,21	
VV			Součet	
7	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		"nový strop nad strojovnou - dobetonávky na obvodovém zdivu" (2,87+4,51)*0,21	
	VV		Součet	
8	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	
9	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	
	VV		"nový strop nad strojovnou - sítě 150/150/6 (dle výpisu v P.D.)" 18,0*0,003	
	VV		"odpočet - sítě 150/150/5 - obsažení v položce pro stropy keramické" -10,41*1,15*0,00205	
	VV		Součet	
10	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	
	VV		"strojovna výtahu - podbetonování stávajícího ocelového nosníku l.č. 160" 2*0,55*0,25*0,25	
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem" (2,83*(0,47-0,08)+4,5*(0,29-0,08))*0,21	
	VV		Součet	
11	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	
	VV		"strojovna výtahu - podbetonování stávajícího ocelového nosníku l.č. 160" 2*0,55*0,25	
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem" (2,87+4,5)*0,21	
	VV		Součet	
12	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	
13	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem (výztuž dle výpisu v P.D.) "	
	VV		"R12" 0,0338	
	VV		"R6" 0,0089	
	VV		"R8" 0,004	
	VV		Součet	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
14	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	
	VV		"postřik pod hladkou omítku stropů" 13,176	
	VV		Součet	
15	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	
	VV		"penetrace pod potažení stropů štukem a pod potažení stropů perlínkou" 2*13,176	
	VV		Součet	
16	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	
17	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	
18	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 2,725*1,13-0,84*0,83+0,115*(0,84+0,83)*2	
	VV		"strojovna výtahu" 2,58*4,035	
	VV		Součet	
19	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek stropů 20mm" 13,176*((20-10)/5)	
	VV		Součet	
20	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	
	VV		"postřík pod hladkou VC omítku stěn " 44,865	
	VV		Součet	
21	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	
	VV		"penetrace pod potažení perlínkou a pod nové štukové omítky stěn" 2*44,865	
	VV		Součet	
22	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	
	VV		"potažení perlínkou pod nové štukové omítky stěn" 44,865	
	VV		Součet	
23	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	
	VV		"potažení štukem na nové hladké omítky stěn" 44,865	
	VV		Součet	
24	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" (2,755+1,13)*2*2,525-0,85*1,19-0,8*1,95+0,2*(0,85+2*1,19)	
	VV		"strojovna výtahu" (2,58+4,035)*2*2,08-1,29*0,97+0,2*(1,29+0,97)*2	
	VV		Součet	
25	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek strén 25mm" 44,865*((25-10)/5)	
	VV		Součet	
26	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"postřík pod vyrovnání podkladu pod novou folii s perlínkou" 17,863	
	VV		"postřík pod hladkou VC omítku stěn výtahových šachet" 50,847	
	VV		Součet	
27	K	617131121x	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"penetrace pod potažení perlínkou a pod nové štukové omítky výtahových šachet" 2*60,407	
	VV		Součet	
28	K	617135001x	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"vyrovnání podkladu pod novou folii s perlínkou - předpokládán rozsah 30%" 0,30*59,543	
	VV		Součet	
29	K	617142001x	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"potažení perlínkou pod nové štukové omítky výtahových šachet" 60,407	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
30	K	617311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"potažení štukem na nové hladké omítky výtahových šachet" 50,847	
	VV		"potažení štukem na opravené omítky výtahových šachet" 9,56	
	VV		Součet	
31	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"výtahová šachta - střední část" (2,4+2,38)*2*4,78-1,65*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu - pás nad nopovou folii" (0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)*0,5	
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 2*1,25*2,0	
	VV		Součet	
32	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek 25mm" 50,847*((25-10)/5)	
	VV		Součet	
33	K	617321195x	Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	m
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 2*2,0	
	VV		Součet	
34	K	617321196x	Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření přechodové spáry mezi novou a stávající omítkou výtahové šachty : odříznutí stávající omítky + vyplnění spáry trvale pružným tmelem	m
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření přechodové spáry mezi novou a stávající omítkou výtahové šachty : odříznutí stávající omítky + vyplnění spáry trvale pružným tmelem	
	VV		"výtahová šachta - střední část" (2,4+2,38)*2	
	VV		Součet	
35	K	617325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	
	VV		"výtahová šachta - vrchní část" (2,4+2,38)*2*1,0	
	VV		Součet	
36	K	617325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek 25mm" 9,56	
	VV		Součet	
37	K	617341121x	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"sádrová omítka na nopovou folii s perlínkou :"	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (2,4+2,38)*2*4,67-1,65*2,0-2,08*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" (0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)*3,5-1,65*2,0+0,26*(1,8+2*2,0)	
	VV		Součet	
38	K	617341191x	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"předpokládaná průměrná tl. 15mm" 59,543*((15-10)/5)	
	VV		Součet	
39	K	617341195x	Příplatek k sádrové omítce stěn za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	m
	PP		Příplatek k sádrové omítce stěn za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		"dilatace v koutech a v ploše (á max 3,0m) :"	
	VV		"výťahová šachta - spodní část" (2,4+2,38)*2+4*4,67	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)+5*3,5	
	VV		Součet	
40	K	619991091x	Kompletní provádění postupného důkladného (!!!) zakrývání stávající technologie výťahu během provádění stavebních prací.	soub
	PP		Kompletní provádění postupného důkladného (!!!) zakrývání stávající technologie výťahu během provádění stavebních prací.	
41	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	
	VV		"pod omítku na na zateplení věnce, stropu a atiky z polystyrénu" (2,87+4,5)*0,42+2,87*0,3+0,41*0,3	
	VV		Součet	
42	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	
	VV		"perlínka na zateplení věnce, stropu a atiky z polystyrénu" (2,87+4,5)*0,42+2,87*0,3+0,41*0,3	
	VV		Součet	
43	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačáním do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačáním do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	
	VV		"zateplení věnce, stropu a atiky z polystyrénu - profil ukončovací " 2,87+4,5+0,3	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu - lišta rohová" 2*3,5	
	VV		Součet	
44	M	59051477x	profil okenní ukončovací se sklovláknitou armovací tkaninou	m
	PP		profil okenní ukončovací se sklovláknitou armovací tkaninou	
	VV		7,67*1,05	
	VV		Součet	
45	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	
	VV		7,0*1,05	
	VV		Součet	
46	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn	
	VV		"omítky na na zateplení věnce, stropu a atiky z polystyrénu" (2,87+4,5)*0,42+2,87*0,3+0,41*0,3	
	VV		Součet	
47	K	622325208	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%	
	VV		"strojovna výťahu - opravy vnějších omítek v místě osazování helikální výztuže" (2,87+4,51)*2,0-1,29*0,97+0,2*(1,29+2*0,97)	
	VV		Součet	
48	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	
	VV		"zakrývání výplní otvorů :"	
	VV		"výťahová šachta" 2*1,65*2,0+2,08*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" 1,65*2,0	
	VV		"2. NP - před vstupem do výťahu" 1,65*2,0	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 0,85*1,19+0,8*1,95	
	VV		"strojovna výťahu" 1,29*0,97	
	VV		Součet	
49	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	
	VV		"parapety měněných oken :"	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 0,85*0,25	
	VV		"strojovna výťahu" 1,29*0,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		Mezisoučet	
	VV		"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo" 2,83*0,25	
	VV		Součet	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce	
50	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	
	VV		"výťahová šachta" 2*2,4*2,385	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" 0,34*2,84+1,52*(1,91+1,79)/2	
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 1,8*(1,9+1,8)/2	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 2,725*1,13	
	VV		"strojovna výtahu" 2,58*4,035	
	VV		Součet	
51	K	953990001x	Kompletní zřízení a následné odstranění provizorního zakrytí strojovny výtahu po odstranění stávající střechy (púdorysná plocha cca 500x340cm)	soub
	PP		Kompletní zřízení a následné odstranění provizorního zakrytí strojovny výtahu po odstranění stávající střechy (púdorysná plocha cca 500x340cm)	
52	K	985223110	Přezdivání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3
	PP		Přezdivání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	
	VV		"strojovna - přezdivání poškozeného zdiva (předpokládaný rozsah práce !)" 1,0*2,0*0,25+0,5*2,0*0,45	
	VV		Součet	
53	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	
	VV		"Uvažovaná spotřeba cihel na 1 m3 zdiva = 305ks. Uvažuje se s 50% využitím stávajících cihel !"	
	VV		0,50*305*0,95	
	VV		Součet	
54	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	
	VV		"výťahová šachta - podlaha - vyspravení ze 100%" 2,4*2,385	
	VV		"strojovna výtahu - podlaha - vyspravení z 20%" 0,20*(2,58*4,035-0,84*0,83-0,44*1,0)	
	VV		Součet	
55	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	
56	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	
57	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	
	VV		"výťahová šachta - podlaha" 2,4*2,385	
	VV		"strojovna výtahu - podlaha" (2,58*4,035-0,84*0,83-0,44*1,0)	
	VV		Součet	
58	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	
59	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	
	VV		"výťahová šachta - podlaha" 2,4*2,385	
	VV		"strojovna výtahu - podlaha" (2,58*4,035-0,84*0,83-0,44*1,0)	
	VV		Součet	
60	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	
	VV		"zesílení stáv. zdiva helikální výztuží - do drážky (množství dle výpisu v P.D.)" 12,1+9,3+30,0	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
61	K	985442113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání přilepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 8 mm	m
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání přilepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 8 mm	
	VV		"zesílení stáv. zdiva helikální výztuží - do vrtu (množství dle výpisu v P.D.)" 14*0,6	
	VV		Součet	
	D	94	Lešení a stavební výtahy	
62	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	
	VV		"lešení vně výtahové šachty - pro nový strop a střechu nad strojovnou a pro vyztužení zdiva" (2,87+4,51+2*1,5)*(12,35-1,0)	
	VV		Součet	
63	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*117,813	
	VV		Součet	
64	K	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	
65	K	94199-02x	Dovoz a odvoz lešení na stavbu a ze stavby.	soub
	PP		Dovoz a odvoz lešení na stavbu a ze stavby.	
66	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	
	VV		"výtahová šachta - po úroveň podlahy 2.NP" 2,4*2,385*7,0	
	VV		Součet	
67	K	943111119	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	
68	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*40,068	
	VV		Součet	
69	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3
	PP		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	
70	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 2,725*1,13	
	VV		Součet	
71	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	
	VV		"výtahová šachta - v úrovni podlahy 2.NP" 2,4*2,385	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" 1,78*(1,95+1,79)/2+0,74*3,0	
	VV		Součet	
72	K	949211131	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	m2
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	N
	VV		"výtahová šachta - po úroveň podlahy 2.NP" 3*2,4*2,385		
	VV		Součet		
73	K	949211231	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132	m2	
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132		
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*17,172		
	VV		Součet		
74	K	949211831	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	m2	
	PP		Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky		
75	K	94999-01	Kompletní zřízení a následné zpětné odstranění provizorní pracovní podlahy ve výtahové šachtě (půdorysné rozměry 240x239cm) v úrovni podlahy ve 2.NP.	kus	
	PP		Kompletní zřízení a následné zpětné odstranění provizorní pracovní podlahy ve výtahové šachtě (půdorysné rozměry 240x239cm) v úrovni podlahy ve 2.NP.		
D		96	Bourání konstrukcí		
76	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3		
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - odbourání části zdiva (pro nový věnec)" 2,58*0,2*0,45+4,5*0,2*0,29		
	VV		Součet		
77	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2		
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - škvárobeton" 3,05*4,85*0,15		
	VV		Součet		
78	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2		
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - spádový beton" 3,05*4,85*(0,035+0,2)/2		
	VV		Součet		
79	K	963011510	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm	m2	
	PP		Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm		
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - strop s Hurdisek" 3,05*4,85		
	VV		Součet		
80	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m		
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - ocelové nosníky I 180" 3*3,05*0,0219		
	VV		Součet		
81	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2		
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 0,85*1,19		
	VV		"strojovna výtahu" 1,29*0,97		
	VV		Součet		
82	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm		
	VV		"strojovna výtahu - kapsy 550x250mm pro podbetonování stávajícího ocelového nosníku I.č. 160" 2		
	VV		Součet		
83	K	974031187x	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 250 mm a šířky do 300 mm		
	VV		"nový strop nad strojovnou - rýha pro zavázání stropu do stáv. zdiva" 4,5		
	VV		Součet		
84	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 2,725*1,13-0,84*0,83+0,115*(0,84+0,83)*2	
	VV		Součet	
85	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	
	VV		"výťahová šachta - vrchní část" (2,4+2,38)*2*1,0	
	VV		Součet	
86	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	
	VV		"výťahová šachta - spodní a střední část" (2,4+2,38)*2*(4,67+4,78)-2*1,65*2,0-2,08*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)*4,0-1,65*2,0+0,26*(1,8+2*2,0)	
	VV		"2. NP - před vstupem do výťahu" 2*1,25*2,0	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" (2,755+1,13)*2*2,525-0,85*1,19-0,8*1,95+0,2*(0,85+2*1,19)	
	VV		"strojovna výťahu" (2,58+4,035)*2*2,08-1,29*0,97+0,2*(1,29+0,97)*2	
	VV		Součet	
87	K	978015381	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %	m2
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %	
	VV		"strojovna výťahu - opravy vnějších omítek v místě osazování helikální výztuže" (2,87+4,51)*2,0-	
	VV		1,29*0,97+0,2*(1,29+2*0,97)	
	VV		Součet	
88	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	
	VV		"výťahová šachta - podlaha - vyspravení ze 100%" 2,4*2,385	
	VV		"strojovna výťahu - podlaha - vyspravení z 20%" 0,20*(2,58*4,035-0,84*0,83-0,44*1,0)	
	VV		Součet	
89	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	
90	K	997013001	Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3
	PP		Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu - vyčištění stávajícího kanálu v podlaze" 0,54*1,2*1,2	
	VV		Součet	
91	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	
	VV		"dle kptl. 96+712B+764B" 20,334+0,085+0,133	
	VV		Součet	
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	
93	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	
	VV		"dle kptl. 96+712B" (20,334+0,085)*(20-1)	
	VV		Součet	
94	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	
	VV		"dle kptl. 96 - beton" 3,824	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
95	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	
	VV		"dle kptl. 96 - bez betonu" 20,334-3,824	
	VV		Součet	
96	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	
	VV		"dle kptl. 712B" 0,085	
	VV		Součet	
	D	99	Přesun hmot	
97	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
98	K	7111612321x	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm, kotveno kalenými hřeby s podložkou pro nopové fol	m2
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm, kotveno kalenými hřeby s podložkou pro nopové folie (minimálně 20 ks/m2)	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (2,4+2,38)*2*4,67-1,65*2,0-2,08*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)*3,5-1,65*2,0+0,26*(1,8+2*2,0)	
	VV		Součet	
99	K	711161382x	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní - ukončení omítek nad nopovou folií plastovou lištou tvaru "L"	m
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní - ukončení omítek nad nopovou folií plastovou lištou tvaru "L"	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (2,4+2,38)*2	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)	
	VV		Součet	
100	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" 2*(2,4+2,38)*2+(1,65+2,0)*2+(2,08+2,0)*2	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" 2*(0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)+2*3,5+0,26*2	
	VV		Součet	
101	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
102	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
	D	712	Povlakové krytiny	
103	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	
	VV		"nová střecha nad strojovnou" 2,87*4,18	
	VV		Součet	
104	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - vytažení na atiku a přilehlé stěny" $2,87 \cdot (0,3 + 0,33) + (4,18 + 2,87) \cdot 0,3$	
	VV		Součet	
105	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t
	PP		lak penetrační asfaltový	
	VV		$11,997 \cdot 0,0003 + 3,923 \cdot 0,00035$	
	VV		Součet	
106	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - samolepící pás" $2,87 \cdot 4,1$	
	VV		Součet	
107	K	712841558x	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy samolepícími na konstrukce převyšující úroveň střechy	m2
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy samolepícími na konstrukce převyšující úroveň střechy	
	VV		"nová střecha nad strojovnou- samolepící pás - vytažení na atiku a přilehlé stěny" $2,87 \cdot (0,3 + 0,41) + (4,1 + 2,87) \cdot 0,2$	
	VV		Součet	
108	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	
	VV		$11,767 \cdot 1,15 + 3,432 \cdot 1,20$	
	VV		Součet	
109	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - pás pod tepelnou izolací" $2,87 \cdot 4,18$	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - vrchní pás s břídlíčným posypem" $2,87 \cdot 4,1$	
	VV		Součet	
110	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	
	VV		"nová střecha nad strojovnou- pás pod tepelnou izolací - vytažení na atiku a přilehlé stěny" $2,87 \cdot (0,3 + 0,33) + (4,1 + 2,87) \cdot 0,3$	
	VV		"nová střecha nad strojovnou-- vrchní pás s břídlíčným posypem - vytažení na atiku a přilehlé stěny" $2,87 \cdot (0,3 + 0,41) + (4,1 + 2,87) \cdot 0,2$	
	VV		Součet	
111	M	62856000	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	
	VV		$11,997 \cdot 1,15 + 3,899 \cdot 1,20$	
	VV		Součet	
112	M	62852258	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu</i>	m2
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	
	VV		$11,767 \cdot 1,15 + 3,432 \cdot 1,20$	
	VV		Součet	
113	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou- vytažení na přilehlé stěny" $4,1 + 2,87$	
	VV		Součet	
114	K	712363362	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou- vytažení na přilehlé stěny" $4,1 + 2,87$	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
115	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
116	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
	D	712B	Povlakové krytiny - bourání	
117	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - lepenka pod plechovou krytinou" 3,05*4,65	
	VV		Součet	
	D	713	Izolace tepelné	
120	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - náběhové klíny z minerálních vláken (u atiky)" 2,87	
	VV		Součet	
121	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	
	VV		2,87*1,05	
	VV		Součet	
124	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	
125	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
	D	762	Konstrukce tesařské	
126	K	762810027x	Kompletní montáž + dodávka ukončení atik a střechy (u okapů) z desek z vodorovné překližky Břiza tl 21 mm kotvených (přes polystyrénové desky prům tl. 60mm) do nové atiky a nového stropu.	m2
	PP		Kompletní montáž + dodávka ukončení atik a střechy (u okapů) z desek z vodorovné překližky Břiza tl 21 mm kotvených (přes polystyrénové desky prům tl. 60mm) do nové atiky a nového stropu.	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - atikové zdívo z vrchní strany + ukončení u okapů" 2,87*0,41+4,1*(2*0,4+0,1)	
	VV		Součet	
127	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
128	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
	D	764	Konstrukce klempířské	
129	K	764011401	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 150 mm	m
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 150 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - podkladní plech pod oplechování okapů" 4,1	
	VV		Součet	
130	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm	m
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - oplechování atiky - podkladní plechy" 2*2,87+0,41	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
131	K	764212434	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - oplechování okapů" 4,1	
	VV		Součet	
132	K	764215407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - oplechování atiky" 2,87	
	VV		Součet	
133	K	764216441	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 150 mm	m
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 150 mm	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 0,9	
	VV		Součet	
134	K	764216444	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	
	VV		"strojovna výtahu" 1,34	
	VV		Součet	
135	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - nový žlab" 4,1	
	VV		Součet	
136	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - nový žlab - kotlík" 1	
	VV		Součet	
137	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - nový žlab" 1,0	
	VV		Součet	
138	K	764518424	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - nová část svodu od stávající hlavní střechy " 6,0	
	VV		Součet	
139	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
140	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
	D	764B	Konstrukce klempířské - bourání	
141	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - plechová krytina" 3,05*4,65+4,65*0,1+(3,05+4,65)*0,15	
	VV		Součet	
142	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - závětrná lišta" 3,05	
	VV		Součet	
143	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 0,9	
	VV		"strojovna výtahu" 1,34	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	M
144	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - žlab" 4,65	
	VV		Součet	
145	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - část svodů" 1,5+3,0	
	VV		Součet	
	D	766	Konstrukce truhlářské	
146	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	
	VV		0,85*1,19+1,29*0,97	
	VV		Součet	
147	M	61190001x	okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 85 x 119 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.	ku
	PP		okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 85 x 119 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 1	
	VV		Součet	
148	M	61190002x	okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 129 x 97 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.	ku
	PP		okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 129 x 97 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.	
	VV		"strojovna výtahu" 1	
	VV		Součet	
149	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
150	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
	D	767	Konstrukce zámečnické	
151	K	767691832	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2	ku
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2	
	VV		"1.NP - ocelová mříž - vyvěšení a zavěšení při provádění nových nátěrů" 2	
	VV		Součet	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry	
152	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	
153	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	
154	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	
155	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	
	VV		"nové nátěry stávajících ocelových konstrukcí :"	
	VV		"1.NP - ocelová mříž" 2*2,08*2,0	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou - žebřík a poklop" 2*0,4*2,5+(2*0,84*0,83+(0,84+0,83)*2*0,2)	
	VV		"strojovna - poklop, stupadla a nosníky U180 a I160" (2*0,44*1,0+(0,44+1,0)*2*0,2)+2*0,25+3*2,39*0,603+2,58*0,574	
	VV		"nátěry ostatních zámečnických konstrukcí" 10,0	
	VV		Součet	
156	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
157	K	7838274211x	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový, pro vnitřní použití s obsahem přípravku proti plísním.	m2
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový, pro vnitřní použití s obsahem přípravku proti plísním.	
	VV		"akrylátové nátěry nových omítek :"	
	VV		"stropy :"	
	VV		"výtahová šachta" (2,4+2*2*0,15)*2,385	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" 2,725*1,13+0,115*(0,84+0,83)*2	
	VV		"strojovna výtahu" 2,58*4,035	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"stěny :"	
	VV		"výtahová šachta" (2,4+2,38)*2*10,47-2*1,65*2,0-2,08*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" (0,4+0,05+0,34+0,47+1,52+1,8+1,52+0,46+0,34)*4,06-	
	VV		1,65*2,0+0,26*(1,8+2*2,0)+1,91*1,52+2,84*0,34	
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 2*1,8*2,0	
	VV		"2.NP - prostor pod strojovnou" (2,755+1,13)*2*2,525+0,2*(0,85+2*1,19)	
	VV		"strojovna výtahu" (2,58+4,035)*2*2,08+0,2*(1,29+0,97)*2+(1,0+0,32)*2*0,52+1,0*0,32	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
158	K	783897607	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného	m2
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného	
D M Práce a dodávky M				
D EL Elektroinstalace (silnoproud)				
159	K	EL 01	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace k dalšímu použití včetně 6 ks světel a vypínačů	soub
	PP		Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace k dalšímu použití včetně 6 ks světel a vypínačů	
160	K	EL 02	Zpětná montáž demontovaných rozvodů EE včetně světel a vypínačů	soub.
	PP		Zpětná montáž demontovaných rozvodů EE včetně světel a vypínačů	
D TECH Technické zhodnocení				
161	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	
	VV		"zateplení věnce, stropu a atiky - polystyrén EPS 150 tl. 80mm :"	
	VV		"nový strop nad strojovnou - dobetovávký na obvodovém zdivu" (2,87+4,5)*0,21	
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem" (2,87+4,5)*0,21	
	VV		"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo" (2*2,87+0,41)*0,3	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo z vrchní strany - spádový polystyrén EPS 150 tl.6-8cm" 2,87*0,41	
	VV		Součet	
162	M	28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2
	PP		deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 80mm	
	VV		6,118*1,10	
	VV		Součet	
163	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zcela	m2
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zcela	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - spádové klíny z polystyrénu EPS 150 S tl. 60-150" 2,87*4,1	
	VV		Součet	
164	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	
	VV		"nová střecha nad strojovnou - spádové klíny z polystyrénu EPS 150 S tl. 60-150" 2,87*4,1*(0,06+0,15)/2*1,10	
	VV		Součet	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtahových šachet

Objekt:

2 - Výtah II.

Místo:

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764 - Konstrukce klempířské

764B - Konstrukce klempířské - bourání

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

EL - Elektroinstalace (silnoproud)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výtahových šachet
Objekt: 2 - Výtah II.

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 2. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	
VV			"postřík pod hladkou omítku stropů" 5,684	
VV			Součet	
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	
VV			"penetrace pod potažení stropů štukem a pod potažení stropů perlínkou" 2*5,684	
VV			Součet	
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	
5	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	
VV			"strojovna výtahu" 1,96*2,9	
VV			Součet	
6	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	
VV			"uvažovaná průměrná tl. omítek stropů 20mm" 5,684*((20-10)/5)	
VV			Součet	
7	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	
VV			"postřík pod hladkou VC omítku stěn " 20,828	
VV			Součet	
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	
VV			"penetrace pod potažení perlínkou a pod nové štukové omítky stěn" 2*20,828	
VV			Součet	
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	
VV			"potažení perlínkou pod nové štukové omítky stěn" 20,828	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		Součet	
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	
	VV		"potažení štukem na nové hladké omítky stěn" 20,828	
	VV		Součet	
11	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	
	VV		"strojovna výtahu" (1,95+3,01)*2*2,12-0,8*1,7-1,3*0,66+0,34*(0,8+2*1,7)+0,15*(1,3+0,66)*2	
	VV		Součet	
12	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek strén 25mm" 20,828*((25-10)/5)	
	VV		Součet	
13	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"postřik pod vyrovnaní podkladu pod nopovou folii s perlínkou" 33,058	
	VV		"postřik pod hladkou VC omítku stěn výtahových šachet" 44,429	
	VV		Součet	
14	K	617131121x	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"penetrace pod potažení perlínkou a pod nové štukové omítky výtahových šachet" 2*77,849	
	VV		Součet	
15	K	617135001x	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"vyrovnaní podkladu pod nopovou folii s perlínkou - předpokládaný rozsah 30%" 0,30*110,192	
	VV		Součet	
16	K	617142001x	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"potažení perlínkou pod nové štukové omítky výtahových šachet" 77,849	
	VV		Součet	
17	K	617311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"potažení štukem na nové hladké omítky výtahových šachet" 44,429	
	VV		"potažení štukem na opravené omítky výtahových šachet" 24,492+8,928	
	VV		Součet	
18	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"výtahová šachta - střední část" (1,95+3,01)*2*4,73-1,91*2,07-1,91*2,07	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu - pás nad nopovou folii" (2,56+2*0,32)*0,5	
	VV		"1. NP - před vstupy do výtahu - pás nad nopovou " (3,3+2*0,1)*0,5+(3,3+2*0,165+0,5)*0,5	
	VV		Součet	
19	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek 25mm" 44,429*((25-10)/5)	
	VV		Součet	
20	K	617321196x	Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření přechodové spáry mezi novou a stávající omítkou výtahové šachty : odříznutí stávající omítky + vyplnění spáry trvale pružným tmelem	m
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření přechodové spáry mezi novou a stávající omítkou výtahové šachty : odříznutí stávající omítky + vyplnění spáry trvale pružným tmelem	
	VV		"výtahová šachta - střední část" (1,95+3,01)*2	
	VV		Součet	
21	K	617325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10%	
	VV		"2. NP - před vstupu do výtahu" 2,89*5,2-1,91*2,07-1,3*0,66+0,35*(2,02+2*2,07)+0,15*(1,3+0,66)*2	
	VV		2,9*5,2-1,91*2,07-0,8*1,7+0,29*(1,95+2*2,07)	
	VV		Součet	
22	K	617325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	
	VV		"výtahová šachta - vrchní část" (1,95+3,01)*2*0,9	
	VV		Součet	
23	K	617325451	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10%	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek 25mm" 24,492	
	VV		Součet	
24	K	617325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek 25mm" 8,298	
	VV		Součet	
25	K	617341121x	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"sádrová omítka na nopovou folii s perlínkou :"	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (1,9+2,54)*2*1,5+(1,92+2,92)*2*(9,38-1,5)-1,93*1,98-1,99*1,96-1,91*2,0	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu" (2,56+2*0,32)*3,5-1,93*2,05+0,325*(1,93+2*2,05)	
	VV		"1. NP - před vstupu do výtahu" (3,3+2*0,1)*3,5-1,9*1,96+0,35*(1,99+2*1,96)+(3,3+2*0,165+0,5)*3,5-	
	VV		1,91*2,0+0,275*(1,99+2*2,1)	
	VV		Součet	
26	K	617341191x	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"předpokládaná průměrná tl. 15mm" 110,192*((15-10)/5)	
	VV		Součet	
27	K	617341195x	Příplatek k sádrové omítce stěn za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	m
	PP		Příplatek k sádrové omítce stěn za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	
	VV		"dilatace v koutech a v ploše (á max 3,0m) :"	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (1,9+2,54)*2*4*1,5+2*(1,92+2,92)*2*4*(9,38-1,5)	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu" (2,56+2*0,32)+2*3,5	
	VV		"1. NP - před vstupu do výtahu" (3,3+2*0,1)+2*3,5+(3,3+2*0,165+0,5)+3*3,5	
	VV		Součet	
28	K	619991091x	Kompletní provádění postupného důkladného (!!!) zakrývání stávající technologie výtahu během provádění stavebních prací.	soub
	PP		Kompletní provádění postupného důkladného (!!!) zakrývání stávající technologie výtahu během provádění stavebních prací.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
29	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	
	VV		"lišta rohová :"	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu - lišta rohová" (1,93+2*2,05)	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu - lišta rohová" 2*3,5+(1,99+2*1,96)+2*3,5+(1,99+2*2,1)	
	VV		Součet	
30	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	
	VV		32,13*1,05	
	VV		Součet	
31	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	
	VV		"zakrývání výplní otvorů :"	
	VV		"výtahová šachta" 1,93*2,05+1,91*1,96+1,91*2,1+1,91*2,07+1,91*2,07	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu" 1,93*2,05	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" 1,91*1,96+1,91*2,13	
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 1,91*2,07+1,91*2,07	
	VV		"strojovna výtahu" 0,8*1,7+1,3*0,66	
	VV		Součet	
32	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	
	VV		"parapety měněných oken :"	
	VV		"strojovna výtahu" 1,3*0,27	
	VV		Součet	
D	9		Ostatní konstrukce a práce	
33	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	
	VV		"výtahová šachta" 1,9*2,54+1,92*2,92+1,95*3,01	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu" 0,325*1,93+0,5*2,56	
	VV		"1. NP - před vstupy do výtahu" (0,35*1,99+3,3*0,5)+(0,275*1,99+0,5*2,92)	
	VV		"2. NP - před vstupy do výtahu" (0,295*2,02+0,5*2,89)+(0,29*1,95+0,5*2,9)	
	VV		"strojovna výtahu" 1,96*2,9	
	VV		Součet	
34	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	
	VV		"Strojovna - podhled ŽB stropu - předpokládaný rozsah opravy -30%" 0,30*1,95*3,01	
	VV		Součet	
35	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	
	VV		"výtahová šachta - podlaha - vyspravení ze 100%" 1,9*2,54	
	VV		Součet	
36	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	
	VV		1,761+4,826	
	VV		Součet	
37	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	
	VV		1,761+4,826	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
38	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	
	VV		"výťahová šachta - podlaha" 1,9*2,54	
	VV		Součet	
39	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	
40	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2
	PP		Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	
	VV		"Strojovna - podhled ŽB stropu" 1,95*3,01	
	VV		"výťahová šachta - podlaha" 1,9*2,54	
	VV		Součet	
41	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	
	VV		"zesílení stáv. zdiva helikální výztuží - do drážky (množství dle výpisu v P.D.)" 15,0	
	VV		Součet	
D	94		Lešení a stavební výtahy	
42	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	
	VV		"výťahová šachta - po úroveň podlahy 2.NP" 1,92*2,92*12,0	
	VV		Součet	
43	K	943111119	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	
44	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*67,277	
	VV		Součet	
45	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3
	PP		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	
46	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	
	VV		"výťahová šachta - v úrovni podlahy 2.NP" 1,95*3,01	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu" 2,56*1,5	
	VV		"1. NP - před vstupy do výtahu" 2*3,3*1,5	
	VV		"2. NP - před vstupy do výtahu" 2*2,9*1,5	
	VV		Součet	
47	K	949211131	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	m2
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	
	VV		"výťahová šachta - po úroveň podlahy 2.NP" 5*1,92*2,92	
	VV		Součet	
48	K	949211231	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132	m2
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132	
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*28,032	
	VV		Součet	
49	K	949211831	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	m2
	PP		Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
50	K	94999-012	Kompletní zřízení a následné zpětné odstranění provizorní pracovní podlahy ve výtahové šachtě (púdorysné rozměry 195x301cm) v úrovni podlahy ve 2.NP.	kus
	PP		Kompletní zřízení a následné zpětné odstranění provizorní pracovní podlahy ve výtahové šachtě (púdorysné rozměry 195x301cm) v úrovni podlahy ve 2.NP.	
	D	96	Bourání konstrukcí	
51	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	
	VV		"strojovna výtahu" 1,3*0,66	
	VV		Součet	
52	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	
	VV		"strojovna" 1,96*2,9	
	VV		Součet	
53	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	
	VV		"2. NP - před vstupy do výtahu" 2,89*5,2-1,91*2,07-1,3*0,66+0,35*(2,02+2*2,07)+0,15*(1,3+0,66)*2	
	VV		2,9*5,2-1,91*2,07-0,8*1,7+0,29*(1,95+2*2,07)	
	VV		Součet	
54	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	
	VV		"výtahová šachta - vrchní část" (1,95+3,01)*2*0,9	
	VV		Součet	
55	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (1,9+2,54)*2*1,5+(1,92+2,92)*2*(9,38-1,5)-1,93*1,98-1,99*1,96-1,91*2,0	
	VV		"výtahová šachta - střední část" (1,95+3,01)*2*4,73-1,91*2,07-1,91*2,07	
	VV		"1. PP - před vstupem do výtahu" (2,56+2*0,32)*4,0-1,93*2,05+0,325*(1,93+2*2,05)	
	VV		"1. NP - před vstupy do výtahu" (3,3+2*0,1)*4,0-1,9*1,96+0,35*(1,99+2*1,96)+(3,3+2*0,165+0,5)*4,0-1,91*2,0+0,275*(1,99+2*2,1)	
	VV		"strojovna výtahu" (1,95+3,01)*2*2,12-0,8*1,7-1,3*0,66+0,34*(0,8+2*1,7)+0,15*(1,3+0,66)*2	
	VV		Součet	
56	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	
	VV		"Strojovna - podhled ŽB stropu - předpokládaný rozsah opravy -30%" 0,30*1,95*3,01	
	VV		Součet	
57	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	
	VV		"výtahová šachta - podlaha - vyspravení ze 100%" 1,9*2,54	
	VV		Součet	
58	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	
59	K	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o púdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3
	PP		Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o púdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu - vyčištění stávajícího kanálu v podlaže" 0,54*1,2*1,2	
	VV		Součet	
60	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	
	VV		"dle kptl. 96+764B" 10,179+0,002	
	VV		Součet	
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	
62	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	
	VV		"dle kptl. 96" 10,179*(20-1)	
	VV		Součet	
63	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	
	VV		"dle kptl. 96" 10,179	
	VV		Součet	
D 99 Přesun hmot				
64	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
65	K	7111612321x	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm, kotveno kalenými hřeby s podložkou pro nopové fol	m2
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm, kotveno kalenými hřeby s podložkou pro nopové folie (minimálně 20 ks/m2)	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (1,9+2,54)*2*1,5+(1,92+2,92)*2*(9,38-1,5)-1,93*1,98-1,99*1,96-1,91*2,0	
	VV		"1. PP - před vstupem do výťahu" (2,56+2*0,32)*3,5-1,93*2,05+0,325*(1,93+2*2,05)	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (3,3+2*0,1)*3,5-1,9*1,96+0,35*(1,99+2*1,96)+(3,3+2*0,165+0,5)*3,5-	
	VV		1,91*2,0+0,275*(1,99+2*2,1)	
	VV		Součet	
66	K	711161382x	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní - ukončení omítek nad nopovou folií plastovou lištou tvaru "L"	m
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní - ukončení omítek nad nopovou folií plastovou lištou tvaru "L"	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (1,92+2,92)*2	
	VV		"1. PP - před vstupem do výťahu" (2,56+2*0,32)	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (3,3+2*0,1)+(3,3+2*0,165+0,5)	
	VV		Součet	
67	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" 2*(1,9+2,54)*2+2*(1,92+2,92)*2+(1,93+1,98)*2+(1,99+1,96)*2+(1,91+2,0)*2	
	VV		"1. PP - před vstupem do výťahu" 2*(2,56+2*0,32)+2*3,5+0,325*2	
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" 2*(3,3+2*0,1)+2*3,5+0,35*2+2*(3,3+2*0,165+0,5)+2*3,5+0,275*2	
	VV		Součet	
68	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
69	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
D 764 Konstrukce klempířské				
70	K	764216444	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	
	VV		"strojovna výtahu" 1,35	
	VV		Součet	
71	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
72	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
D 764B Konstrukce klempířské - bourání				
73	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	
	VV		"strojovna výtahu" 1,35	
	VV		Součet	
D 766 Konstrukce truhlářské				
74	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus
	PP		Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	
75	M	61190004x	okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 130 x 66 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.	kus
	PP		okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 130 x 66 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.	
	VV		"strojovna výtahu" 1	
	VV		Součet	
76	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
77	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
78	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	
79	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	
80	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	
81	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	
	VV		"nové nátěry stávajících ocelových konstrukcí :"	
	VV		"prostor před strojovnou - žebřík, stupadla a plošina vč. zábradlí" 2*0,4*3,4+3*0,25+2,50*0,95*1,8+(2*0,95+1,8)*0,9	
	VV		"strojovna - dveře a nosníky U180 a I160" 2*0,85*1,75+(0,8+2*1,75)*0,2+3*2,9*0,603+2,3*0,574	
	VV		"nátěry ostatních zámečnických konstrukcí" 10,0	
	VV		Součet	
82	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	
83	K	7838274211x	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový, pro vnitřní použití s obsahem přípravku proti plísním.	m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 akrylátový, pro vnitřní použití s obsahem přípravku proti plísním.	
	VV		"akrylátové nátěry nových omítek :"	
	VV		"stropy :"	
	VV		"výťahová šachta" 1,95*3,01	
	VV		"strojovna výťahu" 1,96*2,9	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"stěny :"	
	VV		"výťahová šachta - spodní část" (1,9+2,54)*2*1,5+(1,92+2,92)*2*(9,38-1,5)-1,93*1,98-1,99*1,96-1,91*2,0	
	VV		"výťahová šachta - střední část" (1,95+3,01)*2*4,73-1,91*2,07-1,91*2,07	
	VV		"výťahová šachta - vrchní část" (1,95+3,01)*2*0,9	
	VV		"1. PP - před vstupem do výťahu" (2,56+2*0,32)*4,0-1,93*2,05+0,325*(1,93+2*2,05)	
	VV		"1. NP - před vstupy do výťahu" (3,3+2*0,1)*4,0-1,9*1,96+0,35*(1,99+2*1,96)+(3,3+2*0,165+0,5)*4,0-1,91*2,0+0,275*(1,99+2*2,1)	
	VV		"2. NP - před vstupy do výťahu" 2,89*5,2-1,91*2,07-1,3*0,66+0,35*(2,02+2*2,07)+0,15*(1,3+0,66)*2	
	VV		2,9*5,2-1,91*2,07-0,8*1,7+0,29*(1,95+2*2,07)	
	VV		"strojovna výťahu" (1,95+3,01)*2*2,12-0,8*1,7-1,3*0,66+0,34*(0,8+2*1,7)+0,15*(1,3+0,66)*2	
	VV		Součet	
84	K	783897607	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného	m2
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného	
	D	M	Práce a dodávky M	
	D	EL	Elektroinstalace (silnoproud)	
85	K	EL 01	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace k dalšímu použití včetně 6 ks světel a vypínačů	soub
	PP		Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace k dalšímu použití včetně 6 ks světel a vypínačů	
86	K	EL 02	Zpětná montáž demontovaných rozvodů EE včetně světel a vypínačů	soub.
	PP		Zpětná montáž demontovaných rozvodů EE včetně světel a vypínačů	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtahových šachet

Objekt:

3 - Výtah III.

Místo:

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

712B - Povlakové krytiny - bourání

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

764B - Konstrukce klempířské - bourání

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

EL - Elektroinstalace (silnoprůd)

TECH - Technické zhodnocení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výtahových šachet
Objekt: 3 - Výtah III.

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 2. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	
1	K	310238411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	
	VV		"demonťáz stáv. stropu a střechy nad strojovnou - zazdění rýhy po vybourání stropu" 3,05*(0,3+0,45)/2*0,2	
	VV		Součet	
2	K	311234041	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	
	VV		"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo" 2,91*0,25	
	VV		Součet	
D	4		Vodorovné konstrukce	
3	K	411168332	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm,	m2
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m	
	VV		"nový strop nad strojovnou" 2,55*4,2	
	VV		Součet	
4	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	
	VV		"nový strop nad strojovnou - dobetovávký na obvodovém zdivu" (2,55*(0,47-0,08)+4,67*0,25+4,67*(0,34-0,08))*0,21	
	VV		Součet	
5	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	
	VV		"nový strop nad strojovnou - dobetovávký na obvodovém zdivu" (2,91+4,67)*0,21	
	VV		Součet	
6	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	
7	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	
	VV		"nový strop nad strojovnou - síť 150/150/6 (dle výpisu v P.D.)" 18,0*0,003	
	VV		"odpočet - síť 150/150/5 - obsažení v položce pro stropy keramické" -10,71*1,15*0,00205	
	VV		Součet	
8	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem" (2,8*(0,47-0,08)+4,67*(0,34-0,08))*0,21	
	VV		Součet	
9	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem" (2,91+4,67)*0,21	
	VV		Součet	
10	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem (výztuž dle výpisu v P.D.) "	
	VV		"R12" 0,0338	
	VV		"R6" 0,0089	
	VV		"R8" 0,004	
	VV		Součet	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
12	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	
	VV		"postřík pod hladkou omítku stropů" 10,71	
	VV		Součet	
13	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	
	VV		"penetrace pod potažení stropů štukem a pod potažení stropů perlínkou" 2*10,71	
	VV		Součet	
14	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	
15	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	
16	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	
	VV		"strojovna výtahu" 2,55*4,2	
	VV		Součet	
17	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek stropů 20mm" 10,71*((20-10)/5)	
	VV		Součet	
18	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	
	VV		"postřík pod hladkou VC omítku stěn " 28,381	
	VV		Součet	
19	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	
	VV		"penetrace pod potažení perlínkou a pod nové štukové omítky stěn" 2*28,381	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		Součet	
20	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	
	VV		"potažení perlínkou pod nové štukové omítky stěn" 28,381	
	VV		Součet	
21	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	
	VV		"potažení štukem na nové hladké omítky stěn" 28,381	
	VV		Součet	
22	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	
	VV		"strojovna výtahu" (2,55+4,2)*2*2,11-1,27*0,96+0,25*(1,27+0,96)*2	
	VV		Součet	
23	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek strén 25mm" 28,381*((25-10)/5)	
	VV		Součet	
24	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"postřik pod vyrovnání podkladu pod nopovou folii s perlínkou" 18,61	
	VV		"postřik pod hladkou VC omítku stěn výtahových šachet" 62,365	
	VV		Součet	
25	K	617131121x	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"penetrace pod potažení perlínkou a pod nové štukové omítky výtahových šachet" 2*70,644	
	VV		Součet	
26	K	617135001x	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"vyrovnání podkladu pod nopovou folii s perlínkou - předpokládaný rozsah 30%" 0,30*62,033	
	VV		Součet	
27	K	617142001x	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"potažení perlínkou pod nové štukové omítky výtahových šachet" 70,644	
	VV		Součet	
28	K	617311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"potažení štukem na nové hladké omítky výtahových šachet" 62,365	
	VV		"potažení štukem na opravené omítky výtahových šachet" 8,279	
	VV		Součet	
29	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"výtahová šachta - střední část" (2,47+2,53)*2*4,69-1,65*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu - pás nad nopovou folii" (0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)*0,5	
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" (0,29+2*1,8+0,55)*3,5	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		Součet	
30	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek 25mm" 62,365*((25-10)/5)	
	VV		Součet	
31	K	617321196x	Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření přechodové spáry mezi novou a stávající omítkou výtahové šachty : odříznutí stávající omítky + vyplnění spáry trvale pružným tmelem	m
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce stěn výtahových šachet za vytvoření přechodové spáry mezi novou a stávající omítkou výtahové šachty : odříznutí stávající omítky + vyplnění spáry trvale pružným tmelem	
	VV		"výtahová šachta - střední část" (2,44+2,53)*2	
	VV		Součet	
32	K	617325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	
	VV		"výtahová šachta - vrchní část" (2,47+2,4)*2*0,85	
	VV		Součet	
33	K	617325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	
	VV		"uvažovaná průměrná tl. omítek 25mm" 8,279	
	VV		Součet	
34	K	617341121x	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"sádrová omítka na nopovou folii s perlínkou :"	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (2,41+2,53)*2*4,7-1,76*2,09-1,65*2,0	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" (0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)*3,5	
	VV		Součet	
35	K	617341191x	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn světlíků nebo výtahových šachet	m2
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn světlíků nebo výtahových šachet	
	VV		"předpokládaná průměrná tl. 15mm" 62,033*((15-10)/5)	
	VV		Součet	
36	K	617341195x	Příplatek k sádrové omítce stěn za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	m
	PP		Příplatek k sádrové omítce stěn za vytvoření dilatačních spár vyplněných trvale pružným tmelem	
	VV		"dilatace v koutech a v ploše (á max 3,0m) :"	
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (2,41+2,53)*2*4*4,7	
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" (0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)+5*3,5	
	VV		Součet	
37	K	619991091x	Kompletní provádění postupného důkladného (!!!) zakrývání stávající technologie výtahu během provádění stavebních prací.	soub
	PP		Kompletní provádění postupného důkladného (!!!) zakrývání stávající technologie výtahu během provádění stavebních prací.	
38	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	
	VV		"pod omítku na na zateplení vnce, stropu a atiky z polystyrénu" (2,91+4,67)*0,42+2,91*0,3+0,41*0,3	
	VV		Součet	
39	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	
	VV		"perlínka na zateplení vnce, stropu a atiky z polystyrénu" (2,91+4,67)*0,42+2,91*0,3+0,41*0,3	
	VV		Součet	
40	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	VV		"zateplení věnce, stropu a atiky z polystyrénu - profil ukončovací " 2,91+4,67+0,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu - lišta rohová" 4*3,5					
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu - lišta rohová" 2*3,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
41	M	59051477x	profil okenní ukončovací se sklovláknitou armovací tkaninou	m				
	PP		profil okenní ukončovací se sklovláknitou armovací tkaninou					
	VV		7,88*1,05					
	VV		Součet					
42	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m				
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		21,0*1,05					
	VV		Součet					
43	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2				
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	VV		"omítka na na zateplení věnce, stropu a atiky z polystyrénu" (2,91+4,67)*0,42+2,91*0,3+0,41*0,3					
	VV		Součet					
44	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"zakrývání výplní otvorů :"					
	VV		"výťahová šachta" 2*1,65*2,0+1,76*2,09					
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" 1,65*2,0					
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 1,65*2,0					
	VV		"strojovna výtahu" 1,27*0,96					
	VV		Součet					
45	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2				
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		"parapety měněných oken :"					
	VV		"strojovna výtahu" 1,27*0,47					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo" 2,91*0,25					
	VV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce					
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2				
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"výťahová šachta" 2*2,405*2,525					
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" 1,0*3,0+1,8*(1,8+2,15)/2					
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 1,775*(1,8+2,1)/2+0,32*2,93					
	VV		"strojovna výtahu" 2,55*4,2					
	VV		Součet					
47	K	953990001x	Kompletní zřízení a následné odstranění provizorního zakrytí strojovny výtahu po odstranění stávající střechy (púdorysná plocha cca 500x340cm)	soub				
	PP		Kompletní zřízení a následné odstranění provizorního zakrytí strojovny výtahu po odstranění stávající střechy (púdorysná plocha cca 500x340cm)					
48	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2				
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	VV		"výťahová šachta - podlaha - vyspravení ze 100%" 2,41*2,53					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
50	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2				
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
51	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2				
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)					
52	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
53	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2				
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		"výťahová šachta - podlaha" 2,41*2,53					
	VV		Součet					
54	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m				
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm					
	VV		"zesílení stáv. zdiva helikální výztuží - do drážky (množství dle výpisu v P.D.)" 15,0					
	VV		Součet					
55	K	985442113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání příklepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 8 mm	m				
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání příklepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 8 mm					
	VV		"zesílení stáv. zdiva helikální výztuží - do vrtu (množství dle výpisu v P.D.)" 14*0,6					
	VV		Součet					
D 94			Lešení a stavební výtahy					
56	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		"lešení vně výtahové šachty - pro nový strop a střechu nad strojovnou a pro vyztužení zdiva" (2,91+4,67+2*1,5)*(12,0-1,0)					
	VV		Součet					
57	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2				
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*116,38					
	VV		Součet					
58	K	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
59	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3				
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
	VV		"výťahová šachta - po úroveň podlahy 2.NP" 2,47*2,53*7,0					
	VV		Součet					
60	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3				
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*43,744					
	VV		Součet					
61	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3				
	PP		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2				
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		"výtahová šachta - v úrovni podlahy 2.NP" 2,47*2,4					
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" 1,82*(1,8+2,1)/2+3,0*1,5+1,0*1,5					
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" 1,78*(1,8+2,1)/2+2,93*1,5					
	VV		Součet					
63	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2				
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
	VV		"výtahová šachta - po úroveň podlahy 2.NP" 3*2,47*2,53					
	VV		Součet					
64	K	949211211	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2				
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		"předpokládaná doba - 1 měsíc" 30*18,747					
	VV		Součet					
65	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2				
	PP		Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
66	K	94999-01	Kompletní zřízení a následné zpětné odstranění provizorní pracovní podlahy ve výtahové šachtě (púdorysné rozměry 240x239cm) v úrovni podlahy ve 2.NP.	kus				
	PP		Kompletní zřízení a následné zpětné odstranění provizorní pracovní podlahy ve výtahové šachtě (púdorysné rozměry 240x239cm) v úrovni podlahy ve 2.NP.					
D	96		Bourání konstrukcí					
67	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3				
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - odbourání části zdiva (pro nový věnec)" 2,55*0,2*0,47+4,67*0,2*0,34					
	VV		Součet					
68	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - škvárobeton" 3,05*5,02*0,15					
	VV		Součet					
69	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3				
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - spádový beton" 3,05*5,02*(0,035+0,2)/2					
	VV		Součet					
70	K	963011510	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm	m2				
	PP		Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - strop s Hurdisek" 3,05*5,02					
	VV		Součet					
71	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t				
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - ocelové nosníky I 180" 3*3,05*0,0219					
	VV		Součet					
72	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2				
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	VV		"strojovna výtahu" 1,27*0,96					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	974031187x	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m				
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 250 mm a šířky do 300 mm					
	VV		"nový strop nad strojovnou - rýha pro zavázání stropu do stáv. zdiva" 4,67					
	VV		Součet					
74	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2				
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"výťahová šachta - vrchní část" (2,47+2,4)*2*0,85					
	VV		Součet					
75	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"výťahová šachta - spodní a střední část" (2,41+2,53)*2*(4,7+4,69)-1,76*2,09-2*1,65*2,0					
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" (0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)*4,0					
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" (0,29+2*1,8+0,55)*3,5					
	VV		"strojovna výtahu" (2,55+4,2)*2*2,11-1,27*0,96+0,25*(1,27+0,96)*2					
	VV		Součet					
76	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2				
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	VV		"výťahová šachta - podlaha - vyspravení ze 100%" 2,41*2,53					
	VV		Součet					
77	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
78	K	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3				
	PP		Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu - vyčištění stávajícího kanálu v podlaze" 0,54*1,2*1,2					
	VV		Součet					
79	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	VV		"dle kptl. 96+712B+764B" 19,57+0,088+0,135					
	VV		Součet					
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
81	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"dle kptl. 96+712B" (19,57+0,088)*(20-1)					
	VV		Součet					
82	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"dle kptl. 96 - beton" 3,958					
	VV		Součet					
83	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	VV		"dle kptl. 96 - bez betonu" 19,57-3,958					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	VV		"dle kptl. 712B" 0,088					
	VV		Součet					
	D	99	Přesun hmot					
85	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
86	K	7111612321x	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm, kotveno kalenými hřeby s podložkou pro nopové fol	m2				
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm, kotveno kalenými hřeby s podložkou pro nopové folie (minimálně 20 ks/m2)					
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (2,41+2,53)*2*4,7-1,76*2,09-1,65*2,0					
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)*3,5					
	VV		Součet					
87	K	711161382x	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní - ukončení omítek nad nopovou folií plastovou lištou tvaru "L"	m				
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní - ukončení omítek nad nopovou folií plastovou lištou tvaru "L"					
	VV		"výtahová šachta - spodní část" (2,41+2,53)*2					
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" (0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)					
	VV		Součet					
88	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m				
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		"výtahová šachta - spodní část" 2*(2,41+2,53)*2+(1,76+2,09)*2+(1,65+2,0)*2					
	VV		"1. NP - před vstupem do výťahu" 2*(0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)+3,5					
	VV		Součet					
89	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
90	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	712	Povlakové krytiny					
91	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		"nová střecha nad strojovnou" 2,91*4,34					
	VV		Součet					
92	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - vytažení na atiku a přilehlé stěny" 2,91*(0,3+0,33)+(4,34+2,91)*0,3					
	VV		Součet					
93	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		12,629*0,0003+4,008*0,00035					
	VV		Součet					
94	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - samolepící pás" 2,91*4,26					
	VV		Součet					
95	K	712841558x	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy samolepícími na konstrukce převyšující úroveň střechy	m2				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy samolepícími na konstrukce převyšující úroveň střechy					
	VV		"nová střecha nad strojovnou- samolepící pás - vytažení na atiku a přilehlé stěny" 2,91*(0,3+0,41)+(4,26+2,91)*0,2					
	VV		Součet					
96	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2				
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		12,397*1,15+3,5*1,20					
	VV		Součet					
97	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - pás pod tepelnou izolací" 2,91*4,34					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - vrchní pás s břidličným posypem" 2,91*4,26					
	VV		Součet					
98	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	VV		"nová střecha nad strojovnou- pás pod tepelnou izolací - vytažení na atiku a přilehlé stěny"					
	VV		2,91*(0,3+0,33)+(4,34+2,91)*0,3					
	VV		"nová střecha nad strojovnou-- vrchní pás s břidličným posypem - vytažení na atiku a přilehlé stěny"					
	VV		2,91*(0,3+0,41)+(4,26+2,91)*0,2					
	VV		Součet					
99	M	62856000	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2				
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		12,629*1,15+4,008*1,20					
	VV		Součet					
100	M	62852258	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2				
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu					
	VV		12,397*1,15+3,5*1,20					
	VV		Součet					
101	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m				
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	VV		"nová střecha nad strojovnou- vytažení na přilehlé stěny" 2,91+4,26					
	VV		Součet					
102	K	712363362	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m				
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm					
	VV		"nová střecha nad strojovnou- vytažení na přilehlé stěny" 2,91+4,26					
	VV		Součet					
103	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	712B	Povlakové krytiny - bourání					
105	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2				
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé					
	VV		"demonťáž stáv. stropu a střechy nad strojovnou - lepenka pod plechovou krytinou" 3,05*4,82					
	VV		Součet					
	D	713	Izolace tepelné					
108	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m				
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - náběhové klíny z minerálních vláken (u atiky)" 2,91					
	VV		Součet					
109	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m				
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	VV		2,91*1,05					
	VV		Součet					
112	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
113	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	762	Konstrukce tesařské					
114	K	762810027x	Kompletní montáž + dodávka ukončení atik a střechy (u okapů) z desek z voduvzdorné překližky Bříza tl 21 mm kotvených (přes polystyrénové desky prům tl. 60mm) do nové atiky a nového stropu.	m2				
	PP		Kompletní montáž + dodávka ukončení atik a střechy (u okapů) z desek z voduvzdorné překližky Bříza tl 21 mm kotvených (přes polystyrénové desky prům tl. 60mm) do nové atiky a nového stropu.					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - atikové zdívo z vrchní strany + ukončení u okapů" 2,91*0,41+4,26*(2*0,4+0,1)					
	VV		Součet					
115	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
116	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	764	Konstrukce klempířské					
117	K	764011401	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 150 mm	m				
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 150 mm					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - podkladní plech pod oplechování okapů" 4,26					
	VV		Součet					
118	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm	m				
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - oplechování atiky - podkladní plechy" 2*2,91+0,41					
	VV		Součet					
119	K	764212434	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m				
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - oplechování okapů" 4,26					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	764215407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m				
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm					
	VV		"nová střecha nad strojvnou - oplechování atiky" 2,91					
	VV		Součet					
121	K	764216444	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m				
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		"strojovna výtahu" 1,32					
	VV		Součet					
122	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m				
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		"nová střecha nad strojvnou - nový žlab" 4,26					
	VV		Součet					
123	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus				
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	VV		"nová střecha nad strojvnou - nový žlab - kotlík" 1					
	VV		Součet					
124	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m				
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		"nová střecha nad strojvnou - nový žlab" 1,0					
	VV		Součet					
125	K	764518424	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m				
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	VV		"nová střecha nad strojvnou - nová část svodu od stávající hlavní střechy " 6,0					
	VV		Součet					
126	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
127	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	764B	Konstrukce klempířské - bourání					
128	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojvnou - plechová krytina" 3,05*4,82+4,82*0,1+(3,05+4,82)*0,15					
	VV		Součet					
129	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojvnou - závětrná lišta" 3,05					
	VV		Součet					
130	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"strojovna výtahu" 1,32					
	VV		Součet					
131	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojvnou - žlab" 4,82					
	VV		Součet					
132	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		"demontáž stáv. stropu a střechy nad strojvnou - část svodů" 1,5+3,0					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					
133	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2				
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		1,27*0,96					
	VV		Součet					
134	M	61190003x	okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 127 x 96 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.	kus				
	PP		okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 127 x 96 cm s dělicí mřížkou. Provedení dle P.D.					
	VV		"strojovna výtahu" 1					
	VV		Součet					
135	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
136	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 767			Konstrukce zámečnické					
137	K	767691832	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2	kus				
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2					
	VV		"1.NP - ocelová mříž - vyvěšení a zavěšení při provádění nových nátěrů" 2					
	VV		Součet					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
138	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2				
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením					
139	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2				
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
140	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2				
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
141	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2				
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nové nátěry stávajících ocelových konstrukcí :"					
	VV		"1.NP - ocelová mříž" 2*2,1*2,2					
	VV		"strojovna - žebřík,poklopy, stupadla a nosníky U180 a I160"					
	VV		2*0,4*0,25+(2*0,62*0,72+(0,62+0,72)*2*0,2)+(2*0,41*1,0+(0,41+1,0)*2*0,2)+2*0,25+3*2,41*0,603+2,55*0,574					
	VV		"nátěry ostatních zámečnických konstrukcí" 10,0					
	VV		Součet					
142	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2				
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
143	K	7838274211x	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový, pro vnitřní použití s obsahem přípravku proti plísním.	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový, pro vnitřní použití s obsahem přípravku proti plísním.					
	VV		"akrylátové nátěry nových omítek :"					
	VV		"stropy :"					
	VV		"výtahová šachta" (2,47+2*0,27)*2,395					
	VV		"strojovna výtahu" 2,55*4,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"stěny :"					
	VV		"výtahová šachta" (2,47+2,53)*2*10,21-2*1,65*2,0-1,76*2,09					
	VV		"1. NP - před vstupem do výtahu" (0,35+2*1,85+0,5+0,3+0,1+0,5+1,0)*4,0					
	VV		"2. NP - před vstupem do výtahu" (0,29+2*1,8+0,55)*3,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strojovna výtahu" (2,55+4,2)*2*2,11-1,27*0,96+0,25*(1,27+0,96)*2+(1,04*0,3+(1,04+0,3)*2*0,46)+(0,9*0,17+0,17*2*0,46)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
144	K	783897607	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	EL	Elektroinstalace (silnoproud)					
145	K	EL 01	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace k dalšímu použití včetně 6 ks světel a vypínačů	soub				
	PP		Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace k dalšímu použití včetně 6 ks světel a vypínačů					
146	K	EL 02	Zpětná montáž demontovaných rozvodů EE včetně světel a vypínačů	soub.				
	PP		Zpětná montáž demontovaných rozvodů EE včetně světel a vypínačů					
	D	TECH	Technické zhodnocení					
151	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2				
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu					
	VV		"zateplení věnce, stropu a atiky - polystyrén EPS 150 tl. 80mm :"					
	VV		"nový strop nad strojovnou - dobetovávký na obvodovém zdivu" (2,91+4,67)*0,21					
	VV		"nový strop nad strojovnou - nový věnec pod stropem" (2,91+4,67)*0,21					
	VV		"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo" (2*2,91+0,41)*0,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"nový strop nad strojovnou - atikové zdivo z vrchní strany - spádový polystyrén EPS 150 tl.6-8cm" 2,87*0,41					
	VV		Součet					
152	M	28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2				
	PP		deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 80mm					
	VV		6,23*1,10					
	VV		Součet					
153	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2				
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - spádové klíny z polystyrénu EPS 150 S tl. 60-150" 2,91*4,26					
	VV		Součet					
154	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3				
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový					
	VV		"nová střecha nad strojovnou - spádové klíny z polystyrénu EPS 150 S tl. 60-150" 2,91*4,26*(0,06+0,15)/2*1,10					
	VV		Součet					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtahových šachet

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výtahových šachet

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	VRN1-01	Vyhledání a vytyčení, zabezpečení a odpojení veškerých stávajících sítí před zahájením bouracích prací.	soub	1,000	
PP		Vyhledání a vytyčení, zabezpečení a případné odpojení veškerých stávajících sítí před zahájením bouracích prací.				

2	K	VRN1-05	Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	
PP			Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby			

D VRN3 Zařízení staveniště

3	K	VRN3-01	Zařízení staveniště	soub	1,000	
PP			Zařízení staveniště			

D VRN4 Inženýrská činnost

4	K	044002000	Dílčí revize EE po montáži u všech výtahů	soub	1,000	
PP			Revize			