

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odtěžení zbahnělého místa Jihlava - Dobronín v km 205,490-205,550

Místo:

Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 304 561,50
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 304 561,50
D	5	Komunikace pozemní					737 392,00
1	K	5905035110	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3			64 020,00
vv			"šterkové lože" (205,525-205,450)*1000*1,1"m3/m"				
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			51 030,00
vv			"šterkové lože" (205,525-205,450)*1000*1,2"m3/m"				
3	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t			68 364,00
vv			"šterkové lože" (205,525-205,450)*1000*1,2"m3/m"*1,8				
4	K	5907015047	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e"	m			4 732,00
vv			"Výměna kolejnic - vložka" 2*7				
5	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			676,00
vv			dělení kolejnic				
vv			2*2				
6	M	5957101050.	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m - dodá obíednatel	kus			0,00
vv			Dodávka kolejnic S49 - vložky				
vv			2*7				
7	K	5910020030	Svařování kolejnic termítem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			11 680,00
vv			2				
8	K	5910020130	Svařování kolejnic termítem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			12 040,00
vv			Výměna kolejnic - vložka				
vv			2				
9	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením koleinického pásu v koleji tv. S49	svar			8 000,00
vv			2				
10	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			5 400,00
vv			100*2				
11	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			6 200,00
vv			100*2				
12	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpěvněný	m3			28 350,00
vv			"(Lp+Pp)"(205,650-205,550)*1000*2*0,45"m3/m"				
vv			"(Pp)"(205,500-205,400)*1000*0,45 "m3/m"				
vv			Součet				
13	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			341 000,00
vv			2"minimální fakturovatelné množství"				
14	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené.	km			104 000,00
vv			2"minimální fakturovatelné množství"				
15	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2			31 900,00
vv			"rozprostření výzisku"(82,5+135)/0,3				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					567 169,50
16	K	9 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel	kpl			0,00
vv			"D+M počítače náprav, ukolejnění, kabelové spojky, apod."1				
17	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodavek z vstřícního zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t			272 875,50
vv			82,5*1,8+135*1,8				
18	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			50 544,00
vv			"doprava šterku 32/63"90*1,8				
19	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			78 000,00
vv			"MHS"2				
20	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			136 000,00
vv			"ASP+KP"2				
21	K	p.c.3	Přídavné zařízení - sekací zařízení - kosa	hod			5 950,00
vv			"sečení"10				
22	K	R9000.01	Pronájem dvoucestný bagr	hod			23 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sečení"10				