

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednávka: 6.81 Oprava mostu v km 10,906 trati Letohrad - Ústí nad Orlicí
Objekt: Most v km 10,906
Objednatel: SZ s.o.
Zhotovitel: CH+T Pardubice
Místo: Libchavy

C.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1		119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i polozce, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, p/íp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebem	m	18,000		
2	002	5904020020	Vylézáání křovin porost řídící 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	40,000		
<i>výřez křovin před výkopy</i>							
3	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmenů do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	40,000		
4		111301111	Sejmuti dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	164,000		
<i>připrava terénu pro příjezdovou komunikaci a montážní plochy</i>							
5	062	181411123	Začlenění trávníku na podlé předsedem připravené plochy do 1000 m2 výjevem včetně ústředí lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	164,000		
6		113151111	Rozebření zpevněných ploch ze silničních dlců	m2	15,000		
<i>montážní plocha</i>							
7		114203104	Rozebření záhozů a rovinan na sucho	m3	3,750		
8		129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v horní třídě	m3	16,200		
9	039	171203113	Uložení výkopků bez zhutnění s hrubým rozhrutím na svahu přes 1:2 do 1:1	m3	16,400		
10	060	174111211	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnice objemu do 3 m3 se zhutněním	m3	6,000		
11		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a jasu do 1:5	m2	164,000		
<i>úprava příjezdové komunikace a montážní plochy</i>							
12	064	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopků při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	9,000		
13		113105113	Rozebření dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC	m2	7,200		
14	072	115001105	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m	12,000		
15	069	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	120,000		
16	073	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	12,000		
17	074	153191131	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	12,000		
2 Zakládání							
18		291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kamene	m2	15,000		
<i>montážní plocha</i>							
4 Vodorovné konstrukce							
19	105	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	4,950		
20	106	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Přilepek k ceně za urovňání líců záhozu	m2	4,950		
21	109	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovaniny, bez vypracování líců a vyklínování spár a dutin úlomky z kamene	m3	3,750		
22	110	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene a vyspávaním malbou MC 25, šíře spár 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	12,450		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
23	203	962042321	Bourání zdive z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	1,980		
<i>chodník</i>							
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
24		43512	Dodávka a osazení ŽB dlců opěrných zdí hmotností do 5 t	kus	2,000		
<i>Výroba prefabrikátů vč. bednění a dopravy na stavbu, osazení do polohy bez mechanismu (samostatná položka)</i>							
25		274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,627		
26	092	334323118	Mostní opěry a uložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	1,980		
27		334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,436		
28	093	334351112	Bednění mostních opěr a uložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	3,180		
29	094	334351211	Bednění mostních opěr a uložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	3,180		
30	096	389381119	Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dlců rámové konstrukce, z betonu C 30/37	m3	1,980		
998 Přesun hmot							
31		998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytlem montovaným z ŽB dlců	t	8,065		
m Práce a dodávky M							
32	360	HZ50000005	Menzi-Muck	Sh	40,000		
99 Přesun hmot a manipulace se suti							
33	291	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,554		
34	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	72,150		
35	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km	t	76,704		
36	283	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	1 227,264		
37	285	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	76,704		
38	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	67,599		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
39	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
40	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
41	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			
42	370	065002001	Mimoto staveniště doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
43	371	067002002	Mimoto staveniště doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
44		035103001	Pronájem ploch	soub	1,000		
D4 Materiály							
45	383	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 #ide BI OTP ČD	t	14,400		
46		59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	5,000		
Celkem							

636 888,84

dne 19.8.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1945759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17eef60c-5959-4da2-8c5d-fc5784c50c5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2021 13:46:03



92616124-d0ba-4b57-9500-7366567a4032